

令和 8 年度

(株)大新 集出荷貯蔵施設 新築工事

設計内訳書

(株)大新 集出荷貯蔵施設 新築工事								
No.	名 称	摘 要	工 事		費		第 回	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	出来高金額	
	直 接 工 事 合 計		1	式				
	共 通 仮 設 費		1	式				
	純 工 事 費		1	式				
	現 場 管 理 費		1	式				
	工 事 原 価		1	式				
	一 般 管 理 費 等 負 担 額		1	式				
	工 事 価 格		1	式				
	消 費 税 相 当 額		1	式				
	請 負 工 事 費		1	式				

(株)大新 集出荷貯蔵施設 新築工事								
No.	名 称	摘 要	工 事		費		第 回	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	出来高金額	
1	集 出 荷 貯 蔵 施 設		1	式				
2	廃水処理施設新設工事		1	式				
3	廃水処理施設新設工事（泥分離槽）		1	式				
4	廃水処理施設新設（設備工事）		1	式				
5	冷 蔵 庫 新 設 工 事		1	式				
6	電 気 設 備 工 事		1	式				
7	給排水衛生設備工事		1	式				
	直 接 工 事 費 合 計		1	式				

内 訳 明 細 書							工事区分				
NO.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考	
							%	金 額			
0	積上共通仮設費										
	仮囲い	設置費・撤去費・運搬共 仮囲い鉄板 H＝2.0 6か月	10.0	m							
	クロスゲート	片引き W6000XH1800 6か月	1.0	か所							
	水平安全ネット張り	仮設材運搬共 3か月	1,296.0	m ²							
				</							

(株)大新出荷貯蔵施設新築工事

内 訳 書

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	変更設計金額	第1回出来高金額	備 考	
1	直 接 仮 設 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
2	土 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
3	地 業 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
4	コ ン ク リ ー ト 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
5	型 枠 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
6	鉄 筋 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
7	鉄 骨 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
8	防 水 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
9	木 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
10	屋 根 及 び 樋 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
11	金 属 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
12	左 官 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
13	建 具 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
14	ガ ラ ス 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
15	塗 装 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
16	内 外 装 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
17	仕 上 ユ ニ ッ ト 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離

(株)大新出荷貯蔵施設新築工事

内 訳 書

NO.	名 称	摘 要	数 量	单 位	金 額	變更設計金額	第1回出来高金額	備 考	
18	外 構 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
	直 接 工 事 費 計							他 処	鉄 離

内 訳 明 細 書

NO.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	工事区分		本体	備 考
							第1回出来高金額	離		
							%	金 額	専	
1	直接仮設工事									
	やり方	工場倉庫等 S造	1,268.0	m ²						
	墨出し	工場倉庫等 S造 躯体仕上げ共	1,165.0	m ²						
	養生	工場倉庫等 S造 躯体仕上げ共	1,165.0	m ²						
	整理清掃後片付け	工場倉庫等 S造 施工中	1,165.0	m ²						
	整理清掃後片付け	工場倉庫等 S造 竣工時	1,165.0	m ²						
	桷組本足場(手摺先行方式)	12m未満 3か月 仮設材運搬共 建桷900*1700 布桷500+240	1,519.0	m ²						
	安全手摺(手すり先行方式)	3か月 仮設材運搬共 桷組本足場用	236.0	m						
	ネット状養生シート張り	3か月 仮設材運搬共 防災1類	1,519.0	m ²						
	内部仕上足場	脚立足場 3か月 仮設材運搬共 階高4.0m以下	97.4	m ²						
	計									
									他	鉄
									処	離

本体

No.-4

内 訳 明 細 書

NO.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	工事区分		本体	備 考
							第1回出来高金額	離		
							%	金 額	専	
3	地業工事									
	砂利地業	基礎下 再生クラッシャーラン	13.8	m3						
	砂利地業	土間下 再生クラッシャーラン	112.0	m3						
	断熱材	ポリエチレンフィルム 厚50	136.0	m ²						
	【地盤改良】									
	(直接工事費)									
	材料費	六価クロム低減型 添加量350kg/m3	117.0	t						
	労務費		7.0	日						
	掘削消耗品費		565.5	m						
	注入消耗品費		117.0	t						
	動力費		7.0	日						
	機械器具損料		7.0	日						
	(間接工事費)									
	機械器具運搬費		1.0	式						
	機械組立解体費		1.0	式						
	強度管理費		1.0	式						

内 訳 明 細 書

工事区分

本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
	室内配合試験費	六価クロム溶出試験含む	1.0	式						
	報告書作成費		1.0	式						
	諸経費		1.0	式						
	計									
									他	鉄
									処	離

内 訳 明 細 書

NO.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	工事区分		本体	備 考
							第1回出来高金額	離		
							%	金 額	専	
4	コンクリート工事									
	コンクリート(南薩①)	(24+6N)-18-20 基礎	256.0	m3						
	コンクリート(南薩①)	(24+6N)-18-20 上部躯体	19.2	m3						
	コンクリート(南薩①)	18-15-20 土間	108.5	m3						
	コンクリート(南薩①)	18-15-20 捨てコンクリート	24.8	m3						
	コンクリート打設手間	ポンプ打設 基礎 100m3/回以上	256.0	m3						
	コンクリート打設手間	ポンプ打設 上部躯体 30～50m3/回未満	19.2	m3						
	コンクリート打設手間	ポンプ打設 土間コン 100m3/回以上	108.5	m3						
	コンクリート打設手間	ポンプ打設 捨てコン 30～50m3/回未満	24.8	m3						
	コンクリートポンプ圧送基本料金	100m3/回以上	3.0	回						
	コンクリートポンプ圧送基本料金	30-50m3/回未満	2.0	回						
	コンクリートポンプ圧送	100m3/回以上	408.0	m3						
	コンクリートポンプ圧送	30-50m3/回未満 基本料金に含む	44.0	m3						
	計									他 処
										鉄 離

本体

No.-8

内 訳 明 細 書

NO.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	工事区分		本体	備 考
							第1回出来高金額	離		
							%	金 額	専	
6	鉄筋工事									
	鉄筋(本土)	異形棒鋼(SD295A) D10	10.0	t						
	鉄筋(本土)	異形棒鋼(SD295A) D13	10.6	t						
	鉄筋(本土)	異形棒鋼(SD295A) D16	2.7	t						
	鉄筋(本土)	異形棒鋼(SD345) D19	0.6	t						
	鉄筋(本土)	異形棒鋼(SD345) D22	14.8	t						
	鉄筋加工組立	RCラーメン構造	37.2	t						
	鉄筋運搬費	細物 4t車 30km	19.8	t						
	鉄筋運搬費	太物 4t車 30km	17.4	t						
	鋼材スクラップ	ヘビ― H2	-1.0	t						
	鉄筋ガス圧接	D19+D19	12.0	か所						
	鉄筋ガス圧接	D22+D22	526.0	か所						
	計									他 処
										鉄 離

内 訳 明 細 書

NO.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	工事区分		本体	備 考
							第1回出来高金額	離		
							%	金 額	専	
7	鉄骨工事									
	H形鋼	SS400 H-200x100x5.5x8	8.8	t						
	H形鋼	SS400 H-250x125x6x9	10.8	t						
	H形鋼	SS400 H-300x150x6.5x*9	3.3	t						
	H形鋼	SS400 H-350x175x7x11	9.8	t						
	H形鋼	SS400 H-500x200x10x16	10.0	t						
	H形鋼	SS400 H-600x200x11x17	3.2	t						
	等辺山形鋼	SS400 L-75x75x9	0.2	t						
	角型鋼管	BCR295 □-300x300x9	13.6	t						
	角型鋼管	BCR295 □-300x300x12	1.5	t						
	角型鋼管	STKR400 □-100x100x6	1.3	t						
	角型鋼管	STKR400 □-125x125x9	5.5	t						
	角型鋼管	STKR400 □-150x150x6	0.1	t						
	リップ溝形鋼	SSC400 C-100x50x20x2.3	9.0	t						
	丸鋼	M-12	0.1	t						
	丸鋼	M-16	2.3	t						

内 訳 明 細 書

NO.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	工事区分		本体	備 考
							第1回出来高金額	離		
							%	金 額	専	
	鋼板	SN490C PL16	0.3	t						
	鋼板	SN490C PL19	1.0	t						
	鋼板	SN490C PL25	0.2	t						
	鋼板	SN490C PL32	0.01	t						
	鋼板	SS400 PL4.5	0.2	t						
	鋼板	SS400 PL6	0.6	t						
	鋼板	SS400 PL9	6.2	t						
	鋼板	SS400 PL12	0.7	t						
	鋼板	SS400 PL19	0.04	t						
	鋼板	SS400 PL22	0.1	t						
	アンカーボルト	ABR490 M20-400	62.0	本						
	アンカーボルト	ABR490 M27-540	96.0	本						
	高力ボルト	F8T M16-45	1,009.0	本						
	高力ボルト	F8T M16-50	88.0	本						
	高力ボルト	F8T M16-60	949.0	本						
	高力ボルト	F8T M20-55	127.0	本						
	高力ボルト	F8T M20-60	475.0	本						

内 訳 明 細 書

NO.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	工事区分		本体	備 考
							第1回出来高金額	%		
	高力ボルト	F8T M20-70	1,130.0	本						
	高力ボルト	F8T M20-80	575.0	本						
	中ボルト	M12-35	564.0	本						
	ターンバックル	M12	24.0	本						
	ターンバックル	M16	432.0	本						
	鋼材スクラップ	ヘビー H2	-2.8	t						
	工場加工組立	溶接費共 本体鉄骨	84.6	t						
	建て方	ボルト締め付け共	76.0	t						
	現場鉄工費		84.6	t						
	溶融亜鉛メッキ	HDZT 56	8.5	t						
	溶融亜鉛メッキ	HDZT 63	0.2	t						
	溶融亜鉛メッキ	HDZT 70	8.4	t						
	溶融亜鉛メッキ	HDZT 77	52.2	t						
	鋼材運搬費	50km	84.6	t						
	建て方重機損料		84.6	t						
	超音波探傷試験	第3者試験機関	1.0	式						

内 訳 明 細 書

NO.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	工事区分		本体	備 考
							第1回出来高金額	離		
							%	金 額	専	
	諸経費		84.6	t						
	(付帯工事)									
	アンカーボルト据付	ABR490 M20-400	62.0	本						
	アンカーボルト据付	ABR490 M27-540	96.0	本						
	アンカーフレーム		24.0	台						
	屋上換気扇開口補強		2.0	か所						
	手動シャッター鉄骨下地		1.0	か所						
	昇降用タラップ @300		602.0	個						
	自主検査費		84.6	t						
	施工図作成費		84.6	t						
	無収縮モルタル	325x175x50	25.0	か所						
	無収縮モルタル	470x470x50	24.0	か所						
	計									他 処
										鉄 離

内 訳 明 細 書

工事区分

本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
8	防水工事									
	(外部)									
	シーリング	MS-2 10x10 壁換気扇周囲	12.0	m						
	(建具)									
	シーリング	MS-2 10x10 建具周囲	364.0	m						
	計									
									他 処	鉄 離

内 訳 明 細 書						工事区分		本体	備 考	
NO.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	第1回出来高金額			離 専
							%	金 額		
10	屋根及び樋工事									
	屋根 鋼板折版葺(山高88)	ガルバリウムカラー鋼板 厚0.6 裏打断熱材付	1,350.0	m ²						
	裏打ち断熱材	ポリエチレンフォーム 4mm	1,316.0	m2						
	屋根 タイトフレーム	鋼板折版葺(山高88)専用	625.0	m						
	妻側タイトフレーム		30.0	個						
	軒先見切り面戸		101.0	m						
	水上面戸		109.0	m						
	エプロン面戸		101.0	m						
	棟包み	SGLカラー鋼板 0.5mm	50.3	m						
	ケラハ包み	SGLカラー鋼板 0.5mm	57.9	m						
	ルーフファン取合水切り	SGLカラー鋼板 0.5mm	9.7	m						
	ルーフファン上部水上カバー	SGLカラー鋼板 0.5mm	18.3	m2						
	水上カバー下地	ゴムアスルーフィング 1.0mm タック付	18.3	m2						
	水上カバー下地	耐水合板 12mm	18.3	m2						
	ハット型下地	GL鋼板 0.8mm	36.3	m						
	軒樋	塩ビ製 前高130WIDE	101.0	m						

内 訳 明 細 書						工事区分		本体	備 考	
NO.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	第1回出来高金額			離 専
							%	金 額		
	同上吊り金具	ステンレス製 @600	171.0	本						
	落し口ドレン	塩ビ製 Φ100	14.0	個						
	エルボ	φ 100	30.0	個						
	縦樋	VU Φ100 カラー	95.4	m						
	固定金物	ステンレス製 @1200以内	99.0	個						
	(外壁工事)									
	外壁:角波サイディング縦張	GLカラー鋼板 0.5mm	784.0	m2						
	透湿防水シート		784.0	m2						
	土台水切り	GLカラー鋼板 0.5mm	97.4	m						
	下端水切り	GLカラー鋼板 0.5mm	85.0	m						
	上端水切り	GLカラー鋼板 0.5mm	54.9	m						
	コーナー見切り(出隅)	GLカラー鋼板 0.5mm	24.9	m						
	コーナー見切り(入隅)	GLカラー鋼板 0.5mm	1.9	m						
	縦見切り	GLカラー鋼板 0.5mm	6.7	m						
	サッシ取合見切り	GLカラー鋼板 0.5mm	123.0	m						
	ケミカル面戸		250.0	m						
	配送費	クレーン別途・屋根材10t車山掛け予定	1.0	式						

内 訳 明 細 書							工事区分		本体		
NO.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考	
							%	金 額			
	諸経費		1.0	式							

内 訳 明 細 書						工事区分		本体	備 考	
NO.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	第1回出来高金額			離 専
							%	金 額		
11	金属工事									
	(外部)									
	下屋A 泥1次分離槽グレーチング	落込式 溝幅200 T-14 L=8000 普通目 ノンスリップ°HXB-14050+メッキ枠	1.0	か所						
	下屋A 泥1次分離槽グレーチング	落込式 溝幅300 T-14 L=2000 普通目 ノンスリップ°HXB-14050+メッキ枠	1.0	か所						
	下屋A 泥1次分離槽グレーチング	T-14普通目 ノンスリップ°SGH-xメッキ枠 普通目 ノンスリップ°HXB-14052+メッキ枠	2.0	か所						
	壁換気扇	鋼製900φ 専用シャッター共	2.0	か所						
	屋根換気扇	鋼製900φ 専用シャッター共 取付金物・取合水切り共	2.0	か所						
	ガードパイプ(丸鋼管114.3×4.5)	H850+400(埋込型) 内部コンクリート充填 EP1185-K-C同等	10.0	か所						
	(内部)									
	作業場床 側溝グレーチング	U字溝用 200用 普通目 ノンスリップ° HXUM-22019	20.0	m						
	作業場床 側溝グレーチング	落込式 溝幅200 T-25 L=4000 HXB-14050+メッキ枠	1.0	か所						
	休憩室床 上がり框	ステンレス厚1.5 HL仕上W60*H100 L型1100+1460	3.0	か所						

内 訳 明 細 書							工事区分		本体		
NO.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考	
							%	金 額			
	巾木 腰水切り	ガルバリウム鋼板曲げ加工 厚0.4	21.0	m							
	壁 軽量鉄骨壁下地	100形下地張りなし @300	90.9	m ²							
	ライニング壁 軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり450@	5.9	m ²							
	壁 軽量鉄骨壁胴縁	W=25 片方向300@	85.9	m ²							
	軽量鉄骨壁開口部補強	(扉等三方補強) 100形 800×2000mm程度	6.0	か所							
	軽量鉄骨壁開口部補強	(扉等三方補強) 100形 1800×2000mm程度	1.0	か所							
	軽量鉄骨壁開口部補強	(四方補強) 100形 1400×900mm程度	1.0	か所							
	天井 軽量鉄骨天井下地	19形 ふところ1.5m未満 下地張りなし@225	89.3	m ²							
	天井 軽量鉄骨天井下地	19形 ふところ1.5m未満 下地張りなし@300	1.9	m ²							
	天井 塩化ビニル製廻り縁		111.0	m							

内 訳 明 細 書						工事区分		本体		
NO.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
12	左官工事									
	(外部)									
	側溝 外部床モルタル塗り	W=200 金ごて 底版勾配用	13.1	m						
	コンクリート柵 外部床モルタル塗り	金ごて 柵底版用	2.0	m ²						
	(内部)									
	床 コンクリート直均し仕上	金ごて 厚張物下地	47.5	m ²						
	床 コンクリート直均し仕上	金ごて 薄張物下地	41.3	m ²						
	床 コンクリート直均し仕上	金ごて 塗り床下地	759.0	m ²						
	側溝 床モルタル塗り	W=200 金ごて 底版勾配用	39.1	m						
	床 カッター目地		140.0	m						
	(建具)									
	モルタル充填	内部建具周囲	2.3	m						
	防水モルタル充填	外部建具周囲	11.9	m						
	計									他 処
										鉄 離

内 訳 明 細 書

工事区分

本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
13	建具工事									
	(アルミ製建具)	アルミ製額縁 付属金物1式 W x H								
	AD1 引違戸	腰:アルミ断熱パネル 1800× 2070	1.0	か所						
	AD2 引違戸	腰:アルミパネル 1800× 2070	2.0	か所						
	AD3 片開きドア	腰:アルミ断熱パネル 900× 2070	1.0	か所						
	AD4 片開きドア	腰:アルミパネル 850× 2070	1.0	か所						
	AW1 引き違い窓	1800× 1570	5.0	か所						
	AW2 引き違い窓	1800× 1570	6.0	か所						
	AW3 排煙窓	1800× 770	13.0	か所						
	取付調整費他		1.0	式						
	法定福利費		1.0	式						
	(鋼製建具)									
	SD1 引違吊戸	6000× 4200	2.0	か所						
	法定福利費		1.0	式						
	(シャッター)									
	SS1 手動シャッター	3000× 3000	1.0	か所						

内 訳 明 細 書

NO.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	工事区分		本体	備 考
							第1回出来高金額	離		
							%	金 額	専	
	法定福利費		1.0	式						
	(木製建具)									
	WD1 R通路 木製片開きドア	800× 2000	1.0	か所						
	WD1 L通路 木製片開きドア	800× 2000	3.0	か所						
	WD2 木製引き違い窓	1400× 900	1.0	か所						
	WD3 木製引き違い戸	1800× 2000	1.0	か所						
	WD4 木製3方枠	800× 2000	2.0	か所						
	木製建具搬入費		1.0	式						
	内窓設置工事費		1.0	式						
	(トイレブース)									
	トイレブース	W5400xH2650xD40 材工共 搬入費共	1.0	か所						
	計									他 処
										鉄 離

内 訳 明 細 書						工事区分		本体			
NO.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考	
							%	金 額			
14	ガラス工事										
	フロート板ガラス	2.18m2以下 厚3	2.7	m ²							
	型板ガラス	2.18m2以下 厚6	39.7	m ²							
	透明複層ガラス	2.0m2以下 FL3+A6+FL3	16.9	m ²							
	ガラス留めシーリング [*]	シリコン 1成分形 SR1	485.0	m							
	ガラス留めシーリング [*]	シリコン 1成分形 SR1 アルミパネル用	59.1	m							
	ガラスクリーニング [*]	木製建具用	2.7	m2							
	サッシクリーニング [*]	アルミ製建具用	63.9	m2							

本体

No.- 24

内 訳 明 細 書

工事区分

本体

NO.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
16	内装工事									
	(内部)									
	床 タイルカーペット	厚6.5 500角一般事務室用	47.5	m ²						
	床 ビニル床タイル	厚さ3.0 一般床	28.5	m ²						
	床 ビニル床タイル	厚さ3.0 多湿部	12.8	m ²						
	床 乾式二重床	休憩室1.2.3 高さ50 パーティクルボード'厚20mm共	47.5	m ²						
	際根太	材工共 杉1等 45x45	51.2	m						
	巾木 ビニル床タイル巻上		0.7	m ²						
	巾木 ビニル巾木	高さ60	74.8	m						
	巾木 せっこうボード張り	厚12.5 突付け	3.7	m ²						
	巾木 けい酸カルシウム板張り	厚6 突付け	1.6	m ²						
	壁 ビニルクロス貼り	量産品 せっこうボード'面	148.0	m ²						
	同上石こうボード継目処理	V目地工法	148.0	m ²						
	ライニング壁 メラミン不燃化粧板張り	材工共 厚3 コンパネ板面	5.9	m ²						

内 訳 明 細 書

NO.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	工事区分		本体	備 考
							第1回出来高金額	離		
							%	金 額	専	
	壁 メラミン不燃化粧板張り	材工共 厚3 ケイカル板面	2.4	m ²						
	壁 せっこうボード張り	厚12.5 突付けV目地 LGS面	148.0	m ²						
	壁 けい酸カルシウム板張り	厚6 目透し張り LGS面	131.0	m ²						
	ライニング壁 けい酸カルシウム板張り	厚6 下地張り LGS面	5.9	m ²						
	壁 けい酸カルシウム板張り	厚6 下地張り LGS面	2.4	m ²						
	壁 透湿防水シート	ケイカル板下地	62.3	m ²						
	天井 化粧せっこうボード張り	厚9.5	89.3	m ²						
	天井 けい酸カルシウム板張り	厚6 目透し張り LGS面	1.9	m ²						
	ライニング天端 面台ポストフォーム	W120×厚20	5.5	m						
	壁 グラスウール充填(鉄骨胴縁内)	厚100 24K	72.3	m ²						
	天井 グラスウール充填	厚100 24K	92.0	m ²						
	屋根 耐火野地板張り	材料 厚18	99.9	m ²						
	同上 施工手間		99.9	m ²						
	通路 木製カウンター	ゴム積層 W900×D300×t30	1.0	枚						
	通路 木製カウンター	ゴム積層 W1450×D300×t30	1.0	枚						
	計									他 処
										鉄 離

本体

No.- 27

内 訳 明 細 書							工事区分		本体	備 考	
NO.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	第1回出来高金額	離 専			
							%	金 額			
18	外構工事										
	アスファルト舗装	密粒度アスコン A-5-15(合材、路盤材=新材)	1,832.0	m ²							
	すきとり	1400x0.2	280.0	m3							
	建設発生土処分	1400x0.2	280.0	m3							
	建設発生土運搬	1400x0.2	280.0	m3							
	防油堤		1.0	式							
	キュービクル基礎		1.0	式							
	冷凍機基礎		1.0	式							
	北側 道路側溝蓋	300用 412×110×497	35.0	枚							
	道路側溝蓋(ファイコン)	300用 412×120×497	5.0	枚							
	道路側溝蓋施工		1.0	式							
	計									他 処	鉄 離

内 訳 明 細 書						工事区分		本体	備 考	
NO.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	第1回出来高金額			離 専
							%	金 額		
	別紙明細1	防油堤								
	やり方	小規模	5.2	m ²						
	墨出し	小規模	5.2	m ²						
	養生	小規模	5.2	m ²						
	整理清掃 後片付け	小規模	5.2	m ²						
	すきとり		1.7	m3						
	床付け		7.5	m ²						
	埋戻し(B種)		0.3	m3						
	建設発生土	構内敷き均し	1.5	m3						
	砂利地業	基礎下 再生クラッシャーラン	0.8	m3						
	コンクリート(南薩①)	(21+3N)-18-20 基礎	2.3	m3						
	コンクリート打設手間	人力打設 基礎 小型構造物	2.3	m3						
	型枠	小型構造物用型枠	7.4	m ²						
	打放合板型枠(B種)	立上り壁	5.3	m ²						
	型枠運搬	4t車 30km程度	12.7	m ²						
	打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	5.3	m ²						

内 訳 明 細 書							工事区分		本体		
NO.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考	
							%	金 額			
	異形棒鋼	SD295A D10	99.2	kg							
	異形棒鋼	SD295A D13	40.3	kg							
	鉄筋加工組立	小型構造物	134.0	kg							
	鉄筋運搬費	細物 4t車 30km程度	134.0	kg							
	鋼材スクラップ	ヘビー H2	-3.8	kg							
	床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	4.5	m ²							
	手摺壁 天端 コンクリート直均し仕上げ	W150	9.2	m							

内 訳 明 細 書						工事区分		本体	備 考	
NO.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	第1回出来高金額			離 専
							%	金 額		
	別紙明細2	キュービクル基礎								
	やり方	小規模	4.0	m ²						
	墨出し	小規模	4.0	m ²						
	養生	小規模	4.0	m ²						
	整理清掃 後片付け	小規模	4.0	m ²						
	すきとり		1.2	m3						
	床付け		5.4	m ²						
	埋戻し(B種)		0.1	m3						
	建設発生土	構内敷き均し	1.2	m3						
	砂利地業	基礎下 再生クラッシャーラン	0.5	m3						
	コンクリート(南薩①)	(21+3N)-18-20 基礎	1.1	m3						
	コンクリート打設手間	人力打設 基礎 小型構造物	1.1	m3						
	型枠	小型構造物用型枠	1.6	m ²						
	打放合板型枠(B種)	基礎部	1.2	m ²						
	型枠運搬	4t車 30km程度	2.8	m ²						
	打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	1.2	m ²						

内 訳 明 細 書						工事区分		本体		備 考	
NO.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専		
							%	金 額			
	異形棒鋼	SD295A D10	37.0	kg							
	異形棒鋼	SD295A D13	22.4	kg							
	鉄筋加工組立	小型構造物	57.1	kg							
	鉄筋運搬費	細物 4t車 30km程度	57.1	kg							
	鋼材スクラップ	ヘビー H2	-1.6	kg							
	床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	4.0	m ²							

内 訳 明 細 書						工事区分		本体	備 考	
NO.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	第1回出来高金額			離 専
							%	金 額		
	別紙明細3	冷凍機基礎								
	やり方	小規模	4.2	m ²						
	墨出し	小規模	4.2	m ²						
	養生	小規模	4.2	m ²						
	整理清掃 後片付け	小規模	4.2	m ²						
	すきとり		1.3	m3						
	床付け		5.7	m ²						
	埋戻し(B種)		0.2	m3						
	建設発生土	構内敷き均し	1.1	m3						
	砂利地業	基礎下 再生クラッシャーラン	0.6	m3						
	コンクリート(南薩①)	(21+3N)-18-20 基礎	1.2	m3						
	コンクリート打設手間	人力打設 基礎 小型構造物	1.2	m3						
	型枠	小型構造物用型枠	1.8	m ²						
	打放合板型枠(B種)	基礎部	1.4	m ²						
	型枠運搬	4t車 30km程度	3.2	m ²						
	打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	1.4	m ²						

内 訳 明 細 書						工事区分		本体	備 考	
NO.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離	
							%	金 額	専	
	異形棒鋼	SD295A D10	51.4	kg						
	異形棒鋼	SD295A D13	24.4	kg						
	鉄筋加工組立	小型構造物	72.9	kg						
	鉄筋運搬費	細物 4t車 30km程度	72.9	kg						
	鋼材スクラップ	ヘビー H2	-2.0	kg						
	床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	4.2	m ²						
	計									他 鉄 処 離

(株)大新 廃水処理施設新設工事

内 訳 書

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	変更設計金額	第1回出来高金額	備 考	
1	直 接 仮 設 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
2	土 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
3	地 業 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
4	コ ン ク リ ー ト 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
5	型 枠 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
6	鉄 筋 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
7	防 水 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
8	金 属 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
9	左 官 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
10	建 具 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
11	塗 装 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
	直 接 工 事 費 計							他 処	鉄 離

内 訳 明 細 書

工事区分

廃水処理施設

NO.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考	
							%	金 額			
1	直接仮設工事										
	やり方	廃水処理施設等(RC造)	97.7	m ²							
	墨出し	廃水処理施設等(RC造)	97.7	m ²							
	養生	廃水処理施設等(RC造)	97.7	m ²							
	整理清掃後片付け	工場倉庫等 RC造 施工中	97.7	m ²							
	枠組本足場(手摺先行方式)	12m未満 3か月 仮設材運搬共 建枠600*1700 布枠500	322.0	m ²							
	安全手摺(手すり先行方式)	3か月 仮設材運搬共 枠組本足場用	62.7	m							
	ネット状養生シート張り	3か月 仮設材運搬共 防災1類	322.0	m ²							
	内部仕上足場	脚立足場 3か月 仮設材運搬共 階高4.0m以下	12.1	m ²							
	ローリングタワー	2か月 W1.5 H3.5m 仮設運搬共	5.0	台							
	計									他 処	鉄 離

廃水処理施設

No.-3

内 訳 明 細 書

工事区分

廃水処理施設

NO.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考	
							%	金 額			
3	地業工事										
	砂利地業	基礎下 再生クラッシャーラン	17.3	m3							
	砂利地業	土間下 再生クラッシャーラン	1.5	m3							
	計									他 処	鉄 離

内 訳 明 細 書

工事区分

廃水処理施設

NO.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考	
							%	金 額			
4	コンクリート工事										
	コンクリート(南薩①)	(21+6N)-18-20 基礎	33.2	m3							
	コンクリート(南薩①)	(21+6N)-18-20 上部躯体	98.6	m3							
	コンクリート(南薩①)	18-18-20 土間(打増コンクリート)	13.7	m3							
	コンクリート(南薩①)	18-18-20 捨てコンクリート	5.8	m3							
	コンクリート打設手間	ポンプ打設 基礎 30～50m3/回未満	33.2	m3							
	コンクリート打設手間	ポンプ打設 上部躯体 50～100m3/回未満	98.6	m3							
	コンクリート打設手間	ポンプ打設 土間コン 30～50m3/回未満	13.7	m3							
	コンクリート打設手間	人力打設 捨てコン 30～50m3/回未満	5.8	m3							
	コンクリートポンプ圧送基本料金	30-50m3/回未満	2.0	回							
	コンクリートポンプ圧送基本料金	50-100m3/回未満	1.0	回							
	コンクリートポンプ圧送	50-100m3/回未満	98.6	m3							
	コンクリートポンプ圧送	30-50m3/回未満 基本料金に含む	46.9	m3							
	計									他 処	鉄 離

内 訳 明 細 書

工事区分

廃水処理施設

NO.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
5	型枠工事									
	普通合板型枠	壁式構造 基礎部	236.0	m ²						
	打放合板型枠(B種)	壁式構造 地上軸部壁	512.0	m ²						
	打放合板型枠(C種)	壁式構造 地上軸部天井	49.4	m ²						
	型枠運搬費	4t車 30km程度	797.0	m ²						
	打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	512.0	m ²						
	(材料)									
	ボ'ト'スリーブ(スラブ)	200 φ x150L	1.0	か'所						
	ボ'ト'スリーブ(スラブ)	150 φ x150L	1.0	か'所						
	ボ'ト'スリーブ(スラブ)	100 φ x150L	4.0	か'所						
	ボ'ト'スリーブ(スラブ)	65 φ x150L	2.0	か'所						
	ボ'ト'スリーブ(スラブ)	50 φ x150L	3.0	か'所						
	ボ'ト'スリーブ(壁)	200 φ x300L	1.0	か'所						
	ボ'ト'スリーブ(壁)	100 φ x300L	3.0	か'所						
	ボ'ト'スリーブ(壁)	200 φ x250L	1.0	か'所						
	ボ'ト'スリーブ(壁)	150 φ x250L	2.0	か'所						

内 訳 明 細 書

工事区分

廃水処理施設

NO.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
	ホ'ト'スリーブ(壁)	125 φ x250L	1.0	か所						
	ホ'ト'スリーブ(壁)	200 φ x150L	2.0	か所						
	ホ'ト'スリーブ(壁)	100 φ x150L	1.0	か所						
	(施工手間)									
	ホ'ト'スリーブ(スラブ)	200 φ x150L	1.0	か所						
	ホ'ト'スリーブ(スラブ)	150 φ x150L	1.0	か所						
	ホ'ト'スリーブ(スラブ)	100 φ x150L	4.0	か所						
	ホ'ト'スリーブ(スラブ)	65 φ x150L	2.0	か所						
	ホ'ト'スリーブ(スラブ)	50 φ x150L	3.0	か所						
	ホ'ト'スリーブ(壁)	200 φ x300L	1.0	か所						
	ホ'ト'スリーブ(壁)	100 φ x300L	3.0	か所						
	ホ'ト'スリーブ(壁)	200 φ x250L	1.0	か所						
	ホ'ト'スリーブ(壁)	150 φ x250L	2.0	か所						
	ホ'ト'スリーブ(壁)	125 φ x250L	1.0	か所						
	ホ'ト'スリーブ(壁)	200 φ x150L	2.0	か所						
	ホ'ト'スリーブ(壁)	100 φ x150L	1.0	か所						
	止水板取付手間	H=150	36.0	m						

内 訳 明 細 書

工事区分

廃水処理施設

NO.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考	
							%	金 額			
	止水板(材料)	H=150x5 塩ビ製	36.0	m							
	計									他 処	鉄 離

廃水処理施設

No.-9

廃水処理施設

他	鉄
処	離

内 訳 明 細 書

工事区分

廃水処理施設

NO.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
8	金属工事									
	(点検蓋)									
	C-1 点検蓋	600x800 SS400 溶融亜鉛メッキドブメッキ仕上 受枠共	1.0	か所						
	C-2 点検蓋	400x500 SS400 溶融亜鉛メッキドブメッキ仕上 受枠共	2.0	か所						
	C-3 点検蓋	400x600 SS400 溶融亜鉛メッキドブメッキ仕上 受枠共	2.0	か所						
	C-4 点検蓋	300x950 SS400 溶融亜鉛メッキドブメッキ仕上 受枠共	2.0	か所						
	取付工事費		7.0	か所						
	運搬諸経費		1.0	式						
	(手摺り)	溶融亜鉛メッキドブメッキ仕上 SS400 手摺・柱・下棧32A SGP 中棧25A								
		SGP ベースプレートt6 SUSアンカー固定								
	手摺(階段部)	W4610xH1100	1.0	か所						
	手摺(水平)	H1100	61.9	m						
	SUSチェーン	6mm 3本 L1250	2.0	か所						
	SUSチェーン	6mm 3本 L1200	1.0	か所						

内 訳 明 細 書										
NO.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	工事区分		廃水処理施設	
							第1回出来高金額		離	備 考
							%	金 額	専	
	SUSチェーン	6mm 3本 L800	1.0	か所						
	取付工事費	泥分離槽含む	1.0	式						
	運搬諸経費	泥分離槽含む	1.0	式						
	計									
									他	鉄
									処	離

内 訳 明 細 書					工事区分		廃水処理施設				
NO.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考	
							%	金 額			
9	左官工事										
	(外部)										
	スラブ天端 外部床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	77.5	m ²							
	(内部)										
	床 コンクリート直均し仕上	金ごて 直均し仕上げ	64.8	m ²							
	床天端 コンクリート直均し仕上	金ごて W150	6.9	m							
	壁モルタル塗り	金ごて	15.3	m ²							
	(建具)										
	防水モルタル充填	外部建具周囲	6.9	m							
	計									他 処	鉄 離

廃水処理施設

他	鉄
奴	離

廃水処理施設

No.- 15

(株)大新 廃水処理施設新設工事(泥分離槽)

内 訳 書

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	変更設計金額	第1回出来高金額	備 考	
1	直 接 仮 設 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
2	土 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
3	地 業 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
4	コ ン ク リ ー ト 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
5	型 枠 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
6	鉄 筋 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
11	金 属 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
12	左 官 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
15	塗 装 工 事	施工手間共一切	1	式				他 処	鉄 離
	直 接 工 事 費 計							他 処	鉄 離

(株)大新出荷貯蔵施設新築工事		泥分離槽	訳 明 細 書			工事区分		泥分離槽		
NO.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
1	直接仮設工事									
	やり方	泥分離槽等(RC造)	26.9	m ²						
	墨出し	泥分離槽等(RC造)	26.9	m ²						
	養生	泥分離槽等(RC造)	26.9	m ²						
	整理清掃後片付け	泥分離槽等(RC造)	26.9	m ²						
	安全手摺(手すり先行方式)	3か月 仮設材運搬共 単管	31.2	m						
	内部仕上足場	脚立足場 3か月 仮設材運搬共 階高4.0m以下	26.9	m ²						
	計									
									他 処	鉄 離

工事区分 泥分離槽

No.-3

内 訳 明 細 書

工事区分

泥分離槽

NO.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考	
							%	金 額			
4	コンクリート工事										
	コンクリート(南薩①)	(21+6N)-18-20 基礎	6.6	m3							
	コンクリート(南薩①)	(21+6N)-18-20 上部躯体	17.7	m3							
	コンクリート(南薩①)	18-18-20 土間(打増コンクリート)	4.3	m3							
	コンクリート(南薩①)	18-18-20 捨てコンクリート	1.8	m3							
	コンクリート打設手間	ポンプ打設 基礎 30～50m3/回未満	6.6	m3							
	コンクリート打設手間	ポンプ打設 土間コン 30～50m3/回未満	4.3	m3							
	コンクリート打設手間	人力打設 捨てコン 30～50m3/回未満	1.8	m3							
	コンクリートポンプ圧送基本料金	30-50m3/回未満	3.0	回							
	コンクリートポンプ圧送	30-50m3/回未満 基本料金に含む	28.5	m3							
	計									他 処	鉄 離

内 訳 明 細 書

工事区分

泥分離槽

NO.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考	
							%	金 額			
5	型枠工事										
	普通合板型枠	壁式構造 基礎部	78.5	m ²							
	打放合板型枠(B種)	壁式構造 地上軸部壁	94.1	m ²							
	打放合板型枠(C種)	壁式構造 地上軸部天井	7.8	m ²							
	型枠運搬費	4t車 30km程度	180.0	m ²							
	打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	94.1	m ²							
	止水板取付手間	H=150	22.4	m							
	止水板(材料)	H=150x5 塩ビ製	22.4	m							
	計									他 処	鉄 離

泥分離槽

No.-7

内 訳 明 細 書

工事区分

泥分離槽

NO.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考
							%	金 額		
7	金属工事									
	(外部)									
	スチール手すり	32ASGP H1100 溶融亜鉛ドブメッキ仕上 取付アンカーSUS304	24.2	m						
	泥分離槽 SUSチェーン	6mm 3本 L1000	3.0	か所						
	計									
									他 処	鉄 離

内 訳 明 細 書						工事区分		泥分離槽			
NO.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 専	備 考	
							%	金 額			
8	左官工事										
	(外部)										
	スラブ天端 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	21.6	m ²							
	(内部)										
	床 コンクリート直均し仕上	金ごて 直均し仕上げ	21.0	m ²							
	計									他 処	鉄 離

泥分離槽

No.- 10

廃水処理施設新設（設備工事）								
No.	名 称	摘 要	工 事		単 価	金 額	第 回	備 考
			数 量	単 位			出来高金額	
1	水 処 理 設 備 工 事		1	式				
2	試 運 転 調 整 費		2	式				
3	共 通 仮 設 費		1	式				
4	諸 経 費		1	式				
	施設能力 65m ³ /日							
	見積除外項目							
	(1) 躯体工事							
	(2) 脱水設備工事							
	(3) 原水流入管、放流管工事							
	(4) 泥分離槽と処理施設間の連絡配管工事							
	(5) 1次側電源引込、2次側警報工事							
	(6) 給水管引込工事							
	工 事 費 合 計		1	式				

廃水処理施設新設（設備工事）								
No.	名 称	摘 要	工 事		費		第 回 出来高金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額		
1	水処理設備工事							
1-1	泥分離槽設備工事							
	自動微細目スクリーン	目幅 2.5m/m、25W	1	台				
	しさ籠	S U S	2	基				
	原水ポンプ	65 A × 1.5kw	2	台				
	レベルスイッチ		3	個				
	動力操作盤	屋外自立型	1	面				
	製作加工品	PVC	1	式				
	ガイドパイプ	S U S 25A	4	本				
	機器搬入据付費		1	式				
	配管工事	材工	1	式				
	電気工事	”	1	式				
	計							

1-2	内部設備工事							
	傾斜スクリーン	洗浄装置付、1.5kw	1	基				
	電磁流量計	75A	1	台				
	調整ポンプ	50A×0.4kw	2	台				
	余剰汚泥引抜ポンプ	50A×0.4kw	1	台				
	汚泥移送ポンプ	50A×0.75kw	1	台				
	処理水排水装置	50A×0.75kw	2	台				
	レベルスイッチ		7	個				
	ばっ気ブロワ	125A×11kw	1	台				
	調整ブロワ	50A×1.5kw	1	台				
	吐出サイレンサー	125A	1	基				
	吐出サイレンサー	50A	1	基				
	定流量弁	FC 32A	1	個				
	電磁弁	BC 20A	1	個				
	散気装置	SUS 40A×1.2m ³ /分	6	基				
	散気装置	SUS 32A×0.7m ³ /分	2	基				
	散気装置	SUS 25A×0.6m ³ /分	2	基				

	ガイドパイプ	SUS 32A～20A	1	式				
	動力操作盤		1	面				
	製作加工品	PVC	1	式				
	機器取付架台	SS+Zn	1	式				
	機器搬入据付費		1	式				
	配管工事	材工	1	式				
	電気工事	材工	1	式				
	仮設費		1	式				
	機材運搬費		1	式				
	計							
	水 処 理 設 備 工 事 合 計		1	式				

廃水処理施設新設（設備工事）								
No.	名 称	摘 要	工 事		費		第 回	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	出来高金額	
2	試運転調整費							
	ローリー車	荷物車付	2	台				
	試運転業務		1	式				
	機材損料		1	式				
	水質分析費		1	式				
	試 運 転 調 整 費 合 計		1	式				

冷蔵庫新設工事								
No.	名 称	摘 要	工 事		費		第 回	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	出来高金額	
1	冷 蔵 庫 本 体		1	式				
2	防 熱 工 事		1	式				
3	冷 却 機 器		1	式				
4	設 備 工 事		1	式				
	除外工事							
	1) 床掘削及土間コンクリート工事							
	2) 動力・電灯配線工事(1次側)電源供給							
	3) 強制換気工事(天井内)							
	4) 湿度制御機器							
	5) 温度監視盤(遠隔～警報関係)							
	工 事 費 合 計		1	式				

冷蔵庫新設工事								
No.	名 称	摘 要	工 事		費		第 回	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	出来高金額	
1	<プレハブ式冷蔵庫本体>							
	冷蔵庫本体	寸法： W15375×D8875×CH5.000 (FL-200) 40mm	1	基				
	同上組立工事費		1	式				
	軽量型電動両引き防熱扉	寸法： W2.500×H3.000×50 t (100V)	1	組				
	同上取付調整費		1	式				
	組立用機材費(高所作業車, 他)		1	式				
	運搬費及諸経費		1	式				
	冷 蔵 庫 本 体 合 計		1	式				

冷蔵庫新設工事								
No.	名 称	摘 要	工 事		費		第 回	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	出来高金額	
2	<防熱工事>							
	床防熱工事	RAシート0.7+断熱材50t+RAシート0.7	136	m ²				
	ウレタン吹付	インサルパックNB-PRO/L	1	式				
	フロアヒーター(W2,400*D500)	寸法: W2,500×H3,000×50 t (100V)	1	枚				
	防 熱 工 事 合 計		1	式				

[illegible]

冷蔵庫新設工事								
No.	名 称	摘 要	工 数 量	事 単 位	費 単 価	金 額	第 回	備 考
							出来高金額	
4	<設備工事>							
	機器搬入据付工事費		1	式				
	配管工事費	1) 冷媒配管	1	式				
		2) ドレン排水管	1	式				
	電気工事費(2次側)	1) 動力・電灯配線(機器制御配線含む)	1	式				
		2) 照明器具(LED低温40W×2)～10台	1	式				
	試運転及調整費	1) 試運転及調整(データー入出力)	1	式				
		2) フロンガス(R463A-J～70kg)及冷凍機油	1	式				
	附帯工事費	1) 扉出入口ガードポスト(1組)	1	式				
		2) コンクリート内外巾木(立上げ=500)	1	式				
		3) 雑工事	1	式				
	諸経費		1	式				
	設 備 工 事 合 計		1	式				

電気設備工事								
No.	名 称	摘 要	工 事		費		第 回	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	出来高金額	
1	キュービクル設備		1	式				
2	引込柱・1次側電源設備		2	式				
3	分電盤・幹線設備		1	式				
4	動力設備		1	式				
5	照明設備		1	式				
6	コンセント設備		1	式				
7	火災報知設備設備		1	式				
8	空調設備		1	式				
9	換気扇設備		1	式				
	工 事 費 合 計		1	式				

電気設備工事								
No.	名 称	摘 要	工 事		費		第 回	
			数 量	単位	単 価	金 額	出来高金額	備 考
1	<キュービクル設備工事>							
	LBS受電 DGR・VCT・WHM外部	SUS製重耐塩	1	式				
	1φ20kVA/3φ200kVA SC 79.8kvar							
	キュービクル設置	寸法: W2.500×H3.000×50t (100V)	1	式				
	高圧絶縁試験	主任技術者立会費	1	式				
	運搬費		1	式				
	九州電力申請費		1	式				
	キュービクル設備工事 計		1	式				

電気設備工事								
No.	名 称	摘 要	工 数 量	事 単 位	費 単 価	金 額	第 回	備 考
							出来高金額	
2	<引込柱・1次側電源設備>							
	高圧気中開閉器 過電流ロック機構付	7.2kV 200A重耐塩ステンレスケース 方向性GR付 (LA, VT内蔵)	1	台				
	コンクリート柱 (建柱車)	2m-19cm-5.0kN コンクリート根柵 1.2m-24cm×2	1	本				
	根柵	バンド付き	1	式				
	支線	38sq	10	m				
	支線ブロック		1	式				
	支線棒	13mm	1	式				
	運搬費		1	式				
	腕金	1500B	2	本				
	腕金	1800B	3	本				
	腕金バンド	直径180mm～270mm	5	個				
	アームタイ	1000mm	2	個				
	アームタイバンド	直径170mm～260mm	1	個				
	支線バンド	直径170mm～260mm	1	個				
	自在バンド	直径250mm以下	5	個				
	自在バンド	直径370mm以下	5	個				

	ステンレスバンド	BTC付 900mm	3	個				
	支線工事	38Φ	1	式				
	根切り（機械）	バックホウ0.13m ³	40.9	m ²				
	埋戻し（機械）	バックホウ0.13m ³	36.52	m ²				
	建設発生土処理	構内敷きならし（人力）	4.38	m ²				
	電線管	HiVE36	30	m				
	電線管	HiVE82	20	m				
	電線管	FEP30	70.2	m				
	電線管	FEP80	60	m				
	異種管接続材	HiVE36-FEP30	2	個				
	異種管接続材	HiVE82-FEP80	2	個				
	ベルマウス	FEP30	2	個				
	ベルマウス	FEP65	2	個				
	埋設シート	2倍長（W）150	60	m				
	電線管	F2WP30 露出	2	m				
	電線管付属品	HiVE36 エントランス	3	個				
	電線管付属品	HiVE70 エントランス	2	個				

	自在バンド	直径370mm以下	4	本				
	電線管支持材	HiVE36	8	個				
	電線管支持材	HiVE82	8	個				
	絶縁電線	IV14° ×1 (管内)	50	m				
	高压ケーブル	6kV CVT38° EE (管内)	40	m				
	高压電線	PDC 38	6	m				
	端末処理6kV	屋内用 CVT38°	1	箇所				
	端末処理6kV	屋外耐塩 CVT38°	1	箇所				
	消火器	ABC粉末消火器10型蓄圧式	1	本				
	消火器収納箱	屋外ステンレス製	1	個				
	消耗雑材品		1	式				
	接地工事	A種接地極 アース棒式	1	箇所				
	接地工事	B種接地極 アース棒式	1	箇所				
	接地工事	C種接地極 アース棒式	1	箇所				
	接地工事	D種接地極 (ELB) アース棒式	1	箇所				
	建柱車損料		1	カ所				
	高所作業車損料		2	日				
	引込柱・1次側電源設備工事合計		1	式				

電気設備工事								
No.	名 称	摘 要	工 事		費		第 回	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	出来高金額	
3	<分電盤・幹線設備>							
	動力盤	空調動力盤 SUS製	1	面				
	動力盤	動力盤	1	面				
	電灯分電盤	電灯分電盤	1	面				
	ブロックマンホール（機械掘）	重荷重900×900×900	2	基				
	電線管	FEP30 土中	30	m				
	電線管	FEP50 土中	330	m				
	電線管	FEP65 土中	380	m				
	電線管	FEP80 土中	30	m				
	電線管付属品	FEP30 ベルマウス	2	個				
	電線管付属品	FEP50 ベルマウス	22	個				
	電線管付属品	FEP65 ベルマウス	26	個				
	電線管付属品	FEP80 ベルマウス	2	個				
	電線管	HiVE70	2	m				
	異種管接続材	HiVE70-FEP65	1	個				
	電線管付属品	HiVE70 2号コネクタ	1	個				

	ケーブル	CVT14°	220	m				
	ケーブル	CVT38°	35	m				
	ケーブル	CVT60°	110	m				
	ケーブル	CVT100°	20	m				
	ケーブル	CVT150°	35	m				
	ケーブル	CV8-3C	110	m				
	絶縁電線	IV3.5°	330	m				
	絶縁電線	IV8°	145	m				
	絶縁電線	IV14°	20	m				
	絶縁電線	IV22°	35	m				
	埋設シート		8	m				
	ハンガーポスト		8	個				
	ケーブルハンガー		16	個				
	支持碍子		16	個				
	ダイヤモンドカッター孔作費		7	箇所				
	ダイヤモンドカッター孔作費		15	箇所				
	ダイヤモンドカッター孔作費		18	箇所				

	ダイヤモンドカッター孔作費		3	箇所				
	消耗雑材品		1	式				
	分電盤・幹線設備工事合計		1	式				

電気設備工事								
No.	名 称	摘 要	工 数 量	事 単 位	費 単 価	金 額	第 回	備 考
							出来高金額	
4	<動力設備>							
	ケーブル	CVT22°	57	m				
	ケーブル	CVT38°	50	m				
	ケーブル	CV3.5-4C	113	m				
	ケーブル	CV8-4C	74	m				
	絶縁電線	IV5.5°	57	m				
	絶縁電線	IV14°	50	m				
	フォークリフト用	コンセント用ボックス	1	面				
	ポンプ・洗浄機・コンベア用ボックス		1	面				
	プルボックス	VEWP 200×200×150	9	個				
	プルボックス	VEWP 300×300×300	2	個				
	電線管	HiVE28	207	m				
	電線管	HiVE42	57	m				
	電線管	HiVE54	50	m				
	電線管	F2WP30	16	m				
	電線管	F2WP50	4	m				

	ボックスコネクタ	F2WP30	8	個				
	ボックスコネクタ	F2WP50	2	個				
	パイプコネクタ	F2WP30	16	個				
	パイプコネクタ	F2WP50	4	個				
	配管支持材		1	式				
	電動機結線		10	台				
	消耗品雑材費		1	式				
	根切り（機械）	バックホウ0.13m ³	6.75	m ³				
	埋戻し（機械）	バックホウ0.13m ³	5.292	m ³				
	建設発生土処理	構内敷きならし（人力）	1.458	m ³				
	動力設備工事合計		1	式				

電気設備工事								
No.	名 称	摘 要	工 数 量	事 単 位	費 単 価	金 額	第 回	備 考
							出来高金額	
5	<照明設備>							
	高天井用照明器具	NYM20202LR9	14	台				
	照明器具逆富士型	AFX420AENLE9	4	台				
	照明器具逆富士型	AFX450AENLE9	21	台				
	照明器具反射笠付	AFX450KENLE9	15	台				
	照明器具ダウンライト	XND0609WWK	4	台				
	照明器具取付金具	高天井	14	箇所				
	照明器具取付金具	下屋	14	箇所				
	照明器具取付金具	コンベア周囲	15	箇所				
	センサー親機	換気扇連動	10	個				
	センサー子機	換気扇連動	1	個				
	スイッチ	片切り×1+ONピカ×1+P	4	個				
	スイッチ	片切り×3+P	2	個				
	スイッチ	片切り×4+P	2	個				

[illegible]

電気設備工事								
No.	名 称	摘 要	工 数 量	事 単 位	費 単 価	金 額	第 回	備 考
							出来高金額	
6	<コンセント設備>							
	コンセント	2P15A×2+P	16	個				
	コンセント	2P15A×1ET+P	16	個				
	コンセント	2P15A×2EET防水コンセント	3	個				
	アウトレットボックス	四角中浅	35	個				
	ケーブル	VVF2.0-3C	594	m				
	配線支持材		1	式				
	消耗品雑材費		1	式				
	コンセント設備工事合計		1	式				

電気設備工事								
No.	名 称	摘 要	工 事		費		第 回	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	出来高金額	
7	<火災報知設備設備>							
	受信機P型1級	10回線 壁掛型	1	面				
	機器収納箱	P型1級 埋込	1	台				
	機器収納箱	P型1級 露出	1	台				
	差動式スポット型感知器	2種 露出型	4	個				
	差動式スポット型感知器	2種 露出防水型	6	個				
	定温式スポット型感知器	特殊 防水型	38	個				
	光電式煙感知器	2種 露出型	1	個				
	光電式煙感知器	2種 露出型 小屋裏用	5	個				
	粉末消火器	10型 薬剤3kg 蓄圧式	4	本				
	消火器スタンド		4	台				
	工事費		1	式				
	調整試験費		1	式				
	手続・立会試験費		1	式				

	ケーブル	HP0. 9-10P	44	m				
	ケーブル	HP0. 9-15P	14	m				
	ケーブル	AE0. 9-1P	457	m				
	配線支持材		1	式				
	消耗品雑材費		1	式				
	火 災 報 知 設 備 設 備		1	式				

電気設備工事								
No.	名 称	摘 要	工 事		費		第 回	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	出来高金額	
8	<空調設備>							
	ルームクーラー	8畳用	3	台				
	冷媒配管	2分3分	15	m				
	室外機用ブロック（樹脂）		3	組				
	消耗品雑材費		1	式				
	空 調 設 備 工 事 合 計		1	式				

電気設備工事								
No.	名 称	摘 要	工 事		費		第 回	
			数 量	単位	単 価	金 額	出来高金額	備 考
9	<換気扇設備>							
	換気扇 トイレ・手洗い	FY-17CR8	5	台				
	換気扇 物置・休憩室	FY-17S7	4	台				
	屋外フード	100Φ	9	個				
	アルミスレキ	100Φ	18	m				
	スパイラルダクト	100Φ	70	m				
	建築換気扇用電源	VVF2.0-3C	84	m				
	動力用スイッチ	BEH3301	2	個				
	消耗品雑材費		1	式				
	換気扇設備工事合計		1	式				

(株)大新集出荷施設新築工事(給排水衛生設備)								
			工 事			費		
No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	第 回	備 考
							出 来 高 金 額	
1	衛 生 器 具 工 事		1	式				
2	屋 内 給 水 工 事		1	式				
3	屋 外 給 水 工 事		1	式				
4	給 水 引 込 工 事		1	式				
5	屋 内 排 水 工 事		1	式				
6	屋 外 排 水 工 事		1	式				
7	浄 化 槽 工 事		1	式				
8	給 水 負 担 金		1	式				
	工 事 費 合 計		1	式				

名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1)衛生器具工事		1	式			
2)屋内給水工事		1	式			
3)屋外給水工事		1	式			
4)給水引込工事		1	式			
5)屋内排水工事		1	式			
6)屋外排水工事		1	式			
6-1)汚水排水工事		1	式			
6-2)作業場排水工事		1	式			
6-3)雨水排水工事		1	式			
7)浄化槽工事		1	式			
7-1)合併処理浄化槽		1	式			
7-2)仮設工事		1	式			
7-3)土工事		1	式			
7-4)コンクリート工事		1	式			
7-5)鉄筋工事		1	式			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
4)給水引込工事						
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP φ 25 地中配管	87	m			
サドル分水栓	塩ビ・鋼管用 75*25	1	個			
量水器ボックス	樹脂製 HJT-25底付	1	個			
量水器	25(貸与品)	1	個			
伸縮止水栓	25*25	1	個			
埋設標示テープ		86.5	m			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	346	m			
バックホウによる舗装版直接掘削・積込	BH0.28m3 0cmを超え10cm以下	95	m2			
バックホウ掘削積込	BH0.28(平0.20)m3	31	m3			
管路埋戻工(機械埋戻)	BH0. 28m3 (シラスCBR20%以上)	23	m3			
アスファルト塊処理	BH0.28 DID区間無し 20.0km以下 タンフト ラック2t	5	m3			
建設発生土運搬	BH0.28m3 DID区間無し 10. 0km以下	31	m3			
路盤工	1.8m未満 上層路盤 10cm 粒調碎石 30mm以下	44	m2			
路盤工	1.8m以上 下層路盤 10cm 再生切込碎石 RC30	44	m2			
アスファルト舗装 表層(車道・路肩部)	1.4m未満 50mm アスファルト合材 密粒度	95	m2			
	合 計					

[illegible]

名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
6)屋外排水工事						
6-1)汚水排水工事						
塩化ビニル管	VU φ100 排水 地中配管	15	m			
プラスチック柵	90L-100-150 防護ふた ～500H	2	組			
プラスチック柵	45L-100-150 塩ビふた 501～800H	1	組			
根切り 機械	BH0.28(平0.20)m3	4	m3			
埋戻し 機械	BH0.28(平0.20)m3 発生土	4	m3			
	合 計					
6-2)作業場排水工事						
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ75 排水 屋内一般配管	16	m			
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ50 排水 屋内一般配管	5	m			
床上掃除口	床上掃除口 COA 80A(COA-V)	1	個			
排水目皿	一般VP用 50A	1	個			
塩化ビニル管	VU φ150 排水 地中配管	11	m			
塩化ビニル管	VU φ100 排水 地中配管	40	m			
プラスチック柵	90L-100-150 防護ふた ～500H	2	組			

[illegible]

名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
7) 浄化槽工事						
7-1) 合併処理浄化槽						
小規模合併処理浄化槽(コンパクト型)	5人槽 BOD:20mg/l以下	1	基			
浄化槽据付		1	基			
	合 計					
7-2) 仮設工事						
遣方	小規模	1.55	m2			
墨出し	小規模	3.1	m2			
養生	小規模	3.1	m2			
整理清掃後片付け	小規模	3.1	m2			
	合 計					
7-3) 土工事						
根切り 小規模土工	バックホウ 山0.28(平0.20)m3	16.66	m3			
残土場内処理	敷均し(ルース) 標準(10000m3未満) 無し	2.4	m3			
埋戻し 小規模土工 発生土	バックホウ 山0.28(平0.20)m3	14.25	m3			

名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
床付け		2.1	m2			
砂利地業	再生切込碎石 RC30	0.21	m3			
土工機械運搬費	土工機械運搬費	1	式			
	合 計					
7-4) コンクリート工事						
コンクリート■普通コンクリート	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 18-12-25(20) JIS A 5308	0.11	m3			
コンクリート打設手間(小型構造物)	工作物の基礎等 捨コンクリート 中間値+1%	1	m3			
コンクリート■普通コンクリート	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 21-18-25(20) JIS A 5308	0.32	m3			
コンクリート打設手間(小型構造物)	工作物の基礎等 一般	1	m3			
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて	2.66	m2			
普通合板型枠	基礎部	1.23	m2			
	合 計					
7-5) 鉄筋工事						
鉄筋	異形棒鋼 SD295 D10mm 小口(一工事で50t未満)	0.014	t			
鉄筋	異形棒鋼 SD295 D13mm 小口(一工事で50t未満)	0.006	t			

[illegible]