

市道新柵内亀ヶ淵線 維持工事(舗装) 数量総括表

上段:当初
下段:変更

種 別	細 目		規格	単位	数量	数値基準	備 考
道路維持修繕工							
舗装工							
舗装版切断工	舗装版切断 アスファルト舗装	15cm以下		m	13.0	13.0	3.0m+3.0m+7.0m
舗装版破砕・処分 アスファルト	舗装版破積込 小規模			m2	399.5	400	土量計算書より
	殻運搬 アスファルト	22.0km以下		m3	16.0	16	399.5*0.04
	産業廃棄物受入料 アスファルト塊	掘削		m3	16.0	16	〃
路盤不陸整正工	不陸整正			m2	551.8	552	土量計算書より
表層工	表層工 再生密粒度アスコン13mm	t=4cm		m2	551.8	552	〃
法面工							
張りコンクリート工	防草コンクリート 人力打設	18-8-20(高炉) t=5cm		m2	78.2	78	0.9*(20.0+26.0) 0.8*(14.0+21.0 +11.0)
準備費							
図面作成費	平面図,縦断図,横断図			枚	3	3	概算数量発注
ヤンバルトサカヤステ 駆除剤散布	動力噴霧器			m2	399.5	400	