

工事名称 青戸小学校既存施設バリアフリー化工事

工事場所 南九州市颯娃町上別府地内
【閲覧用】

(工事価格)

令和 7 年度
鹿児島県南九州市
工事概要：屋内運動場 多目的トイレ設置工事 1 式
スロープ設置工事 1 式
工事期間：令和 7 年11月28日迄 (t=5.0)
共通費積算基準：令和 7 年 3 月19日改定版（工事種別：改修建築）
※この案件に係る質問は、 かごしま県市町村電子入札システムにより行うこと

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
建築工事	1	式		CK 直接工事費
電気設備工事	1	式		CK 直接工事費
機械設備工事	1	式		CK 直接工事費
計				CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式		KK 共通仮設費
現場管理費	1	式		KG 現場管理費
一般管理費等	1	式		KI 一般管理費等
計				KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式		KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		KH 工事費
				CM コメント
調査基準価格	1	式		CH 調査基準価格
調査基準価格の100/110	1	式		CH2 調査基準価格割戻

[illegible]

建築工事 直接仮設工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	小規模	71.9	m ²			B0-132511 No. 1 標準
墨出し	小規模	71.9	m ²			B0-132514 No. 1 ※標準
養生	小規模	71.9	m ²			B0-132515 No. 1 ※標準
整理清掃 後片付け	小規模	71.9	m ²			B0-132531 No. 1 ※標準
くさび緊結式足場	手すり先行方式 幅600 架組み及び運搬費含む	143	m ²			(見積り・刊行物等) 施工単価P119
安全手すり (手すり先行方式)		48.4	m			代価表 0002
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 掛払い・手間 -	143	m ²			代価表 0040
仮設間仕切り 仕上材	B種(片面) 合板 運搬費含む	7.2	m ²			代価表 0041
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	61.8	m ²			B0-181254 No. 1 ※標準
内部躯体足場	鉄筋・型枠足場 階高4.0m以下	6.3	m ²			代価表 0003 30日
仮設材運搬 (シート・ネット類)		143	m ²			B0-131688 No. 1 標準
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組木足場用(手すり先行方式)	48	m			B0-131671 No. 1 標準
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	61.8	m ²			B0-131694 No. 1 標準
計						

南九州市

南九州市

南九州市

建築工事 鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(材料代)						(コメント)
鋼材	SS400 H-200x100x5.5x8	0.87	t			刊行物 8 物価P27
鋼材	SS400 H-250x125x6x9	1.23	t			刊行物 9 物価P27
鋼材	SS400 H-244x175x7x11	0.27	t			刊行物 10 物価P27
鋼材	SSC400 C-100x50x20x3.2	2.06	t			刊行物 11 積算P37
鋼材	STKR400 □-150x150x9	0.95	t			刊行物 12 物価P47
切板	SS400 PL-6	0.16	t			代価表 0006
切板	SS400 PL-9	0.12	t			代価表 0007
切板	SS400 PL-12	0.32	t			刊行物 13 物価P44
切板	SS400 PL-22	0.15	t			刊行物 13 物価P44
JIS高力ボルト	F8T M16-45	112	本			刊行物 16 積算P61
JIS高力ボルト	F8T M16-50	549	本			刊行物 17 積算P61
JIS高力ボルト	F8T M16-55	12	本			刊行物 18 積算P61
JIS高力ボルト	F8T M16-60	25	本			刊行物 19 積算P61
アンカーボルト	M16 L=400	32	本			刊行物 20 物価P69/積算P68
鉄骨スクラップ控除	鉄くず [※] H1	▲0.19	t			刊行物 28 物価P795
(施工手間)						(コメント)
工場加工組立費 (溶接費含む)	柱/既製コラム 溶接延長30m/t	5.86	t			刊行物 21 施工P209
現場建方	80kg/延㎡未満	5.86	t			刊行物 22 施工P211
鉄骨運搬費	50km	5.86	t			刊行物 23 施工P211

南九州市

南九州市

南九州市

南九州市

南九州市

南九州市

南九州市

南九州市

南九州市

南九州市

南九州市

南九州市

建築工事						
とりこわし工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	62.5	m			B0-339172 No. 1 独自
鉄骨上屋解体	手ごわし・機械併用	38.5	m ²			刊行物 30 施工P457
土間コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	5.5	m ³			B0-184211 No. 1 ※独自
躯体コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.05	m ³			B0-184211 No. 1 ※独自
地業撤去	コンクリートブレイカ 集積共	5.5	m ³			B0-184211 No. 1 ※独自 コンクリート撤去 無筋 準用
ゴムマット撤去	集積共	5.1	m ²			B0-284221 No. 1 ※標準 床下地板撤去 準用
ステンレス製手摺撤去	集積共	1.5	m			B0-284031 No. 1 ※標準 土台撤去 準用
下足箱撤去	集積共	3.1	m ²			B0-287165 No. 1 ※標準 木製戸撤去 準用
アルミ製建具撤去	両開き戸 枠共 集積共	7	m ²			B0-287365 No. 1 ※標準 鋼製戸撤去 準用
ガラス取外し	集積共	7	m ²			(見積り・刊行物等)
発生材積込み	コンクリート類 人力	5.6	m ³			B0-389511 No. 1 ※独自
発生材積込み	地業類 人力	5.5	m ³			B0-389511 No. 1 ※独自 コンクリート類 準用
発生材積込み	ガラス・陶磁器類 人力	0.1	m ³			B0-389511 No. 1 ※独自 コンクリート類 準用
発生材積込み	木材類 焼却 人力	0.1	m ³			B0-389511 No. 1 ※標準
発生材積込み	廃プラスチック類 人力	0.1	m ³			B0-389511 No. 1 ※標準 ボート・木材類 準用
発生材積込み	スレート類 アスベスト含有 人力	0.3	m ³			B0-389511 No. 1 ※標準 ボート・木材類 準用
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 有筋コンクリート類 DID区間無し 19.0km以下	5.6	m ³			B0-281121 No. 1 ※標準
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 地業類 DID区間無し 19.0km以下	5.5	m ³			B0-281121 No. 1 ※標準 無筋コンクリート類 準用
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 ガラス・陶器類 DID区間無し 19.0km以下	0.1	m ³			B0-281121 No. 1 ※標準 無筋コンクリート類 準用
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 木材類 焼却 DID区間無し 19.0km以下	0.1	m ³			B0-281121 No. 1 ※標準

建築工事						
とりこわし工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 廃プラスチック類 DID区間無し 19.0km以下	0.1	m3			B0-281121 No.1 ※標準 石こうボード類 準用
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 スレート類 アスベスト含有 DID区間無し 19.0km以下	0.3	m3			B0-281121 No.1 ※標準 石こうボード類 準用
撤去材処分費	有筋コンクリート類	5.6	m3			(見積り・刊行物等) 見積(産廃)
撤去材処分費	地盤類	5.5	m3			(見積り・刊行物等) 見積(産廃)
撤去材処分費	ガラス・陶器類	0.02	m3			(見積り・刊行物等) 見積(産廃)
撤去材処分費	木材類 焼却	0.1	m3			(見積り・刊行物等) 見積(産廃)
撤去材処分費	廃プラスチック類	0.03	m3			(見積り・刊行物等) 見積(産廃)
撤去材処分費	スレート類 アスベスト含有	0.3	m3			(見積り・刊行物等) 見積(産廃)
鋼材スクラップ	鉄くず H2	▲0.87	t			刊行物 1 物価P795
鋼材スクラップ	ステンレス	▲7.5	kg			刊行物 6 物価P795
鋼材スクラップ	アルミ	▲50.4	kg			刊行物 7 物価P797/積算P75
(築山撤去)						(コメント)
築山撤去	樹木伐根・整地・処分費共	1	式			(見積り・刊行物等) 見積 法定福利費含む
計						

南九州市

多目的便所電気設備工事						
電気設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ヒット・天井	4	m			E0-132621 No. 2 市場
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C 管内	4	m			E0-432611 No. 2 参考
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ヒット・天井	4	m			E0-132621 No. 2 市場
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ヒット・天井	3	m			E0-132621 No. 2 市場
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	2	m			E0-432611 No. 2 参考
EM-EEFケーブル	2.6mm- 3C ヒット・天井	1	m			E0-432611 No. 2 参考
EM-EEFケーブル	2.6mm- 3C 管内	3	m			E0-432611 No. 2 参考
EM-EEFケーブル	2.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	34	m			E0-432611 No. 2 参考
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	34	m			E0-131133 No. 2 市場
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 22mm	3	m			E0-131131 No. 2 市場
1種金属線び(MM1)	A型 (25.4mm)	7	m			E0-431471 No. 2 標準
1種金属線び(MM1) 附属品	A型 (25.4mm) 1個用スイッチボックス	3	個			E0-431472 No. 2 参資
1種金属線び(MM1) 附属品	A型 (25.4mm) 2個用スイッチボックス	1	個			E0-431472 No. 2 参資
1種金属線び(MM1) 附属品	A型 (25.4mm) コーナボックス	5	個			E0-431472 No. 2 参資
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 深型 D54	1	個			E0-131371 No. 2 市場
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 30AF× 1個	1	個			E0-534111 No. 2 標準
LED照明器具	LRS1 - -17 LN	1	個			E0-532469 No. 2 標準
人感センサー	光センサー付 天井形 - 換気扇連動用	1	個			E1-100030 No. 2 独自
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 ET 125V	2	個			E0-531132 No. 2 独自
警報ランプ付ブザー	AC100V (EA5501相当品)	1	個			代価表 0009

南九州市

南九州市

構内通信線路設備工事 電気設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ビット・天井	4	m			E0-432689 No. 2 標準
EM-UTPケーブル	CAT6 4P 管内	21	m			E0-432689 No. 2 標準
DV電線 (材料費)	2mm -3R	12	m			E0-432144 No. 2 標準
DV電線 (施工費)	2mm -3R 1径間	1	1径間			E0-432149 No. 2 協議
EM-HPケーブル	1.2mm 5P 管内	12	m			E0-432670 No. 2 標準
メッセージワイヤー	14mm2	12	m			E0-432294 No. 2 協議
メッセージ吊架空ケーブル施工費	低圧ケーブル 14mm2-3C以下	12	m			E1-110021 No. 2 独自 HP1.2-5Pに適用
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 22mm	5	m			E0-131131 No. 2 市場
厚鋼電線管 (溶融亜鉛メッキ 仕上)	(22) 露出(塗装無)	16	m			E1-100002 No. 2 独自
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25(22) 1方出	2	個			E0-131332 No. 2 市加
プレート	樹脂 防雨入線	2	個			E1-110032 No. 2 独自
計						

構内通信線路設備工事		電気設備		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル撤去	UTP0.5-4P 天井内	3	m			代価表 0013
ケーブル撤去	UTP0.5-4P 管内	21	m			代価表 0014
ケーブル撤去	VVF1.6-2C 天井内	15	m			代価表 0015
DV電線撤去	DV2-3C	1	径間			代価表 0016
ケーブル撤去	HP1.2-5P	1	径間			代価表 0017
電線管撤去	PF22	21	m			代価表 0018
照明器具撤去	ウォールライト FL20W-1	1	台			代価表 0019
自動点滅器撤去	AC100V 3A プラグイン式	1	個			代価表 0020
コンセント撤去		1	個			代価表 0021
スクラップ	鉄H-1	2	kg			処分費 1
スクラップ	1号銅線	3.4	kg			処分費 2
サゲット処理		7.2	kg			処分費 3
ランプ処分	FL20W	1	本			ランプ処分 1
計						

南九州市

機械設備工事		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水栓	T23BQ13	1	個			代価表 0030
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 20A	8	m			M0-631133 No. 3 協議
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 25A	1	m			M0-631133 No. 3 協議
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 20A	8	m			M0-631124 No. 3 標準
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 25A	20	m			M0-631124 No. 3 標準
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 25A	2	個			M0-634617 No. 3 標準
弁柵	機 械 VC-P (550H)	2	組			M0-733251 No. 3 標準
埋設標識シート		28	m			M1-000675 No. 3 独自
埋設標示テープ		28	m			M1-000676 No. 3 独自
地中埋設標	コンクリート製	7	個			M0-732181 No. 3 標準
給水土工事		1	式			代価表 0031
配管分岐 (樹脂管類)・手間のみ	配管分岐 25A 保温無	1	か所			M0-641192 No. 3 標準
配管切断 (樹脂管類)・手間のみ	配管切断 20A 保温無	1	か所			M0-641194 No. 3 標準
配管切断 (樹脂管類)・手間のみ	配管切断 25A 保温無	2	か所			M0-641194 No. 3 標準
計						

機械設備工事		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	3	m			M0-631156 No. 3 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	1	m			M0-631156 No. 3 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	5	m			M0-631156 No. 3 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	3	m			M0-631156 No. 3 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	6	m			M0-631157 No. 3 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	17	m			M0-631156 No. 3 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	21	m			M0-631156 No. 3 標準
床上掃除口 取付 (COA)	50A	3	個			M0-733117 No. 3 標準
床上掃除口 取付 (COA)	100A	3	個			M0-733117 No. 3 標準
排水通気金物	7Lミ製 埋込型 50A	1	個			M0-742382 No. 3 協議
排水目皿	D金具 50A	1	個			M0-733141 No. 3 標準
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	1	組			M0-733261 No. 3 標準
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ～500	1	組			M0-733261 No. 3 標準
排水土工事		1	式			代価表 0032
配管切断 (樹脂管類)・手間のみ	配管切断 100A 保温無	2	か所			M0-641194 No. 3 標準
計						

南九州市

南九州市

南九州市

南九州市

南九州市

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
警報ランプ付ブザー	AC100V (EA5501相当品)	個	1					代価表	0009
警報ランプ付ブザー		個	1	1				警報ランプ	1
雑材料		式	0.02	1				E0-419912 No. 2	書換
電工		人	0.081	1			○	E0-911161 No. 2 E1-2-3 積資R5年版P-172	参資
その他		式	1	0.25					
計									
警報ランプ付ブザー	防球ガード	個	1					代価表	0010
防球ガード		個	1	1				防球ガード	1
雑材料		式	0.02	1				E0-419912 No. 2	書換
電工		人	0.081	1			○	E0-911161 No. 2 E1-2-3(7°サ-適用) 積資R5年版P-172	参資
その他		式	1	0.25					
計									
呼出押ボタン	WS65771相当品	個	1					代価表	0011
押ボタンスイッチ		個	1	1				警報ランプ	2
雑材料		式	0.02	1				E0-419912 No. 2	書換
電工		人	0.054	1			○	E0-911161 No. 2 E1-2-3 積資R5年版P-172	参資
その他		式	1	0.25					
計									

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
自動点滅器	AC100V 3A プラグイン式	個	1					代価表 0012
自動点滅器		個	1	1				配線器具 1
雑材料		式	0.02	1				E0-419912 No.2 書換
電工		人	0.163	1			○	E0-911161 No.2 参資 E1-2-3 積資R5年版P-172
その他		式	1	0.25				
計								
ケーブル撤去	UTP0.5-4P 天井内	m	1					代価表 0013
電工		人	0.0144	0.2			○	E0-911161 No.2 参資 E1-1-16(管内*0.8) 積資R5年版P-155
その他		式	1	0.25				
計								
ケーブル撤去	UTP0.5-4P 管内	m	1					代価表 0014
電工		人	0.018	0.2			○	E0-911161 No.2 参資 E1-1-16 積資R5年版P-155
その他		式	1	0.25				
計								

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ケーブル撤去	VVF1.6-2C 天井内	m	1					代価表	0015
電工		人	0.01	0.2			○	E0-911161 No.2 参資 RE-1-12 積資R5年版P-637	
その他		式	1	0.25					
計									
DV電線撤去	DV2-3C	径間	1					代価表	0016
電工		人	0.122	0.2			○	E0-911161 No.2 参資 E1-2-34(2C適用) 積資R5年版P-196	
普通作業員		人	0.07	0.2			○	E0-911112 No.2 参資 E1-2-34(2C適用) 積資R5年版P-196	
その他		式	1	0.25					
計									
ケーブル撤去	HP1.2-5P	径間	1					代価表	0017
電工		人	0.122	0.2			○	E0-911161 No.2 参資 E1-2-34(DV2-2C適用) 積資R5年版P-196	
普通作業員		人	0.07	0.2			○	E0-911112 No.2 参資 E1-2-34(DV2-2C適用) 積資R5年版P-196	
その他		式	1	0.25					
計									

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
電線管撤去	PF22	m	1					代価表 0018
電工		人	0.041	0.2			○	E0-911161 No.2 参資 RE-1-2 積資R5年版P-631
その他		式	1	0.25				
計								
照明器具撤去	ウォールライト FL20W-1	台	1					代価表 0019
電工		人	0.13	0.3			○	E0-911161 No.2 参資 RE-2-3 積資R5年版P-642
その他		式	1	0.25				
計								
自動点滅器撤去	AC100V 3A プラグイン式	個	1					代価表 0020
電工		人	0.163	0.3			○	E0-911161 No.2 参資 E1-2-3 積資R5年版P-172
その他		式	1	0.25				
計								
コンセント撤去		個	1					代価表 0021
電工		人	0.054	0.3			○	E0-911161 No.2 参資 E1-2-2 積資R5年版P-170, 171
その他		式	1	0.25				
計								

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
洋風大便器 ウォシュレット付	CS20AB, SH30BA, TCF5841P, YH701	組	1					代価表	0022
洋風大便器 ウォシュレット付	CS20AB, SH30BA, TCF5841P, YH701		1	1				衛生陶器	1
配管工		人	1.56	1			○	M0-911162 No.3 積算基準P746	参資
配管工		人	0.25	1			○	M0-911162 No.3 積算基準P747	参資
その他		式	1	0.26					
計									
L型手すり	T112CL10	組	1					代価表	0023
L型手すり	T112CL10		1	1				衛生陶器	2
配管工		人	0.15	1			○	M0-911162 No.3 積算基準P747 化粧棚採用	参資
その他		式	1	0.26					
計									
はねあげ手すり	T112H8R	組	1					代価表	0024
はねあげ手すり	T112H8R		1	1				衛生陶器	3
配管工		人	0.15	1			○	M0-911162 No.3 積算基準P747 化粧棚採用	参資
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
洗面器レバー式 水栓	L270D, TLC11AR	組	1					代価表	0026
洗面器レバー式 水栓	L270D, TLC11AR		1	1				衛生陶器	5
配管工		人	0.69	1			○	M0-911162 No.3 積算基準P746	参資
その他		式	1	0.26					
計									
化粧鏡（車椅子対 応）	YM4560AEトク	枚	1					代価表	0027
化粧鏡（車椅子対 応）	YM4560AEトク		1	1				衛生陶器	6
配管工		人	0.4	1			○	M0-911162 No.3 積算基準P747	参資
その他		式	1	0.26					
計									
収納式多目的シー ト	EWC520ARS	組	1					代価表	0028
収納式多目的シー ト	EWC520ARS		1	1				衛生陶器	7
配管工		人	0.15	1			○	M0-911162 No.3 積算基準P747 化粧棚採用	参資
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
コンパクトオスト メイトパック	UAS81RNB1NW 側板 1 枚	組	1					代価表	0029
コンパクトオスト メイトパック	UAS81RNB1NW 側板 1 枚		1	1				衛生陶器	8
配管工		人	1. 1	1			○	M0-911162 No. 3 参資 積算基準P747 掃除流し採用	
その他		式	1	0. 26					
計									
給水栓	T23BQ13	個	1					代価表	0030
給水栓	T23BQ13		1	1				衛生陶器	9
配管工		人	0. 08	1			○	M0-911162 No. 3 参資 積算基準P353	
その他		式	1	0. 26					
計									
給水土工事		式	1					代価表	0031
根切り(機械)	バックホウ 0. 28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	m3	6. 92	1				M0-638612 No. 3 標準	
山砂		m3	3. 85	1				M0-638651 No. 3 協議	
埋戻し	機 械 バックホウ 0. 28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	m3	3. 07	1				M0-638621 No. 3 標準	
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	m3	3. 85	1				M0-638631 No. 3 標準	
土工機械運搬費		式	1	1				M1-000767 No. 3 独自	
計									

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
排水土工事		式	1					代価表 0032
⑪ 根切り(機械)	バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	m3	8.55	1				M0-638612 No.3 標準
⑫ 山砂		m3	4.28	1				M0-638651 No.3 協議
⑬ 埋戻し	機 械 バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	m3	4.28	1				M0-638621 No.3 標準
⑭ 建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	m3	4.28	1				M0-638631 No.3 標準
計								
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 掛払い手間 - -	m ²	1					代価表 0040
⑮ 養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 掛払い手間 - -	m ²	1	1				B0-131561 No.1 標準
⑯ 養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 供用1日賃料 修理費含む - -	m ²	1	45				B0-131561 No.1 標準
⑰ 養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 基本料 修理費含む - -	m ²	1	1				B0-131561 No.1 標準
計								
仮設間仕切り 仕上材	B種(片面)合板 運搬費含む	m ²	1					代価表 0041
⑱ 仮設間仕切り 仕上材	B種(片面)合板	m ²	1	1				B0-181081 No.1 標準
⑲ 仮設間仕切り	C種 単管下地	m ²	1	1				B0-181071 No.1 標準
⑳ 仮設材運搬 (仮設間仕切り)	C種	m ²	1	1				B0-181611 No.1 独自
計								