



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

農地耕作条件改善事業

小原地区

農地耕作条件改善事業 小原地区 繰7-1工区

金 抜 き 設 計 書

(当初)

事業名	農地耕作条件改善事業	小原地区	相良青鏡 (1 / 2)
工事名	農地耕作条件改善事業	小原地区 繰7-1工区	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	農地耕作条件改善事業	小原地区
工事名	農地耕作条件改善事業	小原地区 繰7-1工区

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 1号農道流末水路	1.000	式			
・ ・掘削工 土工	1.000	式			
000001 掘削工	1.000	m3			歩A・単A B単 1号
000002 床掘	15.000	m3			歩A・単A B単 2号
000003 埋戻 小規模	5.000	m3			歩A・単A B単 3号
000004 盛土 小規模	0.900	m3			歩A・単A B単 4号
000005 残土処分	8.000	m3			歩A・単A B単 5号
合 計					
・ ・排水工	1.000	式			
000006 KW500	4.000	m			歩A・単A B単 6号
000007 落蓋側溝 横断用 500型	3.000	m			歩A・単A B単 7号
000008 1号集水樹工	1.000	箇所			歩A・単A B単 8号
000009 可変側溝 縦断用 400×500	5.100	m			歩A・単A B単 9号
000010 可変側溝 縦断用 400×500	11.900	m			歩A・単A B単 10号
000011 間詰コンクリート 開き幅30mm σ 18N	1.000	箇所			歩A・単A B単 11号
000012 間詰コンクリート 開き幅60mm σ 18N	2.000	箇所			歩A・単A B単 12号
000013 間詰コンクリート 開き幅80mm σ 18N	4.000	箇所			歩A・単A B単 13号
000014 間詰コンクリート 開き幅100mm σ 21N	3.000	箇所			歩A・単A B単 14号
000015 間詰コンクリート 開き幅110mm σ 21N	1.000	箇所			歩A・単A B単 15号
000016 間詰コンクリート 開き幅130mm σ 21N	1.000	箇所			歩A・単A B単 16号
000017 張りコンクリート工 t=10cm	3.000	m ²			歩A・単A B単 17号
合 計					
・ 1号農道 表層なし	1.000	式			
・ ・土工	1.000	式			
000018 掘削	180.000	m3			歩A・単A B単 18号
000019 床掘	25.000	m3			歩A・単A B単 19号
000020 埋戻 小規模	9.000	m3			歩A・単A B単 20号
000021 盛土 小規模	2.000	m3			歩A・単A B単 21号
000022 残土処分	180.000	m3			歩A・単A B単 22号
合 計					
・ ・法面工	1.000	式			
000023 切土法面整形	10.000	m ²			歩A・単A B単 23号
000024 盛土法面整形	7.000	m ²			歩A・単A B単 24号
合 計					
・ ・排水工	1.000	式			
000025 KD400	27.000	m			歩A・単A B単 25号
000026 KD400蓋板 甲蓋板	4.000	m			歩A・単A B単 26号
000027 KD300	35.000	m			歩A・単A B単 27号

[illegible]

事業名	農地耕作条件改善事業 小原地区
工事名	農地耕作条件改善事業 小原地区 繰7-1工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
*** B単ー 1号 ***						
000001	掘削工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,	1.000	m3			S単 5号
	合 計					
	単 価					
*** B単ー 2号 ***						
000002	床掘		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,	1.000	m3			S単 9号
	合 計					
	単 価					
*** B単ー 3号 ***						
000003	埋戻 小規模		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.100	m3			S単 7号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
*** B単ー 4号 ***						
000004	盛土 小規模		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.100	m3			S単 7号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
*** B単ー 5号 ***						
000005	残土処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 8号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km 以下	1.000	m3			S単 10号
	合 計					
	単 価					
*** B単ー 6号 ***						
000006	KW500		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SQ5803	【排水構造物工】【独】 U型側溝,昼間施工,L=2000,なし,水路用トラフ,500,1000kg/個以下,-,-,再利用 撤去を行わない	10.000	m			S単 21号
	合 計					
	単 価					
*** B単ー 7号 ***						
000007	落蓋側溝 横断用 500型		m		10.000 m	歩A 当たり算出

事業名	農地耕作条件改善事業 小原地区				
工事名	農地耕作条件改善事業 小原地区 線7-1工区				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SQ5803	【排水構造物工】【独】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, なし, 落蓋式横断用CG型, 500CG(a) (落蓋・横断用), 1000kg/個以下, -, -, 再利用撤去を行なわない	10.000	m			S 単 22号
SQ5803	【排水構造物工】【独】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, なし, 落蓋式横断用CG型鋼製蓋, 500, 40kgを超え170kg/枚以下, -, 再利用撤去を行なわない	10.000	枚			S 単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 8号 ***					
000008	1号集水樹工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/ C65%	0.040	m3			S 単 14号
P96003	1号集水樹 T-14 600×600×700 グレーチング含	1.000	基			
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り, あり	1.000	基			S 単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 9号 ***					
000009	可変側溝 縦断用 400×500		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SQ5803	【排水構造物工】【独】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, なし, 自由勾配側溝, 400×500, 1000kg/個以下, -	10.000	m			S 単 24号
SQ5803	【排水構造物工】【独】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, なし, 質量による区分(製品1枚当り質量), 40kgを超え170kg/枚以下, 40kgを超え170kg/枚以下, -, 再利用撤去を行なわない	10.000	枚			S 単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 10号 ***					
000010	可変側溝 縦断用 400×500		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SQ5803	【排水構造物工】【独】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, なし, 自由勾配側溝, 400×500, 1000kg/個以下, -	10.000	m			S 単 26号
SQ5803	【排水構造物工】【独】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, なし, 質量による区分(製品1枚当り質量), 40kgを超え170kg/枚以下, 40kgを超え170kg/枚以下, -, 再利用撤去を行なわない	10.000	枚			S 単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 11号 ***					
000011	間詰コンクリート 開き幅30mm σ 18N		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	0.300	m ²			S 単 16号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/ C65%	0.020	m3			S 単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 12号 ***					

事業名	農地耕作条件改善事業 小原地区
工事名	農地耕作条件改善事業 小原地区 繰7-1工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000012	間詰コンクリート 開き幅60mm σ 18N		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	0.300	m ²			S 単 16号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/ C65%	0.020	m ³			S 単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 13号 ***					
000013	間詰コンクリート 開き幅80mm σ 18N		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	0.300	m ²			S 単 16号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/ C65%	0.030	m ³			S 単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 14号 ***					
000014	間詰コンクリート 開き幅100mm σ 21N		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	0.300	m ²			S 単 16号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-12-25 (20) (高炉B) W/ C60%	0.030	m ³			S 単 15号
S03701	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	0.001	ton			S 単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 15号 ***					
000015	間詰コンクリート 開き幅110mm σ 21N		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	0.300	m ²			S 単 16号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-12-25 (20) (高炉B) W/ C60%	0.030	m ³			S 単 15号
S03701	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	0.001	ton			S 単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 16号 ***					
000016	間詰コンクリート 開き幅130mm σ 21N		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	0.400	m ²			S 単 16号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-12-25 (20) (高炉B) W/ C60%	0.030	m ³			S 単 15号
S03701	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	0.001	ton			S 単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 17号 ***					

事業名	農地耕作条件改善事業 小原地区
工事名	農地耕作条件改善事業 小原地区 繰7-1工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000017	張りコンクリート工 t=10cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/ C65%	0.100	m ³			S 単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 18号 ***					
000018	掘削		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m ³ 未満, -, -, -	1.000	m ³			S 単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 19号 ***					
000019	床掘		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), -, -	1.000	m ³			S 単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 20号 ***					
000020	埋戻 小規模		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	1.100	m ³			S 単 7号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m ³			S 単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 21号 ***					
000021	盛土 小規模		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	1.100	m ³			S 単 7号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m ³			S 単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 22号 ***					
000022	残土処分		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハックホリ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22.5km 以下	1.000	m ³			S 単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 23号 ***					
000023	切土法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 砂質土・砂及び砂質土・粘性土, あり	1.000	m ²			S 単 12号
	合 計					

事業名	農地耕作条件改善事業 小原地区
工事名	農地耕作条件改善事業 小原地区 繰7-1工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単ー 24号 ***					
000024	盛土法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,珚質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²			S単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 25号 ***					
000025	KD400		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SQ5803	【排水構造物工】【独】 U型側溝,昼間施工,L=2000,なし,道路用トラフ,400,1000kg/個以下,ー,ー,再利用 撤去を行なわない	10.000	m			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 26号 ***					
000026	KD400蓋板 甲蓋板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SQ5803	【排水構造物工】【独】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,なし,U型蓋版(県標準品)道路用,400,40kgを超 え170kg/枚以下,ー,再利用撤去を行なわない	2.000	枚			S単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 27号 ***					
000027	KD300		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SQ5803	【排水構造物工】【独】 U型側溝,昼間施工,L=2000,なし,道路用トラフ,300B,1000kg/個以下,ー,ー,再利 用撤去を行なわない	10.000	m			S単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 28号 ***					
000028	KD300蓋板 甲蓋板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SQ5803	【排水構造物工】【独】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,なし,U型蓋版(県標準品)道路用,300,40kgを超 え170kg/枚以下,ー,再利用撤去を行なわない	2.000	枚			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 29号 ***					
000029	2号集水樹工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,ー,一般養生,ー,無し,ー,18-8-25(20)(高炉B) W/ C65%	0.040	m ³			S単 14号
P96004	2号集水樹 T-14 500×500×500 グレーチング含	1.000	基			
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,有り,あり	1.000	基			S単 18号
	合 計					

[illegible]

事業名	農地耕作条件改善事業 小原地区
工事名	農地耕作条件改善事業 小原地区 繰7-1工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人			
R01003	普通作業員					
		0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人			
R01003	普通作業員					
		0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 3号 ***					
S02116	路盤材(現場渡し)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	路盤材(現場渡し) ,シラス CBR20以上,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地区資材(Jコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)			週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード(J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
JQA021	路盤材(現場渡し) シラス CBR20以上	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 4号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
	1)規格区分	SD345		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	一				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
A01001	鉄筋(一般構造物)※	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			

事業名	農地耕作条件改善事業 小原地区
工事名	農地耕作条件改善事業 小原地区 繰7-1工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 5号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単- 6号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単- 7号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単- 8号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単- 9号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	農地耕作条件改善事業 小原地区		
工事名	農地耕作条件改善事業 小原地区 繰7-1工区		

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単ー 10号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｫｲﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾌｫｲﾙ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 11号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3			
	*** S単ー 12号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾄﾚﾞ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し ﾄﾚﾞ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 13号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾄﾚﾞ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ﾄﾚﾞ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²			

事業名	農地耕作条件改善事業 小原地区
工事名	農地耕作条件改善事業 小原地区 繰7-1工区

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 14号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20)			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	(高炉B) W/C65%			超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 15号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-12-25 (20)			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	(高炉B) W/C60%			超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 16号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 17号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分	据付				
	2) 製品質量 (kg/基)	800kgを超え1200kg以下				
	3) 基礎碎石の有無	有り				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		基			
	*** S単ー 18号 ***					

事業名	農地耕作条件改善事業 小原地区
工事名	農地耕作条件改善事業 小原地区 繰7-1工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 600kgを超え800kg以下 有り あり				
	単 価		基			
	*** S単ー 19号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - あり				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 20号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-40,-,-,1層施工,あり,0mm,120mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	路盤材 - なし あり 1層施工 - あり 0mm 120mm 粒度調整碎石 M-40				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 21号 ***					
SQ5803	【排水構造物工】【独】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】【独】 U型側溝,昼間施工,L=2000,なし,水路用トラフ,500,1000kg/個以下, -, -, 再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格・仕様(規格Ⅰ) 4)時間的制約 5)使用区分 6)呼称 7)質量(規格Ⅱ) 8)製品コード(質量別の場合) 9)L=1000を使用 10)L=4000を使用 11)法面小断面 12)法面縦排水 13)再利用撤去の有無 14)材料単価0円区分(二次製品水路) 15)基礎碎石の施工有無 16)基礎碎石の種別 17)基礎碎石の規格 19)材料単価0円区分(基礎碎石)	U型側溝 昼間施工 L=2000 なし 水路用トラフ 500 1000kg/個以下 L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない なし 基礎碎石の施工無し - - -				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価		1.000 m			

事業名	農地耕作条件改善事業 小原地区
工事名	農地耕作条件改善事業 小原地区 繰7-1工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
PRB052	鉄筋コンクリートU形 500×500×2000	0.500	本			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単ー 22号 ***					
SQ5803	【排水構造物工】【独】 【排水構造物工】【独】 U型側溝,昼間施工,L=2000,なし,落蓋式横断用CG型,500CG(a)(落蓋 ・横断用),1000kg/個以下,-,-,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格・仕様(規格Ⅰ) 4)時間的制約	U型側溝 昼間施工 L=2000 なし				
	5)使用区分 6)呼称	落蓋式横断用CG型 500CG(a)(落蓋・横断用)				
	7)質量(規格Ⅱ) 8)製品コード(質量別の場合)	1000kg/個以下				
	9)L=1000を使用 10)L=4000を使用	L=1000を使用しない L=4000を使用しない				
	11)法面小断面 12)法面縦排水	- -				
	13)再利用撤去の有無 14)材料単価0円区分(二次製品水路)	再利用撤去を行なわない なし				
	15)基礎碎石の施工有無 16)基礎碎石の種別	基礎碎石の施工有り 再生クラッシュラン				
	17)基礎碎石の規格 18)基礎碎石ありの場合の断面積 19)材料単価0円区分(基礎碎石)	RC-40 0.079㎡ なし				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
PRB110	鉄筋コンクリートU形(T-25型) 500×500×2000	0.500	本			
J03118	再生クラッシュラン RC-40	0.095	m3			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単ー 23号 ***					
SQ5803	【排水構造物工】【独】 【排水構造物工】【独】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,なし,落蓋式横断用CG型鋼製蓋,500,40 kgを超え170kg/枚以下,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格・仕様(規格Ⅰ) 4)時間的制約	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 なし				
	5)使用区分 6)呼称	落蓋式横断用CG型鋼製蓋 500				
	7)質量(規格Ⅱ) 8)製品コード(質量別の場合)	40kgを超え170kg/枚以下				
	9)L=1000を使用 10)L=4000を使用	- -				
	11)法面小断面 13)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	14)材料単価0円区分(二次製品水路) 15)基礎碎石の施工有無	なし -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
PQH070	落蓋側溝(CG型)用鋼製蓋 T-25 620×126×995	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単ー 24号 ***					
SQ5803	【排水構造物工】【独】 【排水構造物工】【独】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,なし,自由勾配側溝,400×500,1000		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	農地耕作条件改善事業 小原地区		
工事名	農地耕作条件改善事業 小原地区 繰7-1工区		

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	kg/個以下,-			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	自由勾配側溝 昼間施工		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)規格・仕様(規格Ⅰ) 4)時間的制約	L=2000 なし				
	5)使用区分 6)呼称	自由勾配側溝 400×500				
	7)質量(規格Ⅱ) 8)製品コード(質量別の場合)	1000kg/個以下				
	9)L=1000を使用 10)L=4000を使用	L=1000を使用しない L=4000を使用しない				
	13)再利用撤去の有無 14)材料単価0円区分(二次製品水路)	- なし				
	15)基礎碎石の施工有無 16)基礎碎石の種類	基礎碎石の施工有り 再生クラッシュラン				
	17)基礎碎石の規格 18)基礎碎石ありの場合の断面積	RC-40 0.060㎡				
	19)材料単価0円区分(基礎碎石) 20)基礎コンクリート材料の区分	なし 生コンクリート(高炉B) 18-8-25				
	21)基礎コンクリートの断面積 22)底部コンクリート材料の区分	0.040㎡ 生コンクリート(高炉B) 18-8-25				
	23)底部コンクリートの断面積	0.040㎡				
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
PRB376	自由勾配側溝 400×500×2000	0.500	本			
J03118	再生クラッシュラン RC-40	0.072	m3			
J02054	生コンクリート(高炉B) 生コンクリート(高炉B) 18-8-25	0.042	m3			
J02054	生コンクリート(高炉B) 生コンクリート(高炉B) 18-8-25	0.042	m3			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単ー 25号 ***					
SQ5803	【排水構造物工】【独】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】【独】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,なし,質量による区分(製品1枚当り質量),40kgを超え170kg/枚以下,40kgを超え170kg/枚以下,-,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)規格・仕様(規格Ⅰ) 4)時間的制約	コンクリート鋼製 なし		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)使用区分 6)呼称	質量による区分(製品1枚当り質量) 40kgを超え170kg/枚以下				
	7)質量(規格Ⅱ) 8)製品コード(質量別の場合)	40kgを超え170kg/枚以下 PRC063				
	9)L=1000を使用 10)L=4000を使用	- -				
	11)法面小断面 13)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	14)材料単価0円区分(二次製品水路) 15)基礎碎石の施工有無	なし -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
PRC063	自由勾配側溝甲蓋 400用	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単ー 26号 ***					
SQ5803	【排水構造物工】【独】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】【独】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,なし,自由勾配側溝,400×500,1000kg/個以下,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	自由勾配側溝 昼間施工		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)規格・仕様(規格Ⅰ) 4)時間的制約	L=2000 なし		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)使用区分 6)呼称	自由勾配側溝 400×500				

事業名	農地耕作条件改善事業 小原地区
工事名	農地耕作条件改善事業 小原地区 繰7-1工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)質量(規格Ⅱ)	1000kg/個以下				
	8)製品コード(質量別の場合)					
	9)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	10)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	13)再利用撤去の有無	-				
	14)材料単価0円区分(二次製品水路)	なし				
	15)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
	16)基礎碎石の種類別	再生クラッシュラン				
	17)基礎碎石の規格	RC-40				
	18)基礎碎石ありの場合の断面積	0.060㎡				
	19)材料単価0円区分(基礎碎石)	なし				
	20)基礎コンクリート材料の区分	生コンクリート(高炉B) 18-8-25				
	21)基礎コンクリートの断面積	0.040㎡				
	22)底部コンクリート材料の区分	生コンクリート(高炉B) 18-8-25				
	23)底部コンクリートの断面積	0.060㎡				
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
PRB376	自由勾配側溝 400×500×2000	0.500	本			
J03118	再生クラッシュラン RC-40	0.072	m3			
J02054	生コンクリート(高炉B) 生コンクリート(高炉B) 18-8-25	0.042	m3			
J02054	生コンクリート(高炉B) 生コンクリート(高炉B) 18-8-25	0.064	m3			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単ー 27号 ***					
SQ5803	【排水構造物工】【独】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】【独】 U型側溝,昼間施工,L=2000,なし,道路用トラフ,400,1000kg/個以下, -,-,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格・仕様(規格Ⅰ)	L=2000				
	4)時間的制約	なし				
	5)使用区分	道路用トラフ				
	6)呼称	400				
	7)質量(規格Ⅱ)	1000kg/個以下				
	8)製品コード(質量別の場合)					
	9)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	10)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	11)法面小断面	-				
	12)法面縦排水	-				
	13)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	14)材料単価0円区分(二次製品水路)	なし				
	15)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
	16)基礎碎石の種類別	-				
	17)基礎碎石の規格	-				
	19)材料単価0円区分(基礎碎石)	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
PRB035	鉄筋コンクリートU形 400×400×2000	0.500	本			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単ー 28号 ***					
SQ5803	【排水構造物工】【独】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】【独】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,なし,U型蓋版(県標準品) 道路用,400 ,40kgを超え170kg/枚以下,-,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	蓋版				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格・仕様(規格Ⅰ)	コンクリート・鋼製				
	4)時間的制約	なし				
	5)使用区分	U型蓋版(県標準品) 道路用				
	6)呼称	400				
	7)質量(規格Ⅱ)	40kgを超え170kg/枚以下				
	8)製品コード(質量別の場合)					
	9)L=1000を使用	-				
	10)L=4000を使用	-				

事業名	農地耕作条件改善事業 小原地区				
工事名	農地耕作条件改善事業 小原地区 緑7-1工区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	11) 法面小断面	-				
	13) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	14) 材料単価0円区分 (二次製品水路)	なし				
	15) 基礎碎石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
PRC013	鉄筋コンクリートU形用蓋 540×100×500	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単一 29号 ***					
SQ5803	【排水構造物工】【独】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】【独】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, なし, 道路用トラフ, 300B, 1000kg/個以下			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	, -, 再利用撤去を行なわない			超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	1) 施工区分Ⅰ	U型側溝		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	2) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3) 規格・仕様(規格Ⅰ)	L=2000				
	4) 時間的制約	なし				
	5) 使用区分	道路用トラフ				
	6) 呼称	300B				
	7) 質量(規格Ⅱ)	1000kg/個以下				
	8) 製品コード (質量別の場合)					
	9) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	10) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	11) 法面小断面	-				
	12) 法面縦排水	-				
	13) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	14) 材料単価0円区分 (二次製品水路)	なし				
	15) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
	16) 基礎碎石の種別	-				
	17) 基礎碎石の規格	-				
	19) 材料単価0円区分 (基礎碎石)	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
PRB033	鉄筋コンクリートU形 300×300×2000	0.500	本			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単一 30号 ***					
SQ5803	【排水構造物工】【独】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】【独】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, なし, U型蓋版 (県標準品) 道路用, 300			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	, 40kgを超え170kg/枚以下, -, 再利用撤去を行なわない			超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	1) 施工区分Ⅰ	蓋版		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	2) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3) 規格・仕様(規格Ⅰ)	コンクリート・鋼製				
	4) 時間的制約	なし				
	5) 使用区分	U型蓋版 (県標準品) 道路用				
	6) 呼称	300				
	7) 質量(規格Ⅱ)	40kgを超え170kg/枚以下				
	8) 製品コード (質量別の場合)					
	9) L=1000を使用	-				
	10) L=4000を使用	-				
	11) 法面小断面	-				
	13) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	14) 材料単価0円区分 (二次製品水路)	なし				
	15) 基礎碎石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
PRC011	鉄筋コンクリートU形用蓋 420×100×500	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			

事業名	農地耕作条件改善事業 小原地区
工事名	農地耕作条件改善事業 小原地区 繰7-1工区

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 5号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外 (小規模), -, -, 標準, -, -, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 上記以外 (小規模)				
	3) 押土の有無	-				
	4) 障害の有無	-				
	5) 施工数量	標準				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
M02041	バックホリ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 6号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 オープンカット				
	3) 押土の有無	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 施工数量	5,000m3未満				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
M02082	バックホリ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 7号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 小規模(標準)				
M02041	バックホリ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 8号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	

事業名	農地耕作条件改善事業 小原地区
工事名	農地耕作条件改善事業 小原地区 繰7-1工区

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
M02056	バックホリ[クローラ型・排対型(2014年規制)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バトリル給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 9号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
M02065	バックホリ[クローラ型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 バトリル給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 10号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準バケット山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 バックホリ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	22.5km以下				
M03005	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			
P34004	軽油 バトリル給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 11号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
F04062	振動ローダ[搭乗式・コンバインド型・〜超低・排対型(〜3次)] 運転質量3.0〜4.0t		日			
F08016	バックホリ[クローラ型・後方超小旋回型・〜超低・排(2014)] バケット容量0.28m3		日			
R01021	運転手(特殊)		人			

事業名	農地耕作条件改善事業 小原地区
工事名	農地耕作条件改善事業 小原地区 繰7-1工区

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 12号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
F08015	バケツ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] バケツ容量0.8m3		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 13号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
F08015	バケツ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] バケツ容量0.8m3		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 14号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し -				

事業名	農地耕作条件改善事業 小原地区				
工事名	農地耕作条件改善事業 小原地区 繰7-1工区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	10)規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
J02054	生コンクリート (高炉B) 18N/mm ² 8cm 25 (20)mm (W/C=65%以下)		m ³			
	単 価		m ³			
	*** S単ー 15号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25 (20)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	) (高炉B) W/C60%			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
J02067	生コンクリート (高炉B) 21N/mm ² 12cm 25 (20)mm (W/C=60%以下)		m ³			
	単 価		m ³			
	*** S単ー 16号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 17号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	据付				
	2)製品質量(kg/基)	800kgを超え1200kg以下				
	3)基礎碎石の有無	有り				
	4)長期割引単価区分	あり				
F08056	バックホリ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.28m ³ 吊能力1.7t		日			
R01003	普通作業員		人			

事業名	農地耕作条件改善事業 小原地区
工事名	農地耕作条件改善事業 小原地区 繰7-1工区

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
P34004	軽油 バトロ-#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		基			
	*** S単- 18号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 600kgを超え800kg以下, 有り, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 製品質量 (kg/基) 3) 基礎碎石の有無 4) 長期割引単価区分	据付 600kgを超え800kg以下 有り あり				
F08056	バックホ [クロー型・クレーン・超低・排対型 (～2014)] バケット容量0.28m3 吊能力1.7t		日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
P34004	軽油 バトロ-#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		基			
	*** S単- 19号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し, -, -, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 補足材料の有無 2) 補足材料平均厚さ 3) 補足材料 4) 長期割引単価区分	無し - - あり				
M13018	モータグレーダ [土工用・排対型 (2014)] ブレード幅3.1m		供用日			
F04201	ロードローラ [マカダム・超低・排対型 (～2014)] 運転質量10～12 t		日			
F04103	タイヤローラ [～超低・排対型 (2011・2014)] 運転質量13～14 t		日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34004	軽油 バトロ-#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単- 20号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-40, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 120mm			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	

[illegible]

事業名	農地耕作条件改善事業	小原地区
工事名	農地耕作条件改善事業	小原地区 緑7-1工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1号集水樹					
P96003	T-14 600×600×700 グレーチング含	1.000	基			単A
	2号集水樹					
P96004	T-14 500×500×500 グレーチング含	1.000	基			単A
	小 計					
	コンクリートフリーム類					
	鉄筋コンクリートU形					
PRB033	300×300×2000	17.500	本			単A
	鉄筋コンクリートU形					
PRB035	400×400×2000	13.500	本			単A
	鉄筋コンクリートU形					
PRB052	500×500×2000	2.000	本			単A
	鉄筋コンクリートU形(T-25型)					
PRB110	500×500×2000	1.500	本			単A
	自由勾配側溝					
PRB376	400×500×2000	8.500	本			単A
	鉄筋コンクリートU形用蓋					
PRC011	420×100×500	70.000	枚			単A
	鉄筋コンクリートU形用蓋					
PRC013	540×100×500	8.000	枚			単A
	自由勾配側溝甲蓋					
PRC063	400用	17.000	枚			単A
	小 計					
	鉄筋用棒鋼					
	異形棒鋼					
P18230	SD345 D13	0.005	ton			単A
	グレーチング・ステップ					
	落蓋側溝 (CG型) 用鋼製蓋 T-25					
PQH070	620×126×995	3.000	枚			単A
	燃料類					
【SP】	軽油					
P34004	バトロ-#給油又はドラム渡し	839.956	L			単A
	合 計					
	一般用生コンクリート					
	生コンクリート (高炉B)					
J02054	生コンクリート (高炉B) 18-8-25	1.690	m3			単A
【SP】	生コンクリート (高炉B)					
J02054	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.594	m3			単A
【SP】	生コンクリート (高炉B)					
J02067	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	0.159	m3			単A
	小 計					
	道路用碎石					
【SP】	粒度調整碎石					
J03115	M-40 40～0mm	0.310	m3			単A
	再生クラッシュラン					
J03118	RC-40	1.509	m3			単A
	小 計					
	予備					
	路盤材 (現場渡し)					
JQA021	シラス CBR20以上	122.000	m3			単A
	合 計					

[illegible]

[illegible]