

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	県単急傾斜地崩壊対策事業 迫瀬戸山地区
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度（令和08年6月以降）
工 種	砂防・地すべり等工事
単 価 適 用 年 月 日	令和8年8月1日付 公共
単 価 適 用 地 区	南薩②
機械損料適用年月日	令和7年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和8年8月 公共歩掛
備 考	

工 事 設 計 書	
設計書総括情報	
事 務 所 名	南九州市
設 計 書 区 分	実施設計書
工 事 名	県単急傾斜地崩壊対策事業 迫瀬戸山地区
積算総括情報	
諸経費区分	公共
単価適用区分	実施単価
単価適用地区	南薩②
単価適用年月日	令和8年8月1日付 公共
機械損料適用年月日	令和7年10月1日付 機械損料
歩掛適用年月日	令和8年8月 公共歩掛
積算条件/諸経費情報	【 当世代 】 【 前世代 】
前払率(%) 工種 地域補正区分 現場環境改善費 契約保証 消費税税率	3.5%を超え40%以下 砂防・地すべり等工事 補正無し 計上しない 発注者が金銭的保証を必要とする場合 10.00

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
砂防・地すべり等工事01	1	式			K0001	
合計					Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
砂防・地すべり等工事01	1	式			K0001	
急傾斜地崩壊防止施設工事	1	式			VT	
土工	1	式			WT	
掘削 片切掘削 土砂	390.000	m3			SQZ001-0001 P 1 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	390.000	m3			SQZ007-0001 P 2 号	
床掘り 土砂 標準	7.000	m3			SQZ012-0002 P 3 号	土留無し 障害無し
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	3.000	m3			SQZ016-0002 P 4 号	
基面整正	10.000	m2			SQZ014-0001 P 5 号	
法面整形 切土部 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	2.000	m2			SQZ029-0001 P 6 号	現場制約有り
法面整形 切土部 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	300.000	m2			SQZ029-0002 P 7 号	現場制約無し
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	390.000	m3			SQZ002-0004 P 8 号	7.5km以下 DID区間無 クヤ損耗費(良好)含む
発生土受入料 建設発生土	390.000	m3			S9910-0001 施 1 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
法面保護工	1	式			WT	
簡易吹付法砕工 M717° 1500 枠内モルタル	277.000	m2			E0001 単 1 号	見積歩掛
モルタル吹付工 吹付厚 7cm	22.000	m ²			S8425-0001 施 2 号	250m ² 以上 500m ² 未満
張りコンクリート工(防草コンクリート) 人力打設(-1<H<=1かつW<=1)	1	式			S1421-0001 施 3 号	
排水工	1	式			WT	
プレキャストU型側溝 設置工 水路用 240×240 (2m)	34.000	m			S7011-0001 施 4 号	
仮設工	1	式			WT	
工事中防護柵工 急傾斜事業 H=3.0m 防護網 木材支柱(杉材使用)	16.000	m			S4821-0001 施 5 号	土留材料 防護網 網目 5 0×8 # + (筋違)
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q00910	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

県単急傾斜地崩壊対策事業 迫瀬戸山地区

【 第 1 号 単価表(E0001) 】						
簡易吹付法枠工 Mタイプ 1500 枠内モルタル (見積歩掛 ,)						100.000 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ラス張工(吹付枠工) 250㎡以上 500㎡未満	100.000	㎡			S8519-0001 施 6 号	
ソイルクリート工 Mタイプ1500 鉄筋加工組立工	161.410	kg			E0003 単 2 号	見積歩掛
ソイルクリート工 Mタイプ1500 組立枠設置工	94.000	個			E0004 単 3 号	見積歩掛
ソイルクリート工 Mタイプ1500 交点アンカー打設工	52.000	本			E0005 単 4 号	見積歩掛
ソイルクリート工 Mタイプ1500 枠吹付工	5.270	m3			E0007 単 5 号	見積歩掛
モルタル吹付工(法枠内吹付) 吹付厚 7cm	55.900	㎡			S8425-0002 施 7 号	250㎡以上 500㎡未満
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

県単急傾斜地崩壊対策事業 迫瀬戸山地区

【 第 2 号 単価表(E0003) 】						
ソイルクリート工 Mタイプ1500 鉄筋加工組立工 (見積歩掛 ,)						1,000.000 kg 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	3.700	人			TR2500	
法面工	14.810	人			TR0500	
普通作業員	3.700	人			TR0200	
諸雑費 労務費×率	1.000	%			T#01	
異形鉄筋 (SD 295) D 10mm	1.170	t			TT0602	
施工規模による補正 (労務費+諸雑費+材料) × 率	50.000	%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

県単急傾斜地崩壊対策事業 迫瀬戸山地区

【 第 3 号 単価表(E0004) 】						
ソイルクリート工 Mタイプ1500 組立枠設置工 (見積歩掛 ,)						100.000 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.190	人			TR2500	
法面工	0.570	人			TR0500	
諸雑費 労務費×率	3.000	%			T#01	
ガッテンダーM型同等以上 L=400 H=140 W=330	100.000	個	950		L0001	見積単価
施工規模による補正 (労務費+諸雑費+材料) × 率	50.000	%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

県単急傾斜地崩壊対策事業 迫瀬戸山地区

【 第 4 号 単価表(E0005) 】						
ソイルクリート工 Mタイプ1500 交点アンカー打設工 (見積歩掛 ,)						100.000 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.000	人			TR2500	
法面工	4.000	人			TR0500	
普通作業員	2.000	人			TR0200	
諸雑費 労務費×率	4.000	%			T#01	
アンカー D16 L=750	100.000	本	420		L0002	見積単価
施工規模による補正 (労務費+諸雑費+材料)×率	50.000	%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

県単急傾斜地崩壊対策事業 迫瀬戸山地区

【 第 5 号 単価表(E0007) 】						
ソイルクリート工 Mタイプ1500 枠吹付工 (見積歩掛 ,)						10.000 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.850	人			TR2500	
法面工	5.560	人			TR0500	
特殊作業員	3.700	人			TR0100	
普通作業員	3.700	人			TR0200	
諸雑費 労務費×率	19.000	%			T#01	
普通ポルトランドセメント (袋物) 1 t ~ 2 t	5.586	t			TT0805	
C o 用砂 (中・大口) 荒目・細目 (洗い)	16.490	m3			TT0521	
NAF-6	13.300	kg	11,900		L0003	見積単価
モルタル吹付機(損料) モータ駆動 0.8~1.2m3/h	1.850	日	12,461		L0004	見積単価
ホイールローダ運転費(賃料) ホイール式 0.34m3	1.850	日	34,596		L0005	見積単価
施工規模による補正 (労務費+諸雑費+材料) × 率	50.000	%			T#01	
計					P0000001	

県単急傾斜地崩壊対策事業 迫瀬戸山地区

【 第 5 号 単価表(E0007) 】 (続 き)

ソイルクリート工 Mタイプ1500 桧吹付工

10.000 m³ 当り

(見積步掛 ,)

[illegible]

県単急傾斜地崩壊対策事業 迫瀬戸山地区

【 第 1 号 施工单価表(S9910-0001) 】

発生土受入料 建設発生土

1.000 m³ 当り

(産業廃棄物税上乗せ相当, 額を含む)

[illegible]

県単急傾斜地崩壊対策事業 迫瀬戸山地区

【 第 2 号 施工単価表 (S8425-0001) 】						
モルタル吹付工 吹付厚 7cm (250㎡以上 500㎡未満 ,)						100.000 ㎡ 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
モルタル吹付工 厚 7 cm	100.000	㎡			TT8408	市場単価
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 吹付厚 吹付厚 7cm			[B] = 3 施工規模 250㎡以上 500㎡未満			
[C] = 1 作業時間の制限 制限しない場合			[D] = 0.000 省略			
[E] = 1 法枠内吹付の区分 通常の場合			[F] = 1 積算基準書ページ VI-2-④-1			

【 第 3 号 施工単価表(S1421-0001) 】						
張りコンクリート工(防草コンクリート) 人力打設 (-1<=H<=1かつW<=1)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
♪張りコンクリート工(コンクリート打設) 18-8-20(高炉)無	4.800	m ²			S1424-0001 施 8 号	人力打設 (-1<=H<=1かつW
♪張りコンクリート工(養生) 防草コンクリート	4.800	m ²			S1425-0001 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 張りコンクリート種別 防草コンクリート			[B] = 1 基面整正計上の有無 無土工で基面整正を計上			
[C] = 0.000 基面整正面積(m ²)			[D] = 8 施工区分H=施工高#, W=施工幅m 人力打設 (-1<=H<=1かつW<=1)			
[E] = 0.000 型枠面積(m ²)			[F] = 4.800 コンクリート打設表面積(m ²)			
[G] = 50.000 張りコンクリート平均厚(mm)			[H] = 1 生コンクリート規格 18-8-20(高炉)			
[I] = 2 目地材の有無 無			[J] = 0.000 -			
[K] = 1 積算基準書ページ II-4-③-1						

県単急傾斜地崩壊対策事業 迫瀬戸山地区

【 第 4 号 施工単価表 (S7011-0001) 】						
プレキャストU型側溝 設置工 水路用 240×240(2m)						10.000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg/個以下	10.000	m			TTB411	時間的制約無し昼間単価
かぶせ蓋式U型側溝 (水路用) 240×240×2000	4.980	個			TT1281	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 施工区分 布設(新材)			[B] = 2 製品区分 シラスコンクリート製品以外			
[C] = 15 U型側溝 種別 水路用 240×240(2m)			[D] = 1 作業区分 一般的な作業			
[E] = 3 基礎碎石 種別 基礎工なし			[F] = 0.000 基礎碎石 単価(円/m3)			
[G] = 0.000 基礎碎石 数量(m3/10m)			[H] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			
[I] = 1 時間的制約 無			[J] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1			

県単急傾斜地崩壊対策事業 迫瀬戸山地区

【 第 5 号 施工単価表 (S4821-0001) 】						
工事中防護柵工 急傾斜事業 H=3.0m 防護網 木材支柱(杉材使用) (土留材料 防護網 網目 5,0×8 # + (筋違))						1.000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
菱形金網(亜鉛引) 4.0×5.0×5.0	30.000	m ²			TT0077	網目 5.0×8.0 # × 3.0 m ²
** 損料 **	3.000	1.0 m			T#00	
小 計					P0000003	
工事中養生シート 3.6×5.4×0.40mm, ホ゜リエステル	30.000	m ²			TT7562	シート単価×0.30×30m ²
♪工事中防護柵工(木材) 丸太等	10.000	m			S4822-0001 施 10 号	H=3.0m 防護網
** 雑材料 **		%			T#01	
とび工		人			TR0600	
普通作業員		人			TR0200	
諸雑費	1	式			Z0000010	
** m 当り **	10.000	m			T#00	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

県単急傾斜地崩壊対策事業 迫瀬戸山地区

【 第 5 号 施工単価表(S4821-0001) 】 (続 き)

工事中防護柵工 急傾斜事業 H=3.0m 防護網 木材支柱(杉材使用)

1.000 m 当り

(土留材料 防護網 網目 5, 0 × 8 # + (筋違))

[illegible]

【 第 6 号 施工単価表 (S8519-0001) 】						
ラス張工 (吹付砕工) 250㎡以上 500㎡未満						100.000 ㎡ 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ラス張工 ラス・アンカーピン設置	100.000	㎡			TTA413	市場単価
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 施工規模 250㎡以上 500㎡未満			[B] = 1 作業時間の制限 標準の場合			
[C] = 0.000 省略値			[D] = 1 法面清掃を必要としない時の補正		吹付砕工の場合	
[E] = 1 積算基準書ページ VI-2-④-13						

県単急傾斜地崩壊対策事業 迫瀬戸山地区

【 第 7 号 施工単価表 (S8425-0002) 】						
モルタル吹付工(法枠内吹付) 吹付厚 7cm (250㎡以上 500㎡未満 ,)						100.000 ㎡ 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
モルタル吹付工 厚 7 cm	100.000	㎡			TT8408	市場単価
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 吹付厚 吹付厚 7cm			[B] = 3 施工規模 250㎡以上 500㎡未満			
[C] = 1 作業時間の制限 制限しない場合			[D] = 0.000 省略			
[E] = 2 法枠内吹付の区分 法枠内吹付の場合			[F] = 1 積算基準書ページ VI-2-④-1			

【 第 8 号 施工単価表 (S1424-0001) 】						
♪張りコンクリート工(コンクリート打設) 18-8-20(高炉)無 (人力打設 (-1<=H<=1かつW,)						100.000 m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人			TR2500	
普通作業員		人			TR0200	
生コン単価(高炉セメントB) 強度(18 -20)	6.050	m ³			S1401-0001 施 11 号	スラブ [※] (8 cm)
諸雑費		%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
コンクリート使用量=5.00×1.21(ロス率) =6.05(m ³ /100m ²)						
[条件]						
[A] = 3 張りコンクリート種別 防草コンクリート			[B] = 8 施工区分 人力打設 (-1<=H<=1かつW<=1)			
[C] = 50.000 コンクリート平均厚(mm)			[D] = 1 生コンクリート規格 18-8-20(高炉)			
[E] = 2 目地材の有無 無			[F] = 0.000 -			
[G] = 1 積算基準書ページ II-4-③-1						

【 第 9 号 施工単価表 (S1425-0001) 】						
♪張りコンクリート工(養生) 防草コンクリート						100.000 m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人			TR2500	
普通作業員		人			TR0200	
諸雑費		%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 張りコンクリート種別 防草コンクリート		[B] = 1 積算基準ページ II-4-④-6				

【 第 10 号 施工単価表 (S4822-0001) 】						
♪工事中防護柵工(木材) 丸太等 (H=3.0m 防護柵 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
杉丸太 末口 7 ～ 1 5 cm, 長さ 4 m 以下	0.290	m3			TT0741	L=4.0m φ=12cm 5本
杉丸太 末口 7 ～ 1 5 cm, 長さ 4 m 以下	0.290	m3			TT0741	L=4.0m φ=12cm 5本
杉丸太 末口 7 ～ 1 5 cm, 長さ 4 m 以下	0.145	m3			TT0741	L=2.0m φ=12cm 5本
杉丸太 末口 7 ～ 1 5 cm, 長さ 4 m 以下	0.110	m3			TT0741	L=1.5m φ=12cm 5本
杉丸太 末口 7 ～ 1 5 cm, 長さ 4 m 以下	0.740	m3			TT0741	L=2.6m φ=12cm 20本
** 損料 **	5.000	m			T#00	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 防護柵種別 H=3.0m 防護柵			[B] = 1 木材種別 杉材使用			
[C] = 1 歩掛ページ 参-河-17						

県単急傾斜地崩壊対策事業 迫瀬戸山地区

【 第 11 号 施工単価表(S1401-0001) 】 生コン単価(高炉セメントB) 強度(18 -20) (スラブ (8 cm) ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
生コンクリート 18-8-20 (普通)	1.000	m3			TT0921	
高炉Bセメント補正	1.000	m3			TT0900	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 セメント種別 高炉セメント(B)			[B] = 1 強度 区分 強度(18 -20)			
[C] = 2 スラブ 区分 スラブ (8 cm)			[D] = 1 積算基準書ページ 公共単価			

県単急傾斜地崩壊対策事業 迫瀬戸山地区

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ001-0001) 】 掘削 片切掘削 土砂 1.000 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3						TMC118P	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J2] = 2 施工方法 片切掘削							
[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-②-7							

県単急傾斜地崩壊対策事業 迫瀬戸山地区

【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ007-0001) 】 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満 1.000 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2014年規制 山積0.8m3						TME406P	
【労務】							
運転手(特殊)						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂							
[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-②-27							

県単急傾斜地崩壊対策事業 迫瀬戸山地区

【 第 3 号 施工パッケージ(SQZ012-0002) 】								1.000 m3 当り
床掘り 土砂 標準								
(土留無し 障害無し ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
バックホウ賃料 山積0.8 m3						TT0456		
【労務】								
運転手 (特殊)						TR1400		
【材料】								
軽油						TT0002		
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1 施工方法 標準					
[J3] = 1 土留方式の種類 無し			[J4] = 1 障害の有無 障害無し					
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-③-4					

県単急傾斜地崩壊対策事業 迫瀬戸山地区

【 第 4 号 施工パッケージ(SQZ016-0002) 】 埋戻し 最大埋戻幅1m未満 1.000 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホ(クロー型)[後方超小旋回] 超低騒音・排ガス2014年規制 山積0.45m3						TME113P	
タンパ賃料 60～80kg						TT0440	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手(特殊)						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
ガソリン						TT0001	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満							
				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用			

県単急傾斜地崩壊対策事業 迫瀬戸山地区

【 第 4 号 施工パッケージ(SQZ016-0002) 】 (続 き)

埋戻し 最大埋戻幅1m未満

1.000 m³ 当り

[illegible]

県単急傾斜地崩壊対策事業 迫瀬戸山地区

【 第 5 号 施工パッケージ(SQZ014-0001) 】

基面整正

1.000 m² 当り

[illegible]

県単急傾斜地崩壊対策事業 迫瀬戸山地区

【 第 6 号 施工パッケージ(SQZ029-0001) 】

法面整形 切土部 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土

1.000 m² 当り

(,現場制約有り)

[illegible]

県単急傾斜地崩壊対策事業 迫瀬戸山地区

【第 7 号 施工パッケージ(SQZ029-0002)】 法面整形 切土部 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 (, 現場制約無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 山積 0.8 m3						TT0456	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手（特殊）						TR1400	
土木一般世話役						TR2500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 整形箇所 切土部				[J3] = 2 現場制約の有無 現場制約無し			
[J4] = 1 土質 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土				[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			
[P1] = 1 積算基準書 ページ II-2-①-4							

県単急傾斜地崩壊対策事業 迫瀬戸山地区

【 第 8 号 施工パッケージ(SQZ002-0004) 】								1.000 m3 当り
土砂等運搬 標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 (7.5km以下 DID区間無 , 雑損耗費(良好)含む)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級						TM1011P	損耗費と補修費(良好)含	
【労務】								
運転手 (一般)						TR1500		
【材料】								
軽油						TT0002		
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 土砂等発生現場 標準				[J2] = 1 積込機種・規格 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3)				
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				
[J5] = 10 運搬距離 7.5km以下				[P1] = 1 積算基準書ページ Ⅱ-1-②-13				

ローカルマスター一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ガッテンダーM型同等以上 L=400 H=140 W=330		個	950		L0001	見積単価
アンカー D16 L=750		本	420		L0002	見積単価
NAF-6		kg	11,900		L0003	見積単価
モルタル吹付機(損料) モータ駆動 0.8~1.2m ³ /h		日	12,461		L0004	見積単価
ホイールローダ運転費(賃料) ホイール式 0.34m ³		日	34,596		L0005	見積単価
発生土受入料 建設発生土		m ³	2,200		L0006	見積