

数 量 総 括 表 (1)

7災第565号平山古殿線道路災害復旧工事

上段：当初
下段：変更

工 種	種 別	摘 要	単位	設計数量	数値基準	備 考
舗装版取壊し工 舗装版取壊工(As)	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下		m	15.1	15	図面
	舗装版破砕 アスファルト舗装版 厚15cm以下		m2	20.0	20	図面
	搬運機 舗装版破砕 機械(騒音対策不要 厚15cm以下)		m3	1.0	1	図面
	産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)		m3	1.0	1	図面
構造物取壊し工	構造物とりこわし工 無筋構造物機械施工		m3	20.9	21	図面
	搬運機 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込		m3	20.9	21	図面
	産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋)		m3	20.9	21	図面
ガードレール撤去工	ガードレール撤去工(土中建込) GR-C-4E		m	10.0	10	図面
	現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し クレーン装置付2t積 吊能力2.9t		t	0.16	0.16	図面
	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t		t	0.16	0.16	図面
	スクラップ		t	0.16	0.16	図面
土工 作業土工	掘削(小規模) 土砂		m3	22.2	20	土坪計算書
	床掘(小規模)		m3	18.6	20	土坪計算書
	埋戻(小規模)		m3	11.3	10	土坪計算書
	路床盛土 W<2.5m		m3	1.5	2	土坪計算書
	土砂等運搬		m3	26.6	30	$(22.2+18.6)-(11.3+1.5)/0.9$
	発生土受入料 建設発生土		m3	26.6	30	
擁壁工 ブロック積工	間知ブロック積		m2	25.0	25	図面
	胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック		m3	3.7	4	図面
	胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック		m3	13.3	13	図面
	基礎ブロック II型		m	5.0	5	図面
	基面整正		m2	2.9	3	図面(0.57×5)

数 量 総 括 表 (2)

7災第565号平山古殿線道路災害復旧工事

上段：当初
下段：変更

工	種 別	摘 要	単位	設計数量	数値基準	備 考
雑工(ブロック積工)	間知ブロック積		m2	36.9	37	図面
	胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック		m3	3.0	3	図面
	胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック		m3	20.0	20	図面
	基礎ブロック II型		m	2.1	2	図面
	基面整正		m2	1.2	1	図面(0.57×2.1)
根固工	コンクリートパッキン(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高 炬)		m3	0.15	0.2	図面
	消波根固めブロック製作 鋼製型枠:BL10t未満 一般養生		個	15.0	15	図面
	消波根固めブロック据付 陸上 層積 2.5t以下 ブロック移動 距離12m超		個	15.0	15	図面
舗装工	表層(車道・路肩部)1層当り仕 上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 100t未満		m2	18.5	19	図面
	上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工		m2	18.5	19	図面
	下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工		m2	18.5	19	図面
安全施設工	ガードレール設置工(コンクリート建込) GR-C-2B		m	11.7	12	図面
	ガードレール基礎工 基礎長10.0≤L		m	11.7	12	図面
仮設工	大型土のう製作・設置 作業半径 5m以下-3≤H≤2m		袋	7.0	7	図面
	購入土(現場着単価) 路盤用シラス(現場着単価)		m3	7.0	7	図面
	大型土のう撤去 作業半径 6m以下-3≤H≤2m		袋	7.0	7	図面
	暗渠排水管据付・撤去		m	17.0	17	図面
	締切排水工		式	1.0	1	

市道平山古殿線 土量計算書(全体)

測 点	点間距離	掘削(小規模)			床掘(小規模)			埋戻(小規模)			路床盛土 W<2.5		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
BP		5.4	2.70	0.0	4.1	2.05	0.0	2.2	1.10	0.0	0.2	0.10	0.0
+1.5	1.50	4.2	4.80	7.2	3.9	4.00	6.0	2.2	2.20	3.3	0.2	0.20	0.3
+3.0	1.50	3.7	3.95	5.9	3.0	3.45	5.2	2.4	2.30	3.5	0.5	0.35	0.5
+5.0(EP)	2.00	5.4	4.55	9.1	4.4	3.70	7.4	2.1	2.25	4.5	0.2	0.35	0.7
合 計	5.00			22.2			18.6			11.3			1.5

市道平山古殿線 土量計算書(水替)

測 点	点間距離	掘削(小規模)			床掘(小規模)			埋戻(小規模)			路床盛土 W<2.5		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
BP		1.0	0.50	0.0	4.1	2.05	0.0	2.2	1.10	0.0	0.00	0.00	0.0
+1.5	1.50	1.0	1.00	1.5	3.9	4.00	6.0	2.2	2.20	3.3	0.00	0.00	0.0
+3.0	1.50	1.0	1.00	1.5	3.0	3.45	5.2	2.4	2.30	3.5	0.0	0.00	0.0
+5.0(EP)	2.00	1.0	1.00	2.0	4.4	3.70	7.4	2.1	2.25	4.5	0.00	0.00	0.0
合 計	5.00			5.0			18.6			11.3			0.0

土量総括表(道路災害復旧工事)

市道平山古殿線

[illegible]

【水替日数根拠】

低水位(基礎Co天端から2.49m)まで

工 種	数量 A		日作業量 B	施工日数 A/B(日)	備考
構造物取壊し(無筋, 機械)	21.0	(m3)	19 (m3/日)	1.11	IV-1-④-2
掘削 小規模 土砂	20.0	(m3)	37 (m3/日)	0.54	I-14-④-6
床掘 小規模 土砂	20.0	(m3)	32 (m3/日)	0.63	I-14-④-16
埋戻 小規模	10.0	(m3)	40 (m3/日)	0.25	I-14-④-17
基礎ブロック	6.0	(m)	24 (m/日)	0.25	I-14-④-21
間知ブロック (環境保全型ブロック)	25.0	(m2)	13 (m/日)	1.92	I-14-④-21
裏込コンクリート	4.0	(m3)	10 (m2/日)	0.40	I-14-④-21
裏込砕石	13.0	(m2)	18 (m2/日)	0.72	I-14-④-21
雑工 間知ブロック	37.0	(m2)	13 (m2/日)	2.85	I-14-④-21
雑工 裏込コンクリート	3.0	(m3)	10 (m2/日)	0.30	I-14-④-21
雑工 裏込砕石	20.0	(m2)	18 (m2/日)	1.11	I-14-④-21
合 計				10.08	

水替期間合計 11 日