

工事場所 南九州市知覧町郡地内

(工事価格)

※案件に係る質問は、かごしま県市町村電子入札システムにより行うこと。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

新庁舎(R8) 電気自動車用充電設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	9	m			E0-132511 No. 7 市場
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	5.5mm2	41	m			E0-132521 No. 7 補市
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2 (盤内)	3	m			E0-132511 No. 7 ※市場
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	5	m			E0-132511 No. 7 市場
EM-CEケーブル	8mm2- 2C 盤内	9	m			E0-432631 No. 7 ※標準
EM-CEケーブル	8mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	41	m			E0-432631 No. 7 標準
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	5	m			E0-431131 No. 7 標準
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	56	m			E0-431151 No. 7 標準
EV充電器盤	屋外防水SUS製 自立型	1	面			代価表 0003
EV充電器盤用基礎工事	図面参照	1	か所			代価表 0004
充電器 3kW	取付柱共	3	組			代価表 0005
充電器用基礎工事	図面参照 ※R9年度充電器用基礎含む	5	か所			代価表 0006
車止め	図面参照	5	個			代価表 0007
車止め用基礎工事	図面参照 ※R9年度車止め用基礎含む	10	か所			代価表 0008
車輪止め	図面参照	6	か所			代価表 0009
接地工事	ED, ED (ELCB) 計2ヶ所	1	式			代価表 0011
埋設標識シート	2倍長 (W) 150	14	m			E0-433372 No. 7 標準
地中埋設標	キャップアイ	7	個			E0-433371 No. 7 独自
根切り (機械)	バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	7.1	m3			E0-436312 No. 7 標準
埋戻し	機械 バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	4.3	m3			E0-436321 No. 7 標準

[illegible]

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
停電作業	全館停電	日	1					代価表 0001	
電工		人	2	1			○	MO-911161 No.8 独自	
普通作業員		人	1	1			○	MO-911112 No.8 参資	
その他		式	1	0.47					
計									
既存防火区画貫通 処理材補修・復旧		か所	1					代価表 0002	
電工		人	0.86	1.4			○	MO-911161 No.8 独自	
その他		式	1	0.47					
計									
EV充電器盤	屋外防水SUS製 自立型	面	1					代価表 0003	
EV充電器盤		面	1	1			○	盤類 1	
雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)	
電工		人	3	1			○	MO-911161 No.8 独自	
その他		式	1	0.47					
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
充電器 3kW	取付柱共	組	1					代価表 0005	
充電器	3KW ボ`-ル、アソカーボ`ルト共	組	1	1			○	充電器 1	
雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	1.84	1			○	M0-911161 No.8 独自	
その他		式	1	0.47					
計									
充電器用基礎工事	図面参照 ※R9年度充電器用基礎含む	か所	1					代価表 0006	
型 枠	一般用(砕石)	m ²	0.12	1				M0-638761 No.8 ※標準	
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復(砕石)	m ²	0.12	1				B0-434421 No.1 ※市場	
砂利地業	切込砕石	m ³	0.009	1				M0-638641 No.8 標準	
型 枠	一般用(基礎)	m ²	0.6	1				M0-638761 No.8 ※標準	
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復(基礎)	m ²	0.6	1				B0-434421 No.1 ※市場	
コンク リート	南薩① 防水コンクリート 21-18-20	m ³	0.045	1				B1-000161 No.1 独自	
コンクリート	生コン人力打設	m ³	0.045	1				E0-436211 No.7 標準	
鉄 筋	D10、D13	kg	3.184	1				E0-436221 No.7 標準	
鉄筋運搬	4t車 30km程度 細物	t	0.003	1				B1-000258 No.1 独自	
計									

その他									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	車止め	図面参照	個	1					代価表 0007
01	車止め		個	1	1			○	車止め 1
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
		K01							
03	普通作業員		人	1.42	2			○	M0-911112 No.8 参資
	その他		式	1	0.47				
	計								
	車止め用基礎工事	図面参照 ※R9年度車止め用基礎含む	か所	1					代価表 0008
01	型枠	一般用(砕石)	m ²	0.1	1				M0-638761 No.8 ※標準
02	型枠運搬費	4t車 30km程度 往復(砕石)	m ²	0.1	1				B0-434421 No.1 ※市場
03	砂利地業	切込砕石	m ³	0.006	1				M0-638641 No.8 標準
04	型枠	一般用(基礎)	m ²	0.25	1				M0-638761 No.8 ※標準
05	型枠運搬費	4t車 30km程度 往復(基礎)	m ²	0.25	1				B0-434421 No.1 ※市場
06	コンクリート	南薩① 防水コンクリート 21-18-20	m ³	0.015	1				B1-000161 No.1 独自
07	コンクリート	生コン人力打設	m ³	0.015	1				E0-436211 No.7 標準
08	鉄筋	D10、D13	kg	1.592	1				E0-436221 No.7 標準
09	鉄筋運搬	4t車 30km程度 細物	t	0.001	1				B1-000258 No.1 独自
	計								

その他									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	車輪止め	図面参照	か所	1					代価表 0009
01	車輪止め		個	1	1			○	車輪止め 1
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	建築ブロック工		人	0.12	1			○	B0-911126 No. 1 参資
04	普通作業員		人	0.06	1			○	M0-911112 No. 8 参資
	その他		式	1	0.47				
	計								
	接地工事	ED, ED (ELCB) 計2ヶ所	式	1					代価表 0011
01	接地	D種接地極 アース棒式	式	1	1				E1-100010 No. 7 独自
02	接地	D種接地極 アース棒式 ELCB用	式	1	1				E1-100010 No. 7 ※独自
	計								
	アスファルト、コンクリート殻 運搬費	ダンプトラック 2t積級 人力積込 コンクリート類 DID区間なし	m3	1					代価表 0012
01	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間無し 60.0km以下	m3	1	1				B0-281121 No. 1 標準
	計								