

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	7 災第558号八瀬尾川河川災害復旧工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度（令和08年6月以降）
工 種	河川工事
単 価 適 用 年 月 日	令和8年9月1日付 公共
単 価 適 用 地 区	南薩②
機械損料適用年月日	令和7年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和8年8月 公共歩掛
備 考	

工 事 設 計 書		
設計書総括情報		
事 務 所 名	南九州市	
設 計 書 区 分	実施設計書	
工 事 名	7 災第558号八瀬尾川河川災害復旧工事	
積算総括情報		
諸経費区分	公共	
単価適用区分	実施単価	
単価適用地区	南薩②	
単価適用年月日	令和8年9月1日付 公共	
機械損料適用年月日	令和7年10月1日付 機械損料	
歩掛適用年月日	令和8年8月 公共歩掛	
積算条件/諸経費情報	【 当世代 】	【 前世代 】
前払率(%) 工種 地域補正区分 現場環境改善費 契約保証 消費税税率	3 5 %を超え 4 0 %以下 河川工事 補正無し 計上しない 発注者が金銭的保証を必要とする場合 10. 00	

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
河川工事01	1	式			K0001	
合計					Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
河川工事01	1	式			K0001	
災害復旧工	1	式			VT	
構造物取壊し工	1	式			WT	
構造物取壊し工	1	式			XT	
構造物とりこわし工 無筋構造物機械施工	27.000	m 3			S7031-0001 施 1 号	対策 不要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	27.000	m3			SQZ101-0001 P 1 号	5.7km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋)	27.000	m3			S9910-0001 施 2 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
土工	1	式			WT	
作業土工	1	式			XT	
掘削 小規模 土砂 標準	5.000	m3			SQZ001-0001 P 2 号	
床掘り 土砂 小規模	40.000	m3			SQZ012-0001 P 3 号	
埋戻し 小規模	20.000	m3			SQZ016-0001 P 4 号	土砂

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
盛土工	1	式			XT	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	6.000	m3			SQZ004-0001 P 5 号	
残土処理工	1	式			XT	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	20.000	m3			SQZ002-0001 P 6 号	15.5km以下 DID区間無 クレーン損耗費(良好)含む
発生土受入料 建設発生土	20.000	m3			S9910-0002 施 3 号	
コンクリートブロック積工	1	式			WT	
環境保全型ブロック積工	1	式			XT	
間知ブロック積	35.000	m2			SQ038-0001 P 7 号	
胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック	5.000	m3			SQ045-0001 P 8 号	18-8-20(高炉)
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック	0.700	m3			SQ046-0001 P 9 号	砕石各種
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック	19.000	m3			SQ046-0002 P 10 号	再生砕石 RC-40
基礎ブロック I 型	8.000	m			E0001 単 1 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
雑工(ブロック積工)	1	式			XT	
コンクリートブロック積工 間知ブロック(標準)練積	21.000	m ²			S7041-0001 施 4 号	
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック	12.000	m3			SQ046-0002 P 10 号	再生碎石 RC-40
コンクリートブロック工	1	式			WT	
平張ブロック工	1	式			XT	
平ブロック張 150kg/個未満 遮水シート無 吸出防止材無 連結金具無	6.000	m2			SQ040-0001 P 11 号	裏込:1m3を超え3m3以下
雑工(平張ブロック工)	1	式			XT	
平ブロック張 150kg/個未満 遮水シート無 吸出防止材無 連結金具無	5.000	m2			SQ040-0001 P 11 号	裏込:1m3を超え3m3以下
小口止工	1	式			XT	
現場打小口止コンクリート	0.090	m3			SQ052-0001 P 12 号	18-8-20(高炉) 一般養生
法面工	1	式			WT	
張芝工	1	式			XT	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
張芝工(野芝・高麗芝(全面張り)) 100㎡未満	3.000	㎡			S8550-0001 施 5 号	
法面整形 盛土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土	3.000	m2			SQZ029-0001 P 13 号	法面締固め無し 現場制約無し
雑工(張芝工)	1	式			XT	
張芝工(野芝・高麗芝(全面張り)) 100㎡未満	4.000	㎡			S8550-0001 施 5 号	
法面整形 盛土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土	4.000	m2			SQZ029-0001 P 13 号	法面締固め無し 現場制約無し
重力式擁壁工	1	式			WT	
重力式擁壁工	1	式			XT	
重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石有り 均しコンクリート無し	6.000	m3			SQ054-0001 P 14 号	18-8-20(高炉) 延長無し
雑工(重力式擁壁工)	1	式			XT	
重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石有り 均しコンクリート無し	6.000	m3			SQ054-0001 P 14 号	18-8-20(高炉) 延長無し
仮設工	1	式			WT	
大型土のう工	1	式			XT	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
大型土のう製作・設置 作業半径 5m以下-3m<=H<=2m	10.000	袋			S1899-0001 施 6 号	耐候性:許容重量2t 短期
大型土のう撤去 作業半径 6m以下-3m<=H<=2m	10.000	袋			S1899-0002 施 7 号	
購入土（搬入，路盤用シラス）	10.000	m3			TT0106	
掛樋工	1	式			XT	
暗渠排水管 据付・撤去 波状管 700～1,000mm	16.000	m			SQ064-0001 P 15 号	継手材料費要
締切排水工	1	式			XT	
締切排水工 作業時排水 水替日数5日	1	式			S2561-0002 施 8 号	排水量0以上120未満 1箇
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費（率化）	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q00910	
純工事費	1	式			H00600	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費	1	式			Q00601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

7 災第558号八瀬尾川河川災害復旧工事

【 第 1 号 単価表(E0001) 】 基礎ブロック I 型 10.000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャスト基礎ブロック	10.000	m			SQZ406-0001 P 16 号	
コンクリート基礎ブロック (I 型) 500×250×2000mm, 控幅350mm	5.000	個			TT1151	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

7 災第558号八瀬尾川河川災害復旧工事

【 第 1 号 施工単価表(S7031-0001) 】						
構造物とりこわし工 無筋構造物機械施工						
(対策 不要 ,)						
100.000 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工無筋構造物 [手間] 機械施工	100.000	m3			TTC191	時間的制約無し昼間単価
諸雑費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1						
[条件]						
[A] = 1 構造物区分 無筋構造物			[B] = 1 工法区分 機械施工			
[C] = 1 低騒音・低振動対策 不要			[D] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			
[E] = 1 時間的制約 無			[F] = 1 積算基準書ページ VI-1-④-1			

7 災第558号八瀬尾川河川災害復旧工事

【 第 2 号 施工単価表 (S9910-0001) 】						
産業廃棄物受入料 コンクリート塊 (無筋) 1.000 m3 当り						
(産業廃棄物税上乗せ相当, 額を含む)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産業廃棄物受入料	1.000	m3			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 種別 コンクリート塊 (無筋)			[B] = 1 単位 m3当り			
[C] = 6,000.000 受入料金 (円/単位)						

7 災第558号八瀬尾川河川災害復旧工事

[illegible]

7 災第558号八瀬尾川河川災害復旧工事

【 第 4 号 施工単価表(S7041-0001) 】						
コンクリートブロック積工 間知ブロック(標準)練積						10.000 m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリートブロック積工 [手間] 間知・ブロック質量150kg/個未満	10.000	m ²			TTB531	時間的制約無し昼間単価
間知ブロック 300×400, 控350	10.000	m ²			TT1101	
生コン単価(高炉セメントB) 強度(18-40)	2.130	m ³			S1401-0001 施 9 号	スランパ (8 cm)
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数＝						
[条件]						
[A] = 1 コンクリートブロックの仕様 間知ブロック(標準)			[B] = 1 練積・空積の区分 練積			
[C] = 0.000 裏込コンクリート使用量(m ³ /10m ²)			[E] = 0.000 胴込碎石単価 [円/m ³]			
[F] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[G] = 1 時間的制約 無			
[H] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑤-1						

7 災第558号八瀬尾川河川災害復旧工事

【 第 5 号 施工単価表 (S8550-0001) 】						
張芝工(野芝・高麗芝(全面張り)) 100㎡未満						100.000 m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
張芝工 野芝・高麗芝(全面張り)	100.000	m ²			TT9302	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数 = (1 + 0.50) × 1.00 = 1.5						
[条件]						
[A] = 6 工種区別 張芝工(野芝・高麗芝(全面張り))			[B] = 8 施工規模 100㎡未満			
[C] = 1 作業時間の制限 制限しない場合			[D] = 0.000 省略			
[E] = 1 積算基準書ページ VI-2-④-1						

7 災第558号八瀬尾川河川災害復旧工事

【 第 6 号 施工単価表(S1899-0001) 】						
大型土のう製作・設置 作業半径 5m以下-3m<=H<=2m				10.000 袋 当り		
(耐候性:許容重量2t 短期,						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂(ほぐした土量)	10.000	m ³			T#0001	
大型土のう 耐候性:2t タイプ 短期仮設対応型(1年)	10.000	枚			TT0048	
土木一般世話役	0.290	人			TR2500	
特殊作業員	0.290	人			TR0100	
普通作業員	0.290	人			TR0200	
バックホウ運転費(賃料) ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回山積0.45m ³	0.290	日			SA740-0001 施 10 号	
諸雑費	1.000	%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 製作・設置			[B] = 1 作業半径 作業半径 5m以下			
[C] = 1 設置面高さか設置・撤去高さ(H) -3m<=H<=2m			[D] = 1 大型土のう種別 耐候性:許容重量2t 短期型(1年)			
[E] = 0.000 —			[F] = 0.000 大型土のう袋 単価(円/枚)			
[G] = 1 積算基準書ページ II-5-⑩-3						

7 災第558号八瀬尾川河川災害復旧工事

【 第 7 号 施工単価表(S1899-0002) 】						
大型土のう撤去 作業半径 6m以下-3m<=H<=2m						10.000 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.090	人			TR2500	
特殊作業員	0.090	人			TR0100	
バックホウ運転費(賃料) クロー型山積0.8m3/レン付	0.090	日			SA740-0002 施 11 号	
諸雑費	0.400	%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 4 作業区分 撤去			[B] = 3 作業半径 作業半径 6m以下			
[C] = 1 設置面高さか設置・撤去高さ(H) -3m<=H<=2m			[E] = 0.000 —			
[F] = 0.000 大型土のう袋 単価(円/枚)			[G] = 1 積算基準書ページ II-5-⑩-3			

7 災第558号八瀬尾川河川災害復旧工事

【 第 8 号 施工単価表 (S2561-0002) 】						
締切排水工 作業時排水 水替日数5日 (排水量0以上120未満 1箇所)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
♪ポンプ運転 口径×台(200 × 1)	5.000	日			S2562-0001 施 12 号	
♪ポンプ設置撤去費	1.000	箇所			S2563-0001 施 13 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 作業区分 作業時排水 [B] = 0.000 省略値 [C] = 1 排水量(m ³ /h) 排水量0以上120未満 [D] = 1 全揚程(m) 全揚程10m [E] = 0.000 省略値 [F] = 5.000 水替日数 [G] = 1.000 設置・撤去箇所数 [H] = 1 積算基準書ページ II-5-⑧-2						

7 災第558号八瀬尾川河川災害復旧工事

【 第 9 号 施工単価表(S1401-0001) 】						
生コン単価(高炉セメントB) 強度(18 -40)						1.000 m3 当り
(スランプ (8 cm) ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
生コンクリート 1 8 - 8 - 4 0 (普通)	1.000	m3			TT0922	
高炉Bセメント補正	1.000	m3			TT0900	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 セメント種別 高炉セメント(B)			[B] = 2 強度 区分 強度(18 -40)			
[C] = 2 スランプ 区分 スランプ (8 cm)			[D] = 1 積算基準書ページ 公共単価			

7 災第558号八瀬尾川河川災害復旧工事

【 第 10 号 施工単価表(SA740-0001) 】						
バックホウ運転費(賃料) クロー型・後方超小旋回山積0.45m3						1.000 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホ賃料(後方超小旋回クレーン付) 山積0.45m3 吊能力2.9t	1.280	供用日			TT0479	
軽油	63.000	L			TT0002	
運転手(特殊)	1.000	人			TR1400	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 11 BH規格 クロー型・後方超小旋回山積0.45m3			[B] = 1.000	特殊運転手(人)		
[C] = 63.000 燃料消費量(L)			[D] = 1.280	機械賃料(供用日数)		

7 災第558号八瀬尾川河川災害復旧工事

【 第 11 号 施工単価表(SA740-0002) 】						
バックホウ運転費(賃料) クロー型山積0.8m3クレーン付						1.000 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8m3, 吊能力2.9t	1.210	供用日			TT0439	
軽油	101.000	L			TT0002	
運転手 (特殊)	1.000	人			TR1400	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 BH規格 クロー型山積0.8m3クレーン付			[B] = 1.000	特殊運転手(人)		
[C] = 101.000 燃料消費量(L)			[D] = 1.210	機械賃料(供用日数)		

7 災第558号八瀬尾川河川災害復旧工事

【 第 12 号 施工単価表(S2562-0001) 】						
♪ポンプ運転 口径×台(200 × 1)						1.000 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.140	人			TR0100	
工事用水中ポンプ運転 口径×台(200 × 1)	1.000	日			SA562-0001 施 14 号	
発動発電機運転費(賃料) ディーゼルエンジン駆動 45kVA	1.000	日			SA061-0001 施 15 号	
諸雑費	5.000	%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 作業区分 作業時排水			[B] = 1 排水量(m ³ ／h) 排水量0以上120未満			
[C] = 1 全揚程(m) 全揚程10m			[D] = 1 積算基準書ページ II-5-⑧-2			

7 災第558号八瀬尾川河川災害復旧工事

【 第 13 号 施工単価表(S2563-0001) 】						
♪ポンプ設置撤去費						1.000 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.500	人			TR2500	
特殊作業員	0.100	人			TR0100	
普通作業員	2.000	人			TR0200	
バックホウ運転費(賃料) ｸﾚｰﾝ型山積0.8m3ｸﾚｰﾝ付	0.500	日			SA740-0003 施 16 号	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 積算基準書ページ II-5-⑧-2						

7 災第558号八瀬尾川河川災害復旧工事

【 第 14 号 施工単価表(SA562-0001) 】						
工事中水中ポンプ運転 口径×台(200 × 1)						1.000 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事中水中ポンプ賃料 口径200mm, 揚程10m	1.200	日			TT0467	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 作業区分 作業時排水			[B] = 1 排水量(m ³ /h)			排水量0以上120未満
[C] = 1 全揚程(m) 全揚程10m						

7 災第558号八瀬尾川河川災害復旧工事

【 第 15 号 施工単価表(SA061-0001) 】						
発動発電機運転費(賃料) ディーゼルエンジン駆動 45kVA						1.000 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動, 45kVA	1.200	供用日			TT0368	
軽油	46.000	L			TT0002	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 10 発動発電機 規格 ディーゼルエンジン駆動 45kVA			[B] = 0.000	*		
[C] = 1.200 賃料供用日数			[D] = 46.000	燃料消費数量		

7 災第558号八瀬尾川河川災害復旧工事

【 第 16 号 施工単価表(SA740-0003) 】						
バックホウ運転費(賃料) クロー型山積0.8m3クレーン付						1.000 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	1.470	供用日			TT0439	
軽油	45.000	L			TT0002	
運転手 (特殊)	1.000	人			TR1400	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 BH規格 クロー型山積0.8m3クレーン付			[B] = 1.000	特殊運転手(人)		
[C] = 45.000 燃料消費量(L)			[D] = 1.470	機械賃料(供用日数)		

7 災第558号八瀬尾川河川災害復旧工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ101-0001) 】								1.000 m3 当り	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込									
(5.7km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級						TM1011P	損耗費と補修費(良好)含		
【労務】									
運転手 (一般)						TR1500			
【材料】									
軽油						TT0002			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込						
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 3 運搬距離 5.7km以下						
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-25-1						

7 災第558号八瀬尾川河川災害復旧工事

【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ001-0001) 】							
掘削 小規模 土砂 標準						1.000 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次 山積0.28m3						TMB402P	
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			
[J6] = 7 施工数量 標準			[P1] = 1	積算基準書 〃 Ⅱ-1-②-7			

7 災第558号八瀬尾川河川災害復旧工事

【 第 3 号 施工パッケージ(SQZ012-0001) 】								1.000 m3 当り
床掘り 土砂 小規模								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回〕 排ガス2次 山積0.28m3						TMB425P		
【労務】								
運転手 (特殊)						TR1400		
普通作業員						TR0200		
【材料】								
軽油						TT0002		
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)					
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-③-4					

7 災第558号八瀬尾川河川災害復旧工事

【 第 4 号 施工パッケージ(SQZ016-0001) 】								1.000 m3 当り
埋戻し 小規模 (土砂 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
バックホ(クローラ型)[後方超小旋回] 排ガス2次 山積0.28m3						TMB425P		
タンパ及びランマ 質量60～80kg						TM3606P		
【労務】								
普通作業員						TR0200		
特殊作業員						TR0100		
運転手 (特殊)						TR1400		
【材料】								
軽油						TT0002		
ガソリン						TT0001		
【端数調整】								
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂					

【 第 4 号 施工パッケージ(SQZ016-0001) 】 (続 き)							
埋戻し 小規模 (土砂 ,)						1.000 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用			[P1] = 1	積算基準書ページ	Ⅱ-1-③-13		

7 災第558号八瀬尾川河川災害復旧工事

【 第 5 号 施工パッケージ(SQZ004-0001) 】 路体(築堤)盛土 2.5m未満 1.000 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
振動ローラ賃料 ハトガイト式, 0.8～1.1 t						TT0388	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満				[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-②-22			

7 災第558号八瀬尾川河川災害復旧工事

【 第 6 号 施工パッケージ(SQZ002-0001) 】								1.000 m3 当り
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 (15.5km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級						TM1011P	損耗費と補修費(良好)含	
【労務】								
運転手 (一般)						TR1500		
【材料】								
軽油						TT0002		
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1	積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無				
[J5] = 13 運搬距離 15.5km以下			[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-②-13				

7 災第558号八瀬尾川河川災害復旧工事

【 第 7 号 施工パッケージ(SQ038-0001) 】								1.000 m2 当り
間知ブロック積								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t						TT0439		
【労務】								
運転手（特殊）						TR1400		
ブロック工						TR0800		
普通作業員						TR0200		
土木一般世話役						TR2500		
その他(労務)								
【材料】								
環境保全型ブロック 高さ500×幅997×控350						L0001	見積	
軽油						TT0002		
【端数調整】								

【 第 7 号 施工パッケージ(SQ038-0001) 】 (続 き)							
間知ブロック積 1.000 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[条件] [J1] = 6 鉄筋規格 不要			[P1] = 1	積算基準書ページ Ⅱ-2-③-7			

7 災第558号八瀬尾川河川災害復旧工事

【 第 8 号 施工パッケージ(SQ045-0001) 】							
胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック							
1.000 m3 当り							
(18-8-20(高炉) ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t						TT0439	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手 (特殊)						TR1400	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-20(高炉)						TT0921	
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 ブロックの種類 間知ブロック・緑化ブロック				[N1] = 3 生コンクリート規格 18-8-20(高炉)			

7 災第558号八瀬尾川河川災害復旧工事

【 第 8 号 施工パッケージ(SQ045-0001) 】 (続 き)							
胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック (18-8-20(高炉) ,)						1.000 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[N2] = 1 コンクリート単価補正 小型車運搬無し			[P1] = 1	積算基準書ページ	Ⅱ-2-③-16		

7 災第558号八瀬尾川河川災害復旧工事

【 第 9 号 施工パッケージ(SQ046-0001) 】							
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック							
1.000 m3 当り							
(砕石各種 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t						TT0439	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手 (特殊)						TR1400	
その他(労務)							
【材料】							
割栗石 5 ～ 15 cm						TT0526	
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 ブロックの種類 間知・平・連節・緑化ブロック				[J2] = 4 胴込・裏込材規格 砕石各種			

7 災第558号八瀬尾川河川災害復旧工事

【 第 9 号 施工パッケージ(SQ046-0001) 】 (続 き)							
洞込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック							
(碎石各種 ,)							
1.000 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-③-19							

7 災第558号八瀬尾川河川災害復旧工事

【 第 10 号 施工パッケージ (SQ046-0002) 】							
胴込・裏込材 (碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック							
(再生碎石 RC-40 ,)							
1.000 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積 0.8 m3, 吊能力 2.9 t						TT0439	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手 (特殊)						TR1400	
その他 (労務)							
【材料】							
再生碎石 (RC-40)						TT9106	
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 ブロックの種類 間知・平・連節・緑化ブロック				[J2] = 1 胴込・裏込材規格 再生碎石 RC-40			

7 災第558号八瀬尾川河川災害復旧工事

【 第 10 号 施工パッケージ(SQ046-0002) 】 (続 き)							
洞込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック							
(再生碎石 RC-40 ,)							
1.000 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-③-19							

7 災第558号八瀬尾川河川災害復旧工事

【 第 11 号 施工パッケージ(SQ040-0001) 】								1.000 m2 当り
平ブロック張 150kg/個未満 遮水シート無 吸出防止材無 連結金具無 (裏込:1m3を超え3m3以下 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t						TT0439		
【労務】								
普通作業員						TR0200		
運転手 (特殊)						TR1400		
特殊作業員						TR0100		
土木一般世話役						TR2500		
その他(労務)								
【材料】								
平張ブロック 300×400, 控100						TT1102		
軽油						TT0002		
再生砕石 (RC-40)						TT9106		

7 災第558号八瀬尾川河川災害復旧工事

[illegible]

7 災第558号八瀬尾川河川災害復旧工事

【 第 12 号 施工パッケージ(SQ052-0001) 】								1.000 m3 当り
現場打小口止コンクリート								
(18-8-20(高炉) , 一般養生)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t						TT0439		
【労務】								
普通作業員						TR0200		
型わく工						TR3300		
土木一般世話役						TR2500		
特殊作業員						TR0100		
その他(労務)								
【材料】								
生コンクリート 18-8-20(高炉)						TT0921		
軽油						TT0002		
【端数調整】								

7 災第558号八瀬尾川河川災害復旧工事

[illegible]

7 災第558号八瀬尾川河川災害復旧工事

【 第 13 号 施工パッケージ(SQZ029-0001) 】								1.000 m2 当り
法面整形 盛土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 (法面締固め無し , 現場制約無し)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
バックホウ賃料 山積0.8m3						TT0456		
【労務】								
普通作業員						TR0200		
運転手（特殊）						TR1400		
土木一般世話役						TR2500		
【材料】								
軽油						TT0002		
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 整形箇所 盛土部			[J2] = 2 法面締固めの有無 法面締固め無し					
[J3] = 2 現場制約の有無 現場制約無し			[J4] = 1 土質 埴質土、砂及び砂質土、粘性土					
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-①-4					

7 災第558号八瀬尾川河川災害復旧工事

【 第 14 号 施工パッケージ(SQ054-0001) 】 重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎砕石有り 均しコンクリート無し (18-8-20(高炉) ,延長無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・クレーン機能付] 超低騒音・排ガス2014年規制 山積0.45m3						TME114P	吊能力2.9 t
その他(機械)							
【労務】							
型わく工						TR3300	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-20(高炉)						TT0921	
軽油						TT0002	

【 第 14 号 施工パッケージ(SQ054-0001) 】 (続 き)							
重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石有り 均しコンクリート無し (18-8-20(高炉) ,延長無し)							1.000 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 擁壁平均高さ 1.0mを超え2.0m未満			[N1] = 5	コンクリート規格 18-8-20(高炉)			
[J3] = 2 基礎碎石の有無 有り			[J4] = 1	均しコンクリートの有無 無し			
[J5] = 1 養生工の種類 一般養生			[J6] = 1	圧送管延長距離区分 延長無し			
[N2] = 1 コンクリート単価補正 小型車運搬無し			[P1] = 1	積算基準書ページ II-2-⑤-7			

7 災第558号八瀬尾川河川災害復旧工事

【 第 15 号 施工パッケージ(SQ064-0001) 】								1.000 m 当り
暗渠排水管 据付・撤去 波状管 700～1,000mm								
(継手材料費要 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付] 超低騒音・排ガス2014年規制 山積0.5m3						TME106P	吊能力2.9 t	
【労務】								
普通作業員						TR0200		
運転手 (特殊)						TR1400		
特殊作業員						TR0100		
土木一般世話役						TR2500		
【材料】								
高密度ポリエチレン管 Φ700 ダブル						L0002		
軽油						TT0002		
【端数調整】								
[条件] [J1] = 3 作業区分 据付・撤去			[J2] = 3	管種別 波状管				

7 災第558号八瀬尾川河川災害復旧工事

【 第 15 号 施工パッケージ(SQ064-0001) 】 (続 き)							
暗渠排水管 据付・撤去 波状管 700～1,000mm						1.000 m 当り	
(継手材料費要 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[J3] = 4 呼び径 700～1,000mm [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 1 継手材料費 要 [P1] = 1 積算基準書ページ	Ⅱ-2-⑩-12			

7 災第558号八瀬尾川河川災害復旧工事

【 第 16 号 施工パッケージ(SQZ406-0001) 】								1.000 m 当り
プレキャスト基礎ブロック								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t						TT0439		
【労務】								
普通作業員						TR0200		
運転手（特殊）						TR1400		
特殊作業員						TR0100		
土木一般世話役						TR2500		
【材料】								
軽油						TT0002		
【端数調整】								
[条件] [P1] = 1 積算基準書 ^ハ Ⅱ-2-③-27								

ローカルマスター一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
環境保全型ブロック 高さ500×幅997×控350		m2	15,200		L0001	見積
高密度ポリエチレン管 Φ700 ダブル		m	30,800		L0002	見積
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋)		m3	6,000			見積
発生土受入料 建設発生土		m3	2,200			見積