

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

南九州市

精 査 者	設 計 者								
工 期		自				摘			
		至							
工 事 番 号									
幹 線 名						要			
路 線 名 等									
工 事 箇 所		南九州市知覧町郡地内							
工 事 名		7災第482号後岳川河川災害復旧工事							
工 事 費		金 円也							
工 事 概 要		復旧延長（右岸） L=12.0m コンクリートブロック積 A=54.0m2 小口止工 V=0.8m3 雑工（石積） A=4.0m2 締切排水工 N=1.0箇所 大型土のう N=18.0個 張芝（野芝） A=20.0m2							

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	7災第482号後岳川河川災害復旧工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度（令和08年6月以降）
工 種	河川工事
単 価 適 用 年 月 日	令和8年9月1日付 公共
単 価 適 用 地 区	南薩②
機械損料適用年月日	令和7年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和8年8月 公共歩掛
備 考	

工 事 設 計 書	
設計書総括情報	
事 務 所 名	南九州市
設 計 書 区 分	実施設計書
工 事 名	7災第482号後岳川河川災害復旧工事
積算総括情報	
諸経費区分	公共
単価適用区分	実施単価
単価適用地区	南薩②
単価適用年月日	令和8年9月1日付 公共
機械損料適用年月日	令和7年10月1日付 機械損料
歩掛適用年月日	令和8年8月 公共歩掛
積算条件/諸経費情報	【 当世代 】 【 前世代 】
前払率(%) 工種 地域補正区分 現場環境改善費 契約保証 消費税税率	3 5 %を超え 4 0 %以下 河川工事 補正無し 計上しない 発注者が金銭的保証を必要とする場合 10. 00

総括表						
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
河川災害復旧工事	1	式			K0001	
合計					Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
河川災害復旧工事	1	式			K0001	
土工	1	式			VT	
作業土工	1	式			WT	
掘削 小規模 土砂 標準	30.000	m3			SQZ001-0001 P 1 号	
掘削 片切掘削 破砕片除去無し 軟岩	10.000	m3			SQZ001-0002 P 2 号	集積押土無し
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	10.000	m3			SQZ007-0001 P 3 号	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	4.000	m3			SQZ004-0001 P 4 号	
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)	2.000	m3			SQ102-0001 P 5 号	一般養生
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	50.000	m3			SQZ002-0001 P 6 号	13.0km以下 DID区間無 タタ損耗費(良好)含む
発生土受入料 建設発生土	50.000	m3			S9910-0001 施 1 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
撤去工	1	式			VT	
構造物撤去工	1	式			WT	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
掘削 片切掘削 破砕片除去無し 軟岩	4.000	m3			SQZ001-0002 P 2 号	集積押土無し
積込(コンクリート殻)	4.000	m3			SQZ090-0001 P 7 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	4.000	m3			SQZ101-0001 P 8 号	18.5km以下 DID区間無 クヤ損耗費(良好)含む
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋)	4.000	m3			S9910-0002 施 2 号	産業廃棄物税上乘せ相当 額を含む
ブロック積工	1	式			VT	
コンクリートブロック積	1	式			WT	
間知ブロック積	46.000	m2			SQ038-0001 P 9 号	
胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック	6.000	m3			SQ045-0001 P 10 号	18-8-20(高炉)
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック	0.900	m3			SQ046-0002 P 11 号	碎石各種
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック	17.000	m3			SQ046-0003 P 12 号	再生碎石 RC-40
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	1.000	m2			SQ092-0001 P 13 号	
小口止工	1	式			WT	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打小口止コンクリート	0.800	m3			SQ052-0001 P 14 号	18-8-20(高炉) 一般養生
雑工	1	式			VT	
雑工 (ブロック積)	1	式			WT	
間知ブロック積	8.000	m2			SQ038-0001 P 9 号	
胴込・裏込コンクリート 間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ	1.000	m3			SQ045-0001 P 10 号	18-8-20(高炉)
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ	0.100	m3			SQ046-0002 P 11 号	碎石各種
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ	3.000	m3			SQ046-0003 P 12 号	再生碎石 RC-40
雑工 (石積)	1	式			WT	
巨石積(練) 40cm以上60cm未満 Co量0.5m3以上1.0m3以下	4.000	m2			SQ120-0001 P 15 号	18-8-40(高炉)
石材 D=40 c m	4.000	m2			L0002	見積単価
法面工	1	式			VT	
法面保護工	1	式			WT	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
法面整形 盛土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土	20.000	m2			SQZ029-0001 P 16 号	法面締固め無し 現場制約無し
張芝工(野芝・高麗芝(全面張り)) 100㎡未満	20.000	㎡			S8550-0001 施 3 号	
仮設工	1	式			VT	
大型土のう工	1	式			WT	
大型土のう製作・設置 作業半径 5m以下-3m<=H<=2m	18.000	袋			S1899-0001 施 4 号	耐候性:許容重量2t 短期
大型土のう撤去 作業半径 6m以下-3m<=H<=2m	18.000	袋			S1899-0002 施 5 号	
購入土(搬入, 路盤用シラス)	18.000	m3			TT0106	
締切排水工	1	式			WT	
締切排水工 作業時排水 水替日数2日	1	式			S2561-0001 施 6 号	排水量0以上120未満 1箇
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費率分	1	式			Q00910	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

7災第482号後岳川河川災害復旧工事

【 第 1 号 施工単価表 (S9910-0001) 】						
発生土受入料 建設発生土 (産業廃棄物税上乗せ相当, 額を含む)						1.000 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産業廃棄物受入料	1.000	m3			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 6 種別 汚泥			[B] = 1 単位 m3当り			
[C] = 受入料金(円/単位)						

7災第482号後岳川河川災害復旧工事

【 第 2 号 施工単価表 (S9910-0002) 】						
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋) (産業廃棄物税上乗せ相当, 額を含む)						1.000 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産業廃棄物受入料	1.000	m3			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 種別 コンクリート塊(無筋)			[B] = 1 単位 m3当り			
[C] = 受入料金(円/単位)						

7災第482号後岳川河川災害復旧工事

【 第 3 号 施工単価表 (S8550-0001) 】						
張芝工(野芝・高麗芝(全面張り)) 100㎡未満						100.000 ㎡ 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
張芝工 野芝・高麗芝 (全面張り)	100.000	㎡			TT9302	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数 = (1 + 0.50) × 1.00 = 1.5						
[条件]						
[A] = 6 工種区別 張芝工(野芝・高麗芝(全面張り))			[B] = 8 施工規模 100㎡未満			
[C] = 1 作業時間の制限 制限しない場合			[D] = 0.000 省略			
[E] = 1 積算基準書ページ VI-2-④-1						

7災第482号後岳川河川災害復旧工事

【 第 4 号 施工単価表(S1899-0001) 】						
大型土のう製作・設置 作業半径 5m以下-3m<=H<=2m (耐候性:許容重量2t 短期,)						10.000 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂(ほぐした土量)	10.000	m ³			T#0001	
大型土のう 耐候性:2t タイプ 短期仮設対応型(1年)	10.000	枚			TT0048	
土木一般世話役	0.290	人			TR2500	
特殊作業員	0.290	人			TR0100	
普通作業員	0.290	人			TR0200	
バックホウ運転費(賃料) クロー型・後方超小旋回山積0.45m ³	0.290	日			SA740-0001 施 7 号	
諸雑費	1.000	%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 製作・設置			[B] = 1 作業半径 作業半径 5m以下			
[C] = 1 設置面高さか設置・撤去高さ(H) -3m<=H<=2m			[D] = 1 大型土のう種別 耐候性:許容重量2t 短期型(1年)			
[E] = 0.000 —			[F] = 大型土のう袋 単価(円/枚)			
[G] = 1 積算基準書ページ II-5-⑩-3						

7災第482号後岳川河川災害復旧工事

【 第 5 号 施工単価表 (S1899-0002) 】						
大型土のう撤去 作業半径 6m以下-3m<=H<=2m						10.000 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.090	人			TR2500	
特殊作業員	0.090	人			TR0100	
バックホウ運転費(賃料) クローラ型山積0.8m3クレーン付	0.090	日			SA740-0002 施 8 号	
諸雑費	0.400	%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 4 作業区分 撤去			[B] = 3 作業半径 作業半径 6m以下			
[C] = 1 設置面高さか設置・撤去高さ(H) -3m<=H<=2m			[E] = 0.000 —			
[F] = 大型土のう袋 単価(円/枚)			[G] = 1 積算基準書ページ II-5-⑩-3			

7災第482号後岳川河川災害復旧工事

【 第 6 号 施工単価表 (S2561-0001) 】						
締切排水工 作業時排水 水替日数2日 (排水量0以上120未満 1箇所)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
♪ポンプ運転 口径×台(200 × 1)	2.000	日			S2562-0001 施 9 号	
♪ポンプ設置撤去費	1.000	箇所			S2563-0001 施 10 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 作業区分 作業時排水 [B] = 0.000 省略値 [C] = 1 排水量(m ³ /h) 排水量0以上120未満 [D] = 1 全揚程(m) 全揚程10m [E] = 0.000 省略値 [F] = 2.000 水替日数 [G] = 1.000 設置・撤去箇所数 [H] = 1 積算基準書ページ II-5-⑧-2						

7災第482号後岳川河川災害復旧工事

【 第 7 号 施工単価表(SA740-0001) 】						
バックホウ運転費(賃料) クロー型・後方超小旋回山積0.45m3						1.000 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ賃料(後方超小旋回クレーン付) 山積0.45m3 吊能力2.9t	1.280	供用日			TT0479	
軽油	63.000	L			TT0002	
運転手(特殊)	1.000	人			TR1400	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 11 BH規格 クロー型・後方超小旋回山積0.45m3			[B] = 1.000	特殊運転手(人)		
[C] = 63.000 燃料消費量(L)			[D] = 1.280	機械賃料(供用日数)		

7災第482号後岳川河川災害復旧工事

【 第 8 号 施工単価表(SA740-0002) 】						
バックホウ運転費(賃料) クロー型山積0.8m3クレーン付						1.000 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8m3, 吊能力2.9t	1.210	供用日			TT0439	
軽油	101.000	L			TT0002	
運転手 (特殊)	1.000	人			TR1400	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 BH規格 クロー型山積0.8m3クレーン付			[B] = 1.000	特殊運転手(人)		
[C] = 101.000 燃料消費量(L)			[D] = 1.210	機械賃料(供用日数)		

【 第 9 号 施工単価表(S2562-0001) 】						
♪ポンプ運転 口径×台(200 × 1)						1.000 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.140	人			TR0100	
工事用水中ポンプ運転 口径×台(200 × 1)	1.000	日			SA562-0001 施 11 号	
発動発電機運転費(賃料) ディーゼルエンジン駆動 45kVA	1.000	日			SA061-0001 施 12 号	
諸雑費	5.000	%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 作業区分 作業時排水			[B] = 1 排水量(m ³ /h) 排水量0以上120未満			
[C] = 1 全揚程(m) 全揚程10m			[D] = 1 積算基準書ページ II-5-⑧-2			

7災第482号後岳川河川災害復旧工事

【 第 10 号 施工単価表 (S2563-0001) 】						
♪ポンプ設置撤去費						1.000 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.500	人			TR2500	
特殊作業員	0.100	人			TR0100	
普通作業員	2.000	人			TR0200	
バックホウ運転費(賃料) クローラ型山積0.8m3クレーン付	0.500	日			SA740-0003 施 13 号	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 積算基準書ページ II-5-⑧-2						

7災第482号後岳川河川災害復旧工事

【 第 11 号 施工単価表(SA562-0001) 】						
工事用水中ポンプ運転 口径×台(200 × 1)						1.000 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事用水中ポンプ賃料 口径200mm, 揚程10m	1.200	日			TT0467	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 作業区分 作業時排水			[B] = 1 排水量(m ³ /h) 排水量0以上120未満			
[C] = 1 全揚程(m) 全揚程10m						

7災第482号後岳川河川災害復旧工事

【 第 12 号 施工単価表(SA061-0001) 】						
発動発電機運転費(賃料) ディーゼルエンジン駆動 45kVA						1.000 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動, 4 5 kVA	1.200	供用日			TT0368	
軽油	46.000	L			TT0002	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 10 発動発電機 規格 ディーゼルエンジン駆動 45kVA			[B] = 0.000	*		
[C] = 1.200 賃料供用日数			[D] = 46.000	燃料消費数量		

7災第482号後岳川河川災害復旧工事

【 第 13 号 施工単価表(SA740-0003) 】						
バックホウ運転費(賃料) クロー型山積0.8m3クレーン付						1.000 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8m3, 吊能力2.9t	1.470	供用日			TT0439	
軽油	45.000	L			TT0002	
運転手 (特殊)	1.000	人			TR1400	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 BH規格 クロー型山積0.8m3クレーン付			[B] = 1.000	特殊運転手(人)		
[C] = 45.000 燃料消費量(L)			[D] = 1.470	機械賃料(供用日数)		

7災第482号後岳川河川災害復旧工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ001-0001) 】 掘削 小規模 土砂 標準 1.000 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次 山積0.28m3						TMB402P	
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				
[J6] = 7 施工数量 標準			[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-②-7				

7災第482号後岳川河川災害復旧工事

【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ001-0002) 】								1.000 m3 当り
掘削 片切掘削 破砕片除去無し 軟岩 (,集積押土無し)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3						TMC118P		
大型ブレイカ(ベースマシン含まず)[油圧式] 1300kg級						TM2816P		
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員						TR0100		
普通作業員						TR0200		
運転手（特殊）						TR1400		
その他(労務)								
【材料】								
軽油						TT0002		
その他(材料)								

7災第482号後岳川河川災害復旧工事

[illegible]

7災第482号後岳川河川災害復旧工事

【 第 3 号 施工パッケージ(SQZ007-0001) 】 積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準) 1.000 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次 山積0.28m3						TMB402P	
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [P1] = 1 積算基準書ページ II-1-②-27			[J2] = 4 作業内容 小規模(標準)				

7災第482号後岳川河川災害復旧工事

【 第 4 号 施工パッケージ(SQZ004-0001) 】 路体(築堤)盛土 2.5m未満 1.000 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
振動ローラ賃料 バトガイト式, 0.8～1.1 t						TT0388	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満				[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-②-22			

7災第482号後岳川河川災害復旧工事

【第 5 号 施工パッケージ(SQ102-0001)】 コンクリートバックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) 1.000 m3 当り (, 一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t						TT0439	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
運転手 (特殊)						TR1400	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922	
軽油						TT0002	

【第 5 号 施工パッケージ(SQ102-0001)】 (続 き) コンクリートパック材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) 1.000 m3 当り (, 一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 2 打設工法 パック材(クレーン機能付)打設				
[N1] = 2 コンクリート規格 18-8-40(高炉)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用			[N2] = 1 コンクリート単価補正 小型車運搬無し				
[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-①-4							

7災第482号後岳川河川災害復旧工事

【 第 6 号 施工パッケージ(SQZ002-0001) 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (13.0km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)							1.000 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級						TM1004P	損耗費と補修費(良好)含
【労務】							
運転手 (一般)						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 土砂等発生現場 小規模			[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				
[JD] = 11 運搬距離 13.0km以下			[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-②-13				

7災第482号後岳川河川災害復旧工事

【 第 7 号 施工パッケージ(SQZ090-0001) 】 積込(コンクリート殻) 1.000 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014年規制 山積0.8m3						TME406P	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用				[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-⑭-3			

7災第482号後岳川河川災害復旧工事

【 第 8 号 施工パッケージ(SQZ101-0001) 】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (18.5km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級						TM1011P	損耗費と補修費(良好)含
【労務】							
運転手 (一般)						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし				[J2] = 1 積込工法区分 機械積込			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無				[JE] = 7 運搬距離 18.5km以下			
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用				[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-25-1			

7災第482号後岳川河川災害復旧工事

【 第 9 号 施工パッケージ(SQ038-0001) 】 間知ブロック積 1.000 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t						TT0439	
【労務】							
運転手 (特殊)						TR1400	
ブロック工						TR0800	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他 (労務)							
【材料】							
環境保全型ブロック 高さ500×幅997×控350						L0001	見積単価
軽油						TT0002	
【端数調整】							

7災第482号後岳川河川災害復旧工事

【 第 9 号 施工パッケージ(SQ038-0001) 】 (続 き)

間知ブロック積

1.000 m2 当り

[illegible]

7災第482号後岳川河川災害復旧工事

【 第 10 号 施工パッケージ(SQ045-0001) 】								1.000 m3 当り
胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック (18-8-20(高炉) ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8m3, 吊能力2.9 t						TT0439		
【労務】								
普通作業員						TR0200		
特殊作業員						TR0100		
運転手 (特殊)						TR1400		
その他(労務)								
【材料】								
生コンクリート 18-8-20(高炉)						TT0921		
軽油						TT0002		
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 ブロックの種類 間知ブロック・緑化ブロック				[N1] = 3 生コンクリート規格 18-8-20(高炉)				

7災第482号後岳川河川災害復旧工事

[illegible]

7災第482号後岳川河川災害復旧工事

【 第 11 号 施工パッケージ(SQ046-0002) 】								1.000 m3 当り
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック (砕石各種 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t						TT0439		
【労務】								
普通作業員						TR0200		
特殊作業員						TR0100		
運転手 (特殊)						TR1400		
その他(労務)								
【材料】								
割栗石 5 ～ 15 cm						TT0526		
軽油						TT0002		
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 ブロックの種類 間知・平・連節・緑化ブロック				[J2] = 4 胴込・裏込材規格 砕石各種				

南九州市

7災第482号後岳川河川災害復旧工事

[illegible]

7災第482号後岳川河川災害復旧工事

【 第 12 号 施工パッケージ(SQ046-0003) 】								1.000 m3 当り
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック (再生砕石 RC-40 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t						TT0439		
【労務】								
普通作業員						TR0200		
特殊作業員						TR0100		
運転手 (特殊)						TR1400		
その他(労務)								
【材料】								
再生砕石 (RC-40)						TT9106		
軽油						TT0002		
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 ブロックの種類 間知・平・連節・緑化ブロック				[J2] = 1 胴込・裏込材規格 再生砕石 RC-40				

南九州市

7災第482号後岳川河川災害復旧工事

【 第 12 号 施工パッケージ(SQ046-0003) 】 (続 き)

胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック

1.000 m³ 当り

(再生碎石 RC-40 ,)

[illegible]

7災第482号後岳川河川災害復旧工事

【 第 13 号 施工パッケージ(SQ092-0001) 】 目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm 1.000 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
目地材 瀝青繊維質 (厚 1 0 mm)						TT0035	
【端数調整】							
[条件]							
[J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満				[J1] = 2 目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm			
[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-(18)-2							

7災第482号後岳川河川災害復旧工事

【 第 14 号 施工パッケージ(SQ052-0001) 】								1.000 m3 当り
現場打小口止コンクリート								
(18-8-20(高炉) , 一般養生)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t						TT0439		
【労務】								
普通作業員						TR0200		
型わく工						TR3300		
土木一般世話役						TR2500		
特殊作業員						TR0100		
その他(労務)								
【材料】								
生コンクリート 18-8-20(高炉)						TT0921		
軽油						TT0002		
【端数調整】								

7災第482号後岳川河川災害復旧工事

【 第 14 号 施工パッケージ(SQ052-0001) 】 (続 き)

現場打小口止コンクリート

1.000 m3 当り

(18-8-20(高炉) ,一般養生)

[illegible]

7災第482号後岳川河川災害復旧工事

【 第 15 号 施工パッケージ(SQ120-0001) 】								1.000 m2 当り
巨石積(練) 40cm以上60cm未満 Co量0.5m3以上1.0m3以下 (18-8-40(高炉) ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
ラフレンスクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊						TT0405		
【労務】								
特殊作業員						TR0100		
普通作業員						TR0200		
土木一般世話役						TR2500		
その他(労務)								
【材料】								
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922		
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 石材径区分 40cm以上60cm未満			[J2] = 2 遮水シートの有無 無し					
[J3] = 2 止水シートの有無 無し			[J4] = 2 裏込材の有無 無し					
[J6] = 1 胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量 0.5m3以上1.0m3以下			[N1] = 6 胴込・裏込コンクリート規格 18-8-40(高炉)					
[J8] = 1 費用の内訳 全ての費用			[N2] = 1 コンクリート単価補正 小型車運搬無し					

7災第482号後岳川河川災害復旧工事

【 第 15 号 施工パッケージ(SQ120-0001) 】 (続 き)

巨石積(練) 40cm以上60cm未満 Co量0.5m3以上1.0m3以下

1.000 m2 当り

(18-8-40(高炉) ,)

[illegible]

7災第482号後岳川河川災害復旧工事

【第 16 号 施工パッケージ(SQZ029-0001)】								1.000 m2 当り
法面整形 盛土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土 (法面締固め無し , 現場制約無し)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
バックホウ賃料 山積0.8m3						TT0456		
【労務】								
普通作業員						TR0200		
運転手（特殊）						TR1400		
土木一般世話役						TR2500		
【材料】								
軽油						TT0002		
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 整形箇所 盛土部			[J2] = 2 法面締固めの有無 法面締固め無し					
[J3] = 2 現場制約の有無 現場制約無し			[J4] = 1 土質 土質土、砂及び砂質土、粘性土					
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-①-4					

ローカルマスター一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
環境保全型ブロック 高さ500×幅997×控350		m2	15,200		L0001	見積単価
石材 D=40 c m		m2	4,260		L0002	見積単価
発生土受入料 建設発生土		m3	2,200		L0003	見積単価
産業廃棄物受入料 コンクリート魂		m3	5,400		L0004	見積単価