

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	交付金事業 市道野崎清水線R7-2（舗装）
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度（令和08年6月以降）
工 種	舗装工事
単 価 適 用 年 月 日	令和8年9月1日付 公共
単 価 適 用 地 区	南薩②
機械損料適用年月日	令和7年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和8年8月 公共歩掛
備 考	

工 事 設 計 書	
設計書総括情報	
事 務 所 名	南九州市
設 計 書 区 分	実施設計書
工 事 名	交付金事業 市道野崎清水線R7-2（舗装）
積算総括情報	
諸経費区分	公共
単価適用区分	実施単価
単価適用地区	南薩②
単価適用年月日	令和8年9月1日付 公共
機械損料適用年月日	令和7年10月1日付 機械損料
歩掛適用年月日	令和8年8月 公共歩掛
積算条件/諸経費情報	【 当世代 】 【 前世代 】
前払率(%) 工種 地域補正区分 現場環境改善費 契約保証 消費税税率	3 5 %を超え 4 0 %以下 舗装工事 一般交通影響有り(2)現道4工種 計上する 契約保証に係る補正を行わない 10.00

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
舗装工事01	1	式			K0001	
合計					Q00001	

交付金事業 市道野崎清水線R7-2（舗装）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装工事01	1	式			K0001	
舗装工事	1	式			VT	
道路土工	1	式			X309010	
道路土工	1	式			Y309010	
掘削 小規模 土砂 標準	30.000	m3			SQZ001-0001 P 1 号	
残土処理工	1	式			Y201005	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	30.000	m3			SQZ002-0001 P 2 号	10.0km以下 DID区間無 クレーン代損耗費(良好)含む
発生土受入料 建設発生土	30.000	m3			S9910-0001 施 1 号	
舗装工	1	式			X512005	
歩道舗装工	1	式			Y512005	
不陸整正	267.000	m2			SQ149-0001 P 3 号	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	232.000	m2			SQ150B-0001 P 4 号	再生クラッシュラン RC-30

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工	35.000	m2			SQ150B-0002 P 5 号	再生クランツァン RC-40
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 100t未満	267.000	m2			SQ155F-0001 P 6 号	平均幅員1.4m以上 プライムコート 締固密度2.20
交通安全施設工	1	式			X108390	
道路鋳設置	1	式			Y309710	
道路鋳設置 小型鋳(両面反射)貼付式幅10cm	6.000	個			S8505-0001 施 2 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q00910	
現場環境改善費率分	1	式			Q00930	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	

交付金事業 市道野崎清水線R7-2（舗装）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

交付金事業 市道野崎清水線R7-2（舗装）

【 第 1 号 施工单価表(S9910-0001) 】

発生土受入料 建設発生土

1.000 m³ 当り

[illegible]

交付金事業 市道野崎清水線R7-2（舗装）

【 第 2 号 施工単価表(S8505-0001) 】						
道路鋸設置 小型鋸(両面反射)貼付式幅10cm						100.000 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路鋸設置 両面反射 貼付式樹脂製設置幅 1 0 cm	100.000	個			TT9422	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数 = (1 + 0.10) × 1.00 × 1.00 = 1.1						
[条件]						
[A] = 9 規格 小型鋸(両面反射)貼付式幅10cm			[B] = 3 施工規模 10個未満			
[C] = 1 作業時間の制限 制限しない場合			[D] = 1 夜間作業の補正 夜間作業しない場合			
[E] = 1 積算基準書ページ VI-2-⑨-1						

交付金事業 市道野崎清水線R7-2（舗装）

【第 1 号 施工パッケージ(SQZ001-0001)】 掘削 小規模 土砂 標準 1.000 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次 山積0.28m3						TMB402P	
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			
[J6] = 7 施工数量 標準			[P1] = 1	積算基準書 ^へ ーシ ^ゝ II-1-②-7			

交付金事業 市道野崎清水線R7-2（舗装）

【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ002-0001) 】								1.000 m3 当り
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (10.0km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級						TM1004P	損耗費と補修費(良好)含	
【労務】								
運転手 (一般)						TR1500		
【材料】								
軽油						TT0002		
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 2 土砂等発生現場 小規模			[J2] = 5	積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無				
[JD] = 10 運搬距離 10.0km以下			[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-②-13				

交付金事業 市道野崎清水線R7-2（舗装）

【 第 3 号 施工パッケージ(SQ149-0001) 】 不陸整正							
1.000 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m						TME031P	
ロードローラ賃料 マカダム, 10～12 t						TT0415	
タイヤローラ賃料 13～14 t						TT0413	
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							

交付金事業 市道野崎清水線R7-2（舗装）

【 第 3 号 施工パッケージ(SQ149-0001) 】 (続 き)

不陸整正

1.000 m2 当り

[illegible]

交付金事業 市道野崎清水線R7-2（舗装）

【 第 4 号 施工パッケージ(SQ150B-0001) 】								1.000 m2 当り
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (再生クラッシュ RC-30 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回] 超低騒音・排ガス3次 山積0.09m3						TMC422P		
振動ローラ賃料 搭乗式コンパクト型, 3～4 t						TT0431		
その他(機械)								
【労務】								
運転手(特殊)						TR1400		
特殊作業員						TR0100		
普通作業員						TR0200		
土木一般世話役						TR2500		
その他(労務)								
【材料】								
再生砕石(ＲＣ－３０)						TT9105		

交付金事業 市道野崎清水線R7-2（舗装）

【第 4 号 施工パッケージ(SQ150B-0001)】 (続 き) 下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (再生クラッシュ RC-30 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 100.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 4 材料 再生クラッシュ RC-30			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			
[P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-①-4～11							

交付金事業 市道野崎清水線R7-2（舗装）

【 第 5 号 施工パッケージ(SQ150B-0002) 】								1.000 m2 当り
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生クラッシュラン RC-40 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
小型バックホウ(ｸﾚｰﾝ型)[後方超小旋回] 超低騒音・排ガス3次 山積0.09m3						TMC422P		
振動ローラ賃料 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型, 3～4 t						TT0431		
その他(機械)								
【労務】								
運転手 (特殊)						TR1400		
特殊作業員						TR0100		
普通作業員						TR0200		
土木一般世話役						TR2500		
その他(労務)								
【材料】								
再生砕石 (ＲＣ－４０)						TT9106		

交付金事業 市道野崎清水線R7-2（舗装）

【 第 5 号 施工パッケージ(SQ150B-0002) 】 (続 き)							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 1.000 m2 当り							
(再生クラッシュラン RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 150.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 5 材料 再生クラッシュラン RC-40			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			
[P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-①-4～11							

交付金事業 市道野崎清水線R7-2（舗装）

【第 6 号 施工パッケージ(SQ155F-0001)】 表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 100t未満 (平均幅員1.4m以上 ,プライムコート 締固密度2.20)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m						TM4612P	
振動ローラ賃料 搭乗式コンパクト型, 3 ～ 4 t						TT0431	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手（特殊）						TR1400	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
再生アスファルト混合物 密粒度						TT9109	

交付金事業 市道野崎清水線R7-2（舗装）

【 第 6 号 施工パッケージ(SQ155F-0001) 】 (続 き) 表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 100t未満 (平均幅員1.4m以上 ,プライムコート 締固密度2.20) 1.000 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト乳剤 PK3・4						TT7022	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 平均厚さ[単位:mm]				[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上			
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3			
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[y1] = 2 As合材単価補正(施工規模) As合材 100t未満/工事			
[y2] = 1 As合材単価補正(時間帯) 通常時間帯				[P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-②-2, 8			