

数 量 総 括 表

交付金事業 市道野崎清水線R7-2(舗装)

上段:当初

下段:変更

工 種	種 別	細 目	単位	数量	数値基準	備考
舗装工事						
道路土工						
道路土工	掘削 小規模	土砂 標準	m3	28.5	30	232.31*0.1+34.86*0.15
残土処理工	土砂等運搬	10.0km以下	m3	28.5	30	〃
	発生土受入料	建設発生土	m3	28.5	30	〃
舗装工						
歩道舗装工	路床不陸整正	歩道部 232.31+34.86	m2	267.17	267	展開図
	下層路盤(歩道部)	全仕上り厚100mm(標準部) 1層施工 RC-30	m2	232.31	232	〃
	下層路盤(歩道部)	全仕上り厚150mm(乗入部) 1層施工 RC-40	m2	34.86	35	〃
	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13)t=4cm 232.31+34.86	m2	267.17	267	〃
交通安全施設工						
道路鋳設置	道路鋳設置	小型鋳(両面反射) 貼付式幅10cm	個	6	6	