

市道春向谷場線道路交通安全施設整備工事(舗装) 数量総括表

R8

上段:当初

下段:変更

工 種	種 別	細 目	規格	単位	数量	数値 基準	備 考
土工							
	作業土工 床掘	掘削	BH0.8m3	m3	97.6	98	A390.5*t0.25
	土砂等運搬	標準 L=11.5km以下	DT10t	m3	97.6	98	〃
	産業廃棄物受入料	建設発生土		m3	97.6	98	〃
舗装版破碎・処分工							
	舗装版切断	アスファルト舗装版	15cm以下	m	6.0	6	6.0m
	舗装版破碎	厚15cm以下	BH0.45m3	m2	390.5	391	土坪計算書より
	アスファルト殻運搬	L=22.0km以下	DT10t	m3	19.5	20	A390.5*t0.05
	産業廃棄物受入料	As塊		m3	19.5	20	〃
舗装工							
	不陸整正			m2	390.5	391	土坪計算書より
	下層路盤工	再生クラッシュラン RC-40	t=15cm	m2	390.5	391	〃
	上層路盤工	粒調碎石 M-30	t=10cm	m2	390.5	391	〃
	表層工	密粒度ギャップアスコン(13)	t=5cm	m2	390.5	391	〃
区画線工							
	外側線 白色 実線	施工幅15cm		m	120.0	120	L60m*2本
	停止線 白色 実線	施工幅45cm		m	5.0	5	
	文字 白色 実線	(止まれ)	15cm換算	m	18.6	19	
準備費							
	ヤンパルトサカヤステ 駆除剤散布			m2	390.5	391	土坪計算書より
	図面作成費	平面図・縦断図・横断図		枚	3.0	3	