

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	道路メンテナンス事業 市道松永飯野線・銀山橋補修工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度（令和08年6月以降）
工 種	橋梁保全工事
単 価 適 用 年 月 日	令和8年9月1日付 公共
単 価 適 用 地 区	南薩②
機械損料適用年月日	令和7年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和8年8月 公共歩掛
備 考	

工 事 設 計 書	
設計書総括情報	
事 務 所 名	南九州市
設 計 書 区 分	実施設計書
工 事 名	道路メンテナンス事業 市道松永飯野線・銀山橋補修工事
積算総括情報	
諸経費区分	公共
単価適用区分	実施単価
単価適用地区	南薩②
単価適用年月日	令和8年9月1日付 公共
機械損料適用年月日	令和7年10月1日付 機械損料
歩掛適用年月日	令和8年8月 公共歩掛
積算条件/諸経費情報	【 当世代 】 【 前世代 】
前払率(%) 工種 地域補正区分 現場環境改善費 契約保証 消費税税率	3 5 %を超え 4 0 %以下 橋梁保全工事 一般交通影響有り(2)現道4工種 計上しない 発注者が金銭的保証を必要とする場合 10.00

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
橋梁保全工事01	1	式			K0001	
合計					Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁保全工事01	1	式			K0001	
橋梁保全工事	1	式			VT	
橋梁補修工	1	式			WT	
断面修復工	1	式			XT	
構造物断面修復工(左官工法) 施工量0.223m3/構造物 ※B条件小数第3位止	1.000	構造物			S3381-0003 施 1 号	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有
ひび割れ補修工	1	式			XT	
構造物ひび割れ補修工(低圧注入工法) 補修延長 4.7m	1.000	構造物			S3380-0002 施 2 号	
構造物撤去工	1	式			WT	
運搬処理工	1	式			XT	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) 運搬距離14.0km超16.5km以下 # C #	0.200	m 3			S3383-0001 施 3 号	DID区間無
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋)	0.200	m3			S9910-0001 施 4 号	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む
支承補修工	1	式			WT	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
支承金属溶射工	1	式			XT	
常温金属溶射工 Zn/Al擬合金 膜厚100 μ m以上	6.000	基			E0001 単 1 号	見積歩掛
処分工	1	式			XT	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t積 吊能力2.9t	0.480	t			SQZ208-0001 P 1 号	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t 69.8km	1.000	回			E0010 単 2 号	見積歩掛
研削材受入料（汚泥） 産業廃棄物税加算額	0.480	t			L0033	見積
橋梁付属物工	1	式			WT	
排水管設置工	1	式			XT	
排水管設置 足場有り	3.000	m			SQZ206-0001 P 2 号	
コンクリートアンカーボルト設置 足場有り	16.000	本			SQ205-0002 P 3 号	
ステンレス排水装置 床版下面後付用 Φ102鉛直タイプ 200*200 L=857	4.000	組			L0015	見積
取付金具(SUS) Φ102用 アンカー・B,N・EPDM込	4.000	組			L0016	見積

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
伸縮用目地補修工	1	式			XT	
伸縮装置目地補修工(ゴム劣化取替工法) SMシヨイント工法Ⅰ型	10.000	m			E0007 単 3 号	見積歩掛
水切設置工	1	式			XT	
水切設置工	19.000	m			E0008 単 4 号	見積歩掛
視線誘導標設置	1	式			XT	
視線誘導標設置(構造物取付用)	6.000	本			S8504-0001 施 5 号	
舗装工	1	式			WT	
取付舗装工	1	式			XT	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	24.000	m			SQZ185-0001 P 4 号	
舗装版破碎積込(小規模土工)	68.000	m2			SQZ015-0001 P 5 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	3.000	m3			SQZ101-0002 P 6 号	17.0km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	3.000	m3			S9910-0002 施 6 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不陸整正	68.000	m2			SQ149-0001 P 7 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 100t未満	68.000	m2			SQ155C-0001 P 8 号	平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35
仮設工	1	式			WT	
足場工	1	式			XT	
足場工(板張防護含む) 桁高 1.5m未満	58.000	m ²			S3354-0007 施 7 号	供用0.7ヶ月
朝顔 両側設置	58.000	m ²			S3354-0008 施 8 号	供用0.7ヶ月
朝顔部防護工 シート張防護 両側設置	58.000	m ²			S3354-0009 施 9 号	供用0.7ヶ月
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
技術管理費	1	式			H20005	
鉄筋探查工	1	式			WT	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
極小規模鉄筋探査工 (諸経費対象)	0.100	m2			E0009 単 11 号	橋梁架設工事の積算 R8p4-68積算手引きp175
溶出試験(諸経費対象外)	1	式			WT	
溶出液作成料 (諸経費対象外)	1.000	検体			L0024	見積
アルキル水銀 (諸経費対象外)	1.000	検体			L0025	見積
総水銀 (諸経費対象外)	1.000	検体			L0026	見積
カドミウム (諸経費対象外)	1.000	検体			L0027	見積
鉛 (諸経費対象外)	1.000	検体			L0028	見積
六価クロム (諸経費対象外)	1.000	検体			L0029	見積
ヒ素 (諸経費対象外)	1.000	検体			L0030	見積
PCB (諸経費対象外)	1.000	検体			L0031	見積
セレン (諸経費対象外)	1.000	検体			L0032	見積
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費率分	1	式			Q00910	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

道路メンテナンス事業 市道松永飯野線・銀山橋補修工事

【 第 1 号 単価表(E0001) 】 常温金属溶射工 Zn/Al擬合金 膜厚100μm以上 (見積 ,) 1.000 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
素地調整工 ISO-Sa2以上(スラグ系)	1.000	基			E0002 単 5 号	見積歩掛
粗面形成工 エポキシ樹脂系専用粗面形成材 0.1kg/m2	1.000	基			E0003 単 6 号	見積歩掛
常温金属溶射工 亜鉛：0.63kg/m2 アルミ：0.25kg/m2	1.000	基			E0004 単 7 号	見積歩掛
封孔処理工 エポキシ樹脂系封孔処理剤 0.25kg/m2	1.000	基			E0005 単 8 号	見積歩掛
上塗塗装工 浸透性エポキシ樹脂塗料 0.25kg/m2	1.000	基			E0006 単 9 号	見積歩掛
諸雑費 上記計×55%	55.000	%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

道路メンテナンス事業 市道松永飯野線・銀山橋補修工事

【 第 2 号 単価表(E0010) 】						
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t 69.8 k m (見積 ,)						1.000 回 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)	0.600	人			TR1400	
特殊作業員	0.600	人			TR0100	
トラック [クレーン装置付] 2 t 級 2.9 t 吊	1.000	供用日			TM1205P	
軽油	8.400	L			TT0002	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

道路メンテナンス事業 市道松永飯野線・銀山橋補修工事

【 第 3 号 単価表(E0007) 】 伸縮装置目地補修工(ゴム劣化取替工法) SMジョイント工法Ⅰ型 (見積 ,) 10.000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.000	人			TR2500	
特殊作業員	1.000	人			TR0100	
普通作業員	4.000	人			TR0200	
SMジョイントⅠ型(SMシール材) 40/缶セット	2.000	缶			L0017	見積
専用プライマー 100ml/缶	2.000	缶			L0018	見積
バックアップ材 JT-40	10.000	m			L0019	見積
ハンドミキサー	1.000	日			L0020	見積
ハンドカッター	1.000	日			L0021	見積
発電機 2KVA	1.000	日			L0022	見積
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

道路メンテナンス事業 市道松永飯野線・銀山橋補修工事

【 第 4 号 単価表(E0008) 】						
水切設置工			20.000 m 当り			
(見積 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.560	人			TR2500	
特殊作業員	0.560	人			TR0100	
普通作業員	1.120	人			TR0200	
EPDM系ゴム(ウォーターカッター) 接着剤・取り付け台含む	20.000	m			L0023	見積
諸雑費 上記計×3%	3.000	%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

道路メンテナンス事業 市道松永飯野線・銀山橋補修工事

【 第 5 号 単価表(E0002) 】						
素地調整工 ISO-Sa2以上(スラグ系)			10.000 基 当り			
(見積 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
常温溶射管理技士 施工日の1/2計上	1.250	人			L0001	見積
ブラスト工	5.000	人			L0002	見積
普通作業員	2.500	人			TR0200	
研掃材 スラグ系 80kg(0.72m2/基)	800.000	kg			L0003	見積
空気圧縮機運転費 エンジンコンプレッサ 5.0m3/min	5.000	日			SA051-0001 施 11 号	見積歩掛
発動発電機運転費(賃料) ディーゼルエンジン駆動 10kVA	5.000	日			SA061-0001 施 12 号	見積歩掛
ブラスト機運転費	5.000	日			L0004	見積
エアードライヤー運転費	5.000	日			L0005	見積
移動トラック運転費 空気圧縮機・発動発電機搭載車	5.000	日			E0011 単 10 号	見積
諸雑費 研掃材・移動トラック運転費以外の上記計×15%	15.000	%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

道路メンテナンス事業 市道松永飯野線・銀山橋補修工事

【 第 6 号 単価表(E0003) 】						
粗面形成工 エポキシ樹脂系専用粗面形成材 0.1kg/m2 (見積 ,)						10.000 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
常温溶射管理技士 施工日の1/2計上	0.630	人			L0001	見積
溶射工 MS工法作業主任者	1.250	人			L0006	見積
普通作業員	1.250	人			TR0200	
プラスノン#21 0.1kg/m2 専用粗面形成材 4.6kg/セット	0.200	セット			L0007	見積
空気圧縮機運転費 エンジンコンプレッサ 5.0m3/min	1.250	日			SA051-0001 施 11 号	見積歩掛
発動発電機運転費(賃料) ディーゼルエンジン駆動 35kVA	1.250	日			SA061-0002 施 13 号	見積歩掛
エアードライヤー運転費	1.250	日			L0005	見積
移動トラック運転費 空気圧縮機・発動発電機搭載車	1.250	日			E0011 単 10 号	見積
諸雑費 普通作業員・プラスノン#21・移動トラック運転費以外の上記計×15%	15.000	%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

道路メンテナンス事業 市道松永飯野線・銀山橋補修工事

【 第 7 号 単価表(E0004) 】						
常温金属溶射工 亜鉛：0.63kg/m ² アルミ：0.25kg/m ² (見積 ,)						10.000 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
常温溶射管理技士 施工日の1/2計上	1.250	人			L0001	見積
溶射工 MS工法作業主任者	2.500	人			L0006	見積
普通作業員	5.000	人			TR0200	
亜鉛線材 0.63kg/m ² Φ1.3mm JISH2107	6.120	kg			L0008	見積
アルミ線材 0.25kg/m ² Φ1.3mm JISH2102	2.430	kg			L0009	見積
常温金属溶射機 200V 20A	2.500	日			L0010	見積
空気圧縮機運転費 エンジンコンプレッサ 5.0m ³ /min	2.500	日			SA051-0001 施 11 号	見積歩掛
発動発電機運転費(賃料) ディーゼルエンジン駆動 35kVA	2.500	日			SA061-0002 施 13 号	見積歩掛
エアードライヤー運転費	2.500	日			L0005	見積
移動トラック運転費 空気圧縮機・発動発電機搭載車	2.500	日			E0011 単 10 号	見積
諸雑費 亜鉛線材・アルミ線材・移動トラック運転費以外の上記計×15%	15.000	%			T#01	
計					P0000001	

【 第 7 号 単価表(E0004) 】 (続 き)						
常温金属溶射工 亜鉛：0.63kg/m2 アルミ：0.25kg/m2						10.000 基 当り
(見積 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
単位当たり					P0000002	

道路メンテナンス事業 市道松永飯野線・銀山橋補修工事

【 第 8 号 単価表(E0005) 】						
封孔処理工 珪酸樹脂系封孔処理剤 0.25kg/m2 (見積 ,)						10.000 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
常温溶射管理技士 施工日の1/2計上	0.630	人			L0001	見積
溶射工 MS工法作業主任者	1.250	人			L0006	見積
普通作業員	1.250	人			TR0200	
MSシーラーE白 0.25kg/m2 珪酸樹脂系 15kg/セット	0.160	セット			L0011	見積
専用シンナー 10%希釈 16L/缶	0.020	缶			L0012	見積
空気圧縮機運転費 エンジンコンプレッサ 5.0m3/min	2.000	日			SA051-0001 施 11 号	見積歩掛
発動発電機運転費(賃料) ディーゼルエンジン駆動 35kVA	2.000	日			SA061-0002 施 13 号	見積歩掛
エアードライヤー運転費	2.000	日			L0005	見積
移動トラック運転費 空気圧縮機・発動発電機搭載車	2.000	日			E0011 単 10 号	見積
諸雑費 MSシーラーE白・専用シンナー・移動トラック運転費以外の上記計×15%	15.000	%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

道路メンテナンス事業 市道松永飯野線・銀山橋補修工事

【 第 9 号 単価表(E0006) 】						
上塗塗装工 浸透性ポキシ樹脂塗料 0.25kg/m2 (見積 ,)						10.000 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
常温溶射管理技士 施工日の1/2計上	1.250	人			L0001	見積
溶射工 MS工法作業主任者	2.500	人			L0006	見積
上塗材 0.25kg/m2 浸透性ポキシ樹脂塗料 10kg/缶	0.200	セット			L0013	見積
副資材 養生材・希釈材等	1	式			L0014	見積
諸雑費 労務費×15%	15.000	%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

道路メンテナンス事業 市道松永飯野線・銀山橋補修工事

【 第 10 号 単価表(E0011) 】						
移動トラック運転費 空気圧縮機・発動発電機搭載車 (見積 ,)						1.000 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
トラック〔クレーン装置付〕賃料 クレーン装置付 4 t 積 2 . 9 t 吊	1.400	日			TT0162	
軽油	10.000	L			TT0002	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

道路メンテナンス事業 市道松永飯野線・銀山橋補修工事

【 第 11 号 単価表(E0009) 】						
極小規模鉄筋探査工（諸経費対象）						0.160 m2 当り
（橋梁架設工事の積算 , R8p4-68積算手引きp175 ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
技師（A） ；外業	0.500	人			TRA625	
技師（B） ；外業	1.000	人			TRA630	
技師（C） ；外業	1.000	人			TRA635	
諸雑費 上記計×5%	5.000	%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

道路メンテナンス事業 市道松永飯野線・銀山橋補修工事

【 第 1 号 施工単価表(S3381-0003) 】						
構造物断面修復工(左官工法) 施工量0.223m3/構造物 ※B条件小数第3位止 (鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有,)						1.000 構造物 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	6.240	人			TR2500	
特殊作業員	11.820	人			TR0100	
普通作業員	6.240	人			TR0200	
ポリマーセメントモルタル 無収縮	0.263	m3			TT0815	
諸雑費	8.000	%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 施工区分 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有		[B] = 0.223		1構造物当修復延施工量m3/構造物		
[C] = 2 断面修復材 規格 ポリマーセメントモルタル		[D] = 0.000		断面修復材 単価 [円/m3]		
[E] = 1 積算基準書ページ II-2-⑨-8						

道路メンテナンス事業 市道松永飯野線・銀山橋補修工事

【 第 2 号 施工単価表 (S3380-0002) 】						
構造物ひび割れ補修工 (低圧注入工法) 補修延長 4.7m					1.000 構造物 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.500	人			TR2500	
特殊作業員	2.400	人			TR0100	
普通作業員	1.800	人			TR0200	
注入材	0.080	kg			T#0005	
シーラ材	0.660	kg			T#0006	
低圧注入器具	22.000	個			T#0007	
諸雑費	6.000	%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 工法種別 低圧注入工法		[B] = 4.700		1構造物当り補修延 ^へ 延長m/構造物		
[C] = 0.000 充てん材設計数量 [kg/構造物]		[D] = 0.000		充てん材 単価 [円/kg]		
[E] = 0.076 注入材使用数量[kg/構造物]※含		[F] =		注入材 単価 [円/kg]		
[G] = 0.479 シーラ材設計数量 [kg/構造物]		[H] =		シーラ材 単価 [円/kg]		
[I] = 22.000 注入器具使用量[個/構造物]※含		[J] =		注入器具 単価 [円/個]		
[K] = 1 積算基準書ページ II-2-⑨-1, 4						

道路メンテナンス事業 市道松永飯野線・銀山橋補修工事

【 第 3 号 施工単価表(S3383-0001) 】						
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) 運搬距離14.0km超16.5km以下 # C #						10.000 m ³ 当り
(DID区間無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	1.300	人			TR0200	
ダンプトラック運転費 4t積級	1.510	日			SA010-0001 施 10 号	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 DID区間の有無 無			[B] = 10 運搬距離 14.0km超16.5km以下			
[C] = 11 運搬距離 14.0km超16.5km以下			[D] = 1 タイヤ損耗費 良好(舗装道)			
[E] = 1 積算基準書ページ II-2-⑨-8						

道路メンテナンス事業 市道松永飯野線・銀山橋補修工事

【 第 4 号 施工単価表(S9910-0001) 】						
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋) (産業廃棄物税上乗せ相当, 額を含む)						1.000 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産業廃棄物受入料	1.000	m3			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 種別 コンクリート塊(無筋)			[B] = 1 単位 m3当り			
[C] = 5,400.000 受入料金(円/単位)						

道路メンテナンス事業 市道松永飯野線・銀山橋補修工事

【 第 5 号 施工単価表(S8504-0001) 】						
視線誘導標設置(構造物取付用)						100.000 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
視線誘導標設置(構造物取付用) 両面反射体径φ100以下 側壁用	100.000	本			TT9337	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数 = (1 + 0.15) × 1.00 × 1.00 = 1.15						
[条件]						
[A] = 1 規格 両面反射体φ100以下(側壁用)			[B] = 3 施工規模 10本未満			
[C] = 1 作業時間の制限 制限しない場合			[D] = 1 夜間作業の補正 夜間作業しない場合			
[E] = 1 積算基準書ページ VI-2-⑨-1						

【 第 6 号 施工単価表 (S9910-0002) 】						
産業廃棄物受入料 アスファルト塊 (掘削)						
(産業廃棄物税上乗せ相当, 額を含む)						
1.000 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産業廃棄物受入料	1.000	m3			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 種別 アスファルト塊 (掘削)			[B] = 1 単位 m3当り			
[C] = 5,100.000 受入料金 (円/単位)						

道路メンテナンス事業 市道松永飯野線・銀山橋補修工事

【 第 7 号 施工単価表(S3354-0007) 】						
足場工(板張防護含む) 桁高 1.5m未満 (供用0.7ヶ月 ,)						1.000 m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁特殊工(足場)	0.130	人			TR2200	
足場損料	0.700	月			T#0002	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 計上区分 足場工(板張防護含む)		[B] = 2 桁高区分 桁高 1.5m未満				
[C] = 2 朝顔部防護工種別 シート張防護		[D] = 1 設置区分 両側設置				
[E] = 0.700 供用月数(ヶ月)		[F] = 1 積算基準書ページ IV-3-⑩-6				

道路メンテナンス事業 市道松永飯野線・銀山橋補修工事

【 第 8 号 施工単価表 (S3354-0008) 】						
朝顔 両側設置 (供用0.7ヶ月 ,)			1.000 m ² 当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁特殊工(朝顔)	0.022	人			TR2200	
朝顔損料	0.700	月			T#0004	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 計上区分 朝顔		[B] = 2 桁高区分 桁高 1.5m未満				
[C] = 2 朝顔部防護工種別 シート張防護		[D] = 1 設置区分 両側設置				
[E] = 0.700 供用月数(ヶ月)		[F] = 1 積算基準書ページ IV-3-⑩-6				

道路メンテナンス事業 市道松永飯野線・銀山橋補修工事

【 第 9 号 施工単価表 (S3354-0009) 】						
朝顔部防護工 シート張防護 両側設置 (供用0.7ヶ月 ,)						1.000 m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁特殊工(朝顔部防護工)	0.004	人			TR2200	
朝顔部防護材損料	0.700	月			T#0006	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 計上区分 朝顔部防護工		[B] = 2 桁高区分 桁高 1.5m未満				
[C] = 2 朝顔部防護工種別 シート張防護		[D] = 1 設置区分 両側設置				
[E] = 0.700 供用月数(ヶ月)		[F] = 1 積算基準書ページ IV-3-⑩-6				

道路メンテナンス事業 市道松永飯野線・銀山橋補修工事

【 第 10 号 施工単価表(SA010-0001) 】						
ダンプトラック運転費 4t積級						1.000 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (一般)	0.890	人			TR1500	
軽油	19.200	L			TT0002	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	1.020	供用日			TM1004	
ダンプトラックタイヤ損耗費 4t積級	1.020	供用日			TMS004	良好
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 ダンプ 規格 4t積級			[B] = 11 岩石補正 補正なし			
[C] = 1 タイヤ損耗費 良好(舗装道)			[D] = 0.890 一般運転手(人)			
[E] = 19.200 燃料消費量(L)			[F] = 1.020 機械損料(供用日)			

道路メンテナンス事業 市道松永飯野線・銀山橋補修工事

【 第 11 号 施工単価表(SA051-0001) 】						
空気圧縮機運転費 エンジンコンプレッサ 5.0m3/min						1.000 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
空気圧縮機賃料 可搬式エンジン掛, 5.0m3/min	1.400	日			TT0304	
軽油	48.100	L			TT0002	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 4 コンプレッサー 規格 エンジンコンプレッサ 5.0m3/min		[B] = 0.000		日運転時間(モーターコンプレッサ/時入力)		
[C] = 1 動力 区分 発動発電機		[D] = 1.400		賃料供用日数		
[E] = 48.100 軽油燃料量						

道路メンテナンス事業 市道松永飯野線・銀山橋補修工事

【 第 12 号 施工単価表(SA061-0001) 】						
発動発電機運転費(賃料) ディーゼルエンジン駆動 10kVA						1.000 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動, 10kVA	1.400	供用日			TT0363	
軽油	14.300	L			TT0002	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 発動発電機 規格 ディーゼルエンジン駆動 10kVA			[B] = 0.000	*		
[C] = 1.400 賃料供用日数			[D] = 14.300	燃料消費数量		

道路メンテナンス事業 市道松永飯野線・銀山橋補修工事

【 第 13 号 施工単価表(SA061-0002) 】						
発動発電機運転費(賃料) ディーゼルエンジン駆動 35kVA						1.000 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動, 35kVA	1.400	供用日			TT0367	
軽油	36.400	L			TT0002	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 9 発動発電機 規格 ディーゼルエンジン駆動 35kVA			[B] = 0.000	*		
[C] = 1.400 賃料供用日数			[D] = 36.400	燃料消費数量		

道路メンテナンス事業 市道松永飯野線・銀山橋補修工事

【第 1 号 施工パッケージ(SQZ208-0001)】 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t積 吊能力2.9t 1.000 t 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
トラック [クレーン装置付] 2 t 級 2. 9 t 吊						TM1205P	
【労務】							
運転手 (特殊)						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
その他 (労務)							
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t				[P1] = 1 積算基準書ページ I-2-③-2			

道路メンテナンス事業 市道松永飯野線・銀山橋補修工事

【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ206-0001) 】								1.000 m 当り
排水管設置 足場有り								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【労務】								
特殊作業員						TR0100		
普通作業員						TR0200		
土木一般世話役						TR2500		
その他(労務)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 2 足場の有無 足場有り			[P1] = 1	積算基準書ページ IV-7-⑯-2				

[P1] = 1 積算基準書ページ IV-7-⑩-2

道路メンテナンス事業 市道松永飯野線・銀山橋補修工事

【 第 3 号 施工パッケージ(SQ205-0002) 】								1.000 本 当り
コンクリートアンカーボルト設置 足場有り								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【労務】								
特殊作業員						TR0100		
土木一般世話役						TR2500		
普通作業員						TR0200		
その他(労務)								
【材料】								
あと施工アンカー 芯棒打込み式 M12						L0034	見積	
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 2 足場の有無 足場有り			[P1] = 1	積算基準書ページ IV-7-⑩-1				

[P1] = 1 積算基準書ページ IV-7-⑩-1

道路メンテナンス事業 市道松永飯野線・銀山橋補修工事

【 第 4 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】								1.000 m 当り
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
コンクリートカッタ [ハキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm						TM4737P		
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員						TR0100		
土木一般世話役						TR2500		
普通作業員						TR0200		
その他(労務)								
【材料】								
コンクリートカッターブレード 45cm						TT0094		
ガソリン						TT0001		
その他(材料)								

道路メンテナンス事業 市道松永飯野線・銀山橋補修工事

[illegible]

道路メンテナンス事業 市道松永飯野線・銀山橋補修工事

【 第 5 号 施工パッケージ(SQZ015-0001) 】 舗装版破碎積込(小規模土工) 1.000 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0.13m3						TMB401P	
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用				[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-③-8			

道路メンテナンス事業 市道松永飯野線・銀山橋補修工事

【第 6 号 施工パッケージ(SQZ101-0002)】								1.000 m3 当り	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)									
(17.0km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級						TM1002P	損耗費と補修費(良好)含		
【労務】									
運転手 (一般)						TR1500			
【材料】									
軽油						TT0002			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工)						
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JC] = 12 運搬距離 17.0km以下						
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-25-1						

道路メンテナンス事業 市道松永飯野線・銀山橋補修工事

【 第 7 号 施工パッケージ(SQ149-0001) 】							
不陸整正							
1.000 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m						TME031P	
ロードローラ賃料 マカダム, 10～12 t						TT0415	
タイヤローラ賃料 13～14 t						TT0413	
【労務】							
運転手 (特殊)						TR1400	
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							

道路メンテナンス事業 市道松永飯野線・銀山橋補修工事

【 第 7 号 施工パッケージ(SQ149-0001) 】 (続 き)

不陸整正

1.000 m² 当り

[illegible]

道路メンテナンス事業 市道松永飯野線・銀山橋補修工事

【 第 8 号 施工パッケージ(SQ155C-0001) 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 100t未満 (平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35)							1.000 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型, 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m						TT0477	
タイヤローラ賃料 13 ~ 14 t						TT0413	
ロードローラ賃料 マカダム, 10 ~ 12 t						TT0415	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手(特殊)						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

道路メンテナンス事業 市道松永飯野線・銀山橋補修工事

【 第 8 号 施工パッケージ(SQ155C-0001) 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 100t未満 (平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35)						1.000 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生アスファルト混合物 密粒度						TT9109	
アスファルト乳剤 PK3・4						TT7022	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 平均厚さ[単位:mm]			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [y2] = 1 As合材単価補正(時間帯) 通常時間帯			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 [y1] = 2 As合材単価補正(施工規模) As合材 100t未満/工事 [P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-②-2,8				

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
常温溶射管理技士 施工日の1/2計上		人	41,800		L0001	見積
ブラスト工		人	37,100		L0002	見積
研掃材 スラック系 80kg(0.72m2/基)		kg	110		L0003	見積
ブラスト機運転費		日	7,280		L0004	見積
エアードライヤー運転費		日	3,080		L0005	見積
溶射工 MS工法作業主任者		人	37,100		L0006	見積
ブラスノン#21 0.1kg/m2 専用粗面形成材 4.6kg/セット		セット	59,800		L0007	見積
亜鉛線材 0.63kg/m2 Φ1.3mm JISH2107		kg	2,400		L0008	見積
アルミ線材 0.25kg/m2 Φ1.3mm JISH2102		kg	2,800		L0009	見積
常温金属溶射機 200V 20A		日	21,000		L0010	見積
MSシーラーE白 0.25kg/m2 エポキシ樹脂系 15kg/セット		セット	57,960		L0011	見積
専用シンナー 10%希釈 16L/缶		缶	18,700		L0012	見積

ローカルマスター一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
上塗材 0.25kg/m ² 浸透性ポキシ樹脂塗料 10kg/缶		セット	34,900		L0013	見積
副資材 養生材・希釈材等		式	6,340		L0014	見積
ステンレス排水装置 床版下面後付用 Φ102鉛直タイプ 200*200 L=857		組	70,100		L0015	見積
取付金具(SUS) Φ102用 アンカー・B、N・EPDM込		組	55,700		L0016	見積
SMジョイントⅠ型(SMシーラ材) 40/缶セット		缶	98,000		L0017	見積
専用プライマー 100ml/缶		缶	14,000		L0018	見積
バックアップ材 JT-40		m	3,300		L0019	見積
ハンドミキサー		日	1,800		L0020	見積
ハンドカッター		日	1,900		L0021	見積
発電機 2KVA		日	2,300		L0022	見積
EPDM系ゴム(ウォーターカッター) 接着剤・取り付け台含む		m	1,720		L0023	見積
溶出液作成料 (諸経費対象外)		検体	4,500		L0024	見積

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アルキル水銀 (諸経費対象外)		検体	9,700		L0025	見積
総水銀 (諸経費対象外)		検体	4,300		L0026	見積
カドミウム (諸経費対象外)		検体	3,350		L0027	見積
鉛 (諸経費対象外)		検体	3,350		L0028	見積
六価クロム (諸経費対象外)		検体	3,300		L0029	見積
ヒ素 (諸経費対象外)		検体	4,250		L0030	見積
PCB (諸経費対象外)		検体	21,000		L0031	見積
セレン (諸経費対象外)		検体	4,550		L0032	見積
研削材受入料 (汚泥) 産業廃棄物税加算額		t	21,000		L0033	見積
あと施工アンカー 芯棒打込み式 M12		本	104		L0034	見積
注入材 エポキシ樹脂系 クラック処理 (床版補強用)		kg	4,500			公共単価
シール材 エポキシ樹脂系 クラック処理 (床版補強用)		kg	2,630			公共単価

ローカルマスター一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
注入器具		個	530			見積
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋)		m3	5,400			見積
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)		m3	5,100			見積