

数量総括表

道路メンテナンス事業 市道松永飯野線・銀山橋補修工事

上段:当初
下段:変更

工 種	種 別	細 目	規 格	単位	数 量	数値基準	備 考
橋梁補修工							
	断面修復工	構造物断面修復工	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 V=0.223m3	構造物	1.0	1	0.117+0.015+0.091
	ひび割れ補修工	構造物ひび割れ補修工	低圧注入工法 補修延長 L=4.7m	構造物	1.0	1	4.25+0.45
構造物撤去工							
	運搬処理工	コンクリート殻積込・ 運搬(断面修復工)	運搬距離14.0km超16.5km以下	m ³	0.22	0.2	
		産業廃棄物受入料	コンクリート塊(無筋)	m ³	0.22	0.2	
支承補修工							
	支承金属溶射工	常温金属溶射工	Zn/Al擬合金 膜厚100μm以上	基	6.0	6	
	処分工	現場発生品及び 支給品積込み・荷卸し	クレーン装置付2t積 吊能力2.9t	t	0.48	0.48	80kg×6基
		現場発生品及び 支給品運搬	クレーン装置付2t積 吊能力2.9t	回	1.0	1	
		研削材受入料(汚泥)		t	0.48	0.48	80kg×6基
橋梁付属物工							
	排水管設置工	排水管設置	足場有り	m	3.4	3	0.857×4
		コンクリートアンカーボルト設置	足場有り	本	16.0	16	4×4
		ステンレス排水装置	Φ102鉛直タイプ 200*200 L=857	組	4.0	4	
		取付金具(SUS) Φ102用	アンカー・B,N・EPDM込	組	4.0	4	
	伸縮用目地補修工	伸縮装置目地補修工 (ゴム劣化取替工法)	SMジョイント工法Ⅰ型	m	10.0	10	5+5
	水切設置工	水切設置工		m	19.0	19	9.48+9.48
	視線誘導標設置	構造物取付用	両面反射体径Φ100以下	本	6.0	6	

数 量 総 括 表

道路メンテナンス事業 市道松永飯野線・銀山橋補修工事

上段:当初
下段:変更

工 種	種 別	細 目	規 格	単位	数 量	数値基準	備 考
舗装工							
	取付舗装工	舗装版切断	アスファルト舗装版	m	23.5	24	17.1+6.4
		舗装版破碎積込	小規模土工	m ²	67.9	68	49.1+18.8
		殻運搬	舗装版破碎 小規模 L=17.0km以下	m ³	3.4	3	
		産業廃棄物受入料	アスファルト塊(掘削)	m ³	3.4	3	
		不陸整正		m ²	67.9	68	
		表層	t=5cm 再生密粒アスコン(13) 100t未満	m ²	67.9	68	
仮設工							
	足場工	足場工	桁高1.5m未満	m ²	57.7	58	供用0.7カ月
		朝顔	両側設置	m ²	57.7	58	供用0.7カ月
		朝顔部防護工	シート張防護 両側設置	m ²	57.7	58	供用0.7カ月
共通仮設費							
	技術管理費	極小規模鉄筋探査工	上向き	m ²	0.16	0.1	(0.2×0.2)×4
		溶出試験	溶出液作成料	検体	1.0	1	
		溶出試験	アルキル水銀	検体	1.0	1	
		溶出試験	総水銀	検体	1.0	1	
		溶出試験	カドミウム	検体	1.0	1	
		溶出試験	鉛	検体	1.0	1	
		溶出試験	六価クロム	検体	1.0	1	
		溶出試験	ヒ素	検体	1.0	1	
		溶出試験	PCB	検体	1.0	1	
		溶出試験	セレン	検体	1.0	1	