

令和 7 年度

公 共 事 業

# 工 事 設 計 書

南九州市

精 査 者	設 計 者								
工 期		自				摘			
		至							
工 事 番 号									
幹 線 名						要			
路 線 名 等									
工 事 箇 所		南九州市川辺町高田地内							
工 事 名		上大渡橋導送水管布設替工事							
工 事 費		金 円也							
工 事 概 要		送水管 WEETAX 200 L=67.6m GX形S種 200 L=12.5m 導水管 WEETDA 100 L=67.6m HPPE 100 L=12.9m 通信ケーブル CPEV-S1.2mm-5P L=74.8m							

工 事 年 度	令和 7 年度
工 事 名	上大渡橋導送水管布設替工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	上水道 令和07年度
工 種	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和7年8月1日付 公共
単 価 適 用 地 区	南薩
機械損料適用年月日	令和6年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年04月 上水道歩掛
備 考	

工 事 設 計 書		
設計書総括情報		
事 務 所 名	南九州市	
設 計 書 区 分	実施設計書	
工 事 名	上大渡橋導送水管布設替工事	
積算総括情報		
諸経費区分	公共	
単価適用区分	実施単価	
単価適用地区	南薩	
単価適用年月日	令和7年8月1日付 公共	
機械損料適用年月日	令和6年10月1日付 機械損料	
歩掛適用年月日	令和07年04月 上水道歩掛	
積算条件/諸経費情報	【 当世代 】	【 前世代 】
前払率(%) 工種 地域補正区分 現場環境改善費 契約保証 消費税税率	3 5 %を超え 4 0 %以下 開削工事及び小口径推進工事 補正無し 計上しない 発注者が金銭的保証を必要とする場合 10.00	

上大渡橋導送水管布設替工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
合計					Q00001	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
送水管工事	1	式			M0001 明 1 号	
導水管工事	1	式			M0002 明 2 号	
電気設備工事	1	式			M0003 明 3 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
運搬費	1	式			H20001	
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離31.5km	0.9	t			SJ11220-0001 施 72 号	割増なし
仮設材等の積み込み・取卸し費 基地積込 現場 基地取卸	0.9	t			SJ11230-0001 施 73 号	
技術管理費	1	式			H20005	
通水試験	0.24	日			SJ15000-0001 施 74 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q04990	
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	
一般管理費等	1	式			Q04501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

上大渡橋導送水管布設替工事

【 第 1 号 明細書(M0001) 】							1 式 当り
送水管工事							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
材料費	1	式			X201015		
材料費（管材費）	1	式			Y201015		
アラミドがい装ポリエチレン管 WEETAX SDR-13.6 200(1.5Mpa)	68.3	m			L0001	見積り（特調）	
アラミドがい装ポリエチレン管EFソケット 200 補強材含む	20	個			L0002	見積り（特調）	
アラミドがい装ポリエチレン管EFエルボ 200×45°	8	個			L0003	見積り（特調）	
スピゴットサドル分岐チーズ 200× 75 チーズ・EFLジョーサー・EFソケット2個・端末継手含む	1	個			L0004	見積り（特調）	
補修弁 フランジボルト付レバ-式 75×100H×10k	1	基			L0006	見積り	
急速空気弁 10k 乙型 保温カバー 25	1	基			L0007	見積り	
G F パッキン 75	1	個			L0008	見積り	
ダクタイル鋳鉄管 GX形S種 200×5.0m	2	本			L0009	建設物価8月号 積算資料8月号	
ダクタイル鋳鉄管 GX形S種 100×4.0m	1	本			L0010	建設物価8月号 積算資料8月号	
S G P - V B 100A×4.0m	2	本			L0011	積算資料8月号	

上大渡橋導送水管布設替工事

【 第 1 号 明細書(M0001) 】							( 続 き )	1 式 当り
送水管工事								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
ダクティル鋳鉄異形管両受曲管 GX形 200×22 1/2°	4	個			L0012	建設物価8月号 積算資料8月号		
ダクティル鋳鉄異形管曲管 GX形 200×22 1/2°	1	個			L0013	建設物価8月号 積算資料8月号		
ダクティル鋳鉄異形管継ぎ輪 GX形 200	2	個			L0014	建設物価8月号 積算資料8月号		
ダクティル鋳鉄異形管二受T字管 GX形 200×100	1	個			L0015	建設物価8月号 積算資料8月号		
ダクティル鋳鉄異形管曲管 GX形 100×90°	1	個			L0016	建設物価8月号 積算資料8月号		
G - L i n k GX形 200	12	個			L0017	建設物価8月号 積算資料8月号		
接合部品 GX形 200	4	個			L0018	建設物価8月号 積算資料8月号		
ライナ GX形 200	2	個			L0019	建設物価8月号 積算資料8月号		
G - L i n k GX形 100	2	個			L0020	建設物価8月号 積算資料8月号		
接合部品 GX形 100	2	個			L0021	建設物価8月号 積算資料8月号		
メカ形バンド DIP×鋼管 100×45°	1	個			L0022	見積り		
管端防食継手45°エルボ 埋設用 100×45°	1	個			L0023	積算資料8月号		



上大渡橋導送水管布設替工事

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 ( 続 き ) 送水管工事 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
メカ形ドレッサー WEETAX 200×DIP 200	2	個			L0024	見積り
受挿しソフトシール仕切弁 GX形 200	2	基			L0025	建設物価8月号 積算資料8月号
両受メタルシート仕切弁 GX形B122 100	1	基			L0026	見積り(特調)
材料費	1	式			Y201015	
仕切弁室 200 土被りH=600用	2	組			L0027	見積り
仕切弁室 100以下 土被りH=600用	1	組			L0028	見積り
埋設シート 150mm巾 アルミ入りWシート	41.1	m			L0029	見積り
ステンレスラッキングカバー 直径 344 t=0.3	9	本			L0030	見積り(特調)
ステンレス45°エルボ 直径 344×1100mm t=0.3	4	本			L0031	見積り(特調)
ポリスチレンフォーム保温筒 250(継手外径 304) 40t×1m( 200用)	8	本			L0032	見積り
ビニル粘着テープ 25mm×20m	5	個			L0033	見積り
シリコンコーキング	5	個			L0034	見積り

上大渡橋導送水管布設替工事

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 ( 続 き ) 送水管工事 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
水道支持金具, 歩行防止柵, 空気弁支持金具 Uﾊﾞﾝﾄﾞ 受架台 Uﾊﾞﾝﾄﾞ ﾎﾞﾙﾄ ﾅｯﾄ ﾜｯｼﾏ-含む)	1	式			L0035	見積り
コンクリートアンカー用樹脂カプセル HP-16	74	本			L0079	建設物価8月号 積算資料8月号
労務費	1	式			X804130	
ﾎﾟﾘﾔﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径200mm	68.3	m			SJ12380-0001 施 1 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径200mm	3	箇所			SJ12394-0001 施 2 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径200mm	20	箇所			SJ12393-0001 施 3 号	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm	12.7	m			SJ12070-0001 施 4 号	クレーン付トラック使用
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	3.9	m			SJ12070-0002 施 5 号	クレーン付トラック使用
G X 形継手接合 直管 呼び径200mm	2	口			SJ12145-0001 施 6 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径200mm	4	口			SJ12145-0002 施 7 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm	12	口			SJ12145-0003 施 8 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm	8	口			SJ12440-0001 施 9 号	

上大渡橋導送水管布設替工事

<div> <div>【 第 1 号 明細書(M0001) 】</div> <div>( 続 き )</div> <div>送水管工事</div> <div>1 式 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	2	口			SJ12440-0002 施 10 号	
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径100mm	6.4	m			SJ12181-0001 施 11 号	
鋼管小口径管切断 呼び径100mm	2	口			SJ12185-0001 施 12 号	
鋼管小口径管ねじ切り 呼び径100mm	2	口			SJ12186-0001 施 13 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径100mm	2	口			SJ12184-0001 施 14 号	
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm	1	基			SJ12540-0001 施 15 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			SJ12490-0001 施 16 号	クレーン付トラック使用
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			SJ12110-0001 施 17 号	鋳鉄管:JWWA 10K
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径200mm	2	口			SJ12395-0001 施 18 号	
メカニカル継手 呼び径200mm	2	口			SJ12090-0001 施 19 号	珪藻土充填工無 普通
メカニカル継手 呼び径100mm	2	口			SJ12090-0002 施 20 号	珪藻土充填工無 普通
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径200mm	2	基			SJ12490-0002 施 21 号	クレーン付トラック使用

上大渡橋導送水管布設替工事

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 ( 続 き ) 送水管工事 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			SJ12490-0001 施 16 号	クレーン付トラック使用
仕切弁室設置工 200 土被りH=600	2	箇所			E0001 単 1 号	
仕切弁室設置工 100以下 土被りH=600	1	箇所			E0002 単 2 号	
管明示シート	41.1	m			SJ12176-0001 施 22 号	
支持金具等据付	39	箇所			SJ31100-0001 施 23 号	1台当り質量0.008 t
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径200mm	52.2	m			SJ12670-0001 施 24 号	
ダクタイル鑄鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径200mm (エンジンカッター使用)	15	口			SJ12620-0001 施 25 号	
撤去管吊上げ積込み(鋼管) 機械力 A種 呼び径100mm 標準延長5.5m	52.2	m			SJ12674-0001 施 26 号	クレーン付トラック使用
鋼管(STW290)切断(撤去管) 呼び径100mm	15	口			SJ12622-0001 施 27 号	直切り
支持金具等撤去	17	箇所			SJ31100-0002 施 28 号	1台当り質量0.027 t
空気弁撤去(人力施工) 呼び径13～25mm	2	基			SJ12540-0002 施 29 号	
保温ラッキング工事 SUS 304	1	式			L0037	見積り

上大渡橋導送水管布設替工事

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 ( 続 き )						
送水管工事 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
計					P0000001	

上大渡橋導送水管布設替工事

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 導水管工事							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
材料費	1	式			X201015		
材料費（管材費）	1	式			Y201015		
アラミドがい装ポリエチレン管 WEETDA SDR-13.6 100(1.0Mpa)	68.3	m			L0038	見積り（特調）	
アラミドがい装ポリエチレン管EFソケット 100 補強材含む	6	個			L0039	見積り	
アラミドがい装ポリエチレン管EFエルボ 100×45°	8	個			L0040	見積り（特調）	
スピゴットチーズ 100× 75	1	個			L0041	見積り	
端末継手 アダプタ 7.5KF EFソケット 接合材含む	1	個			L0042	見積り	
補修弁 レバ-式 75×100H×7.5k	1	基			L0043	見積り	
急速空気弁 7.5k 乙型 保温加- 25	1	基			L0044	見積り	
フランジ接合材 75×7.5k	1	組			L0045	見積り	
水道配水用ポリエチレン管 ブレンエンド 100×5.0m	3	本			L0046	建設物価8月号 積算資料8月号	
水道配水用ポリエチレン管 ブレンエンド 75×5.0m	1	本			L0047	建設物価8月号 積算資料8月号	

上大渡橋導送水管布設替工事

<div> <div>【 第 2 号 明細書(M0002) 】</div> <div>( 続 き )</div> <div>導水管工事</div> <div>1 式 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 75 × 4.0m	4	本			L0048	建設物価8月号 積算資料8月号
E F チーズ 100 × 75	1	個			L0049	建設物価8月号 積算資料8月号
E F 両受ベンド 100 × 45 °	3	個			L0050	建設物価8月号 積算資料8月号
E F 両受ベンド 100 × 22 1/2 °	3	個			L0051	建設物価8月号 積算資料8月号
E F 片受Sベンド 100 × H300	1	個			L0052	積算資料8月号
E F ソケット 75	1	個			L0053	建設物価8月号 積算資料8月号
メカ形ドレッサー HPPE 100 × VP 100	2	個			L0054	見積り
メカ形ドレッサー WEETDA 100 × HPPE 100	2	個			L0055	見積り
H I エルボ 75	1	個			L0056	建設物価8月号 積算資料8月号
H I 4 5 ° エルボ 75	2	個			L0057	建設物価8月号
H I ソケット 75	1	個			L0058	建設物価8月号 積算資料8月号
メカ形両受ワットシル仕切弁 HPPE用 100	2	基			L0059	見積り ( 特調 )

上大渡橋導送水管布設替工事

【 第 2 号 明細書(M0002) 】							( 続 き )	1 式 当り
導水管工事								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
メカ形両受マニホット仕切弁 HPPE×VP 75	1	基			L0060	見積り(特調)		
材料費	1	式			Y201015			
仕切弁室 100以下 土被りH=600用	2	組			L0028	見積り		
仕切弁室 100以下 土被りH=900用	1	組			L0061	見積り		
埋設シート 150mm巾 アルミ入りWシート	44.3	m			L0029	見積り		
ステンレスラッキングカバー 直径 199 t=0.3	9	本			L0062	見積り(特調)		
ステンレス45°エルボ 直径 199×620mm t=0.3	4	本			L0063	見積り		
ポリスチレンフォーム保温筒 125(継手外径 155) 30t×1m( 100用)	8	本			L0064	見積り		
労務費	1	式			X804130			
ポリレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm	81.5	m			SJ12380-0002 施 30 号			
ポリレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	0.8	m			SJ12380-0003 施 31 号			
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm	12.7	m			SJ12340-0001 施 32 号			



上大渡橋導送水管布設替工事

【 第 2 号 明細書(M0002) 】							( 続 き )	1 式 当り
導水管工事								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
ポリエチレン管切断 呼び径100mm	11	口			SJ12485-0001 施 33 号			
ポリエチレン管切断 呼び径75mm	1	口			SJ12485-0002 施 34 号			
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm	29	箇所			SJ12394-0002 施 35 号			
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm	7	箇所			SJ12393-0002 施 36 号			
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm	1	箇所			SJ12393-0003 施 37 号			
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	10	口			SJ12395-0002 施 38 号			
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	2	口			SJ12395-0003 施 39 号			
メカニカル継手 呼び径100mm	2	口			SJ12090-0002 施 20 号	珪外充填工無 普通		
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径75mm	8	口			SJ12350-0001 施 40 号			
空気弁設置(人力施工) 呼び径13 ~ 25mm	1	基			SJ12540-0001 施 15 号			
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			SJ12490-0001 施 16 号	クレーン付トラック使用		
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			SJ12110-0002 施 41 号	鋳鉄管:JWWA 7.5K		

上大渡橋導送水管布設替工事

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 ( 続 き ) 導水管工事 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	3	基			SJ12490-0001 施 16 号	クレーン付トラック使用
仕切弁室設置工 100以下 土被りH=600	2	箇所			E0002 単 2 号	
仕切弁室設置工 100以下 土被りH=900	1	箇所			E0003 単 3 号	
管明示シート	44.3	m			SJ12176-0001 施 22 号	
土工費	1	式			X309065	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	123	m			SQZ185-0001 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	44	m2			SJ31120-0001 施 42 号	バックホウ クレーン 山積0.28m3
バックホウ掘削積込 クレーン型 山積0.28m3(平積0.2)	40	m3			SJ31000-0001 施 43 号	
管路埋戻費(人力埋戻) 購入土(シス)	10	m3			SJ31012-0001 施 44 号	クレーン型 山積0.08m3 埋戻し+締固め
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土(シス)	20	m3			SJ31002-0001 施 45 号	クレーン型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.7km	2	m3			SJ31006-0001 施 46 号	DID区間無し バックホウ クレーン 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	2	m3			S9910-0001 施 47 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む

上大渡橋導送水管布設替工事

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 ( 続 き ) 導水管工事 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	40	m3			SJ31006-0002 施 48 号	DID区間無し バックホウ 山積0.28m3
整地 残土受入れ地での処理	40	m3			SQZ003-0001 P 2 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	38	m2			SJ31130-0001 施 49 号	再生碎石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m	38	m2			SJ31130-0002 施 50 号	粒調碎石(M-30)
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り)	44	m2			SJ31150-0001 施 51 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm As合材使用量 200t未満	44	m2			SJ31180-0001 施 52 号	表層工 t 50mm プライムコート PK3・4
構造物とりこわし工 無筋構造物人力施工	0.02	m 3			S7031-0001 施 53 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 小型	6	m3			SQ102-0001 P 3 号	一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	10	m2			SQZ104-0001 P 4 号	
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時	7.1	m			SJ12015-0001 施 54 号	掘削深 2.0m以下
軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量0.9 t	1	式			SJ12016-0001 施 55 号	修理費及び損耗費有り 供用日数13日
計					P0000001	

上大渡橋導送水管布設替工事

【 第 3 号 明細書(M0003) 】							1 式 当り
電気設備工事							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
材料費（共通仮設費対象外 -2-15）	1	式			X201015		
ケーブル CPEV-S 1.2mm-5P	82	m			L0069	建設物価8月号 積算資料8月号	
厚鋼電線管（保護管） GP 28	57	m			L0070	建設物価8月号 積算資料8月号	
電線付属品	1	式			L0071	厚鋼電線管 × 25%	
波付硬質ポリエチレン管 FEP 30	23	m			L0072	建設物価8月号	
ベルマウス FEP 30	2	個			L0073	建設物価8月号 積算資料8月号	
異種管接続材 FEP 30	2	組			L0074	建設物価8月号 積算資料8月号	
ケーブル埋設シート W150 ダブル	23	m			L0075	建設物価8月号 積算資料8月号	
ケーブル接続材 J-3E	2	組			L0076	建設物価8月号 積算資料8月号	
ケーブルトラフ 150B	2	個			L0077	見積り	
消耗品	1	式			L0078	材料費 × 2パーセント	
労務費	1	式			X804130		

上大渡橋導送水管布設替工事

<div> <div>【 第 3 号 明細書(M0003) 】</div> <div>( 続 き )</div> <div>電気設備工事</div> <div>1 式 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	22	m			E0004 単 4 号	土木工事標準積算基準書 -2-2
コンクリートトラフ敷設	1	m			E0005 単 5 号	土木工事標準積算基準書 -2-2
埋設標識シート敷設	22	m			E0006 単 6 号	土木工事標準積算基準書 -2-3
電線管敷設 厚鋼電線管36mm以下	53	m			E0007 単 7 号	土木工事標準歩掛 -2-3
ケーブル配線 管内配線 20mm以下	75	m			E0008 単 8 号	土木工事標準積算基準書 -2-5
電力ケーブル端末処理	2	箇所			E0009 単 9 号	土木工事標準積算基準書 -2-7
電力ケーブル接続	2	箇所			E0010 単 10 号	土木工事標準積算基準書 -2-7
電線管撤去	52	m			E0011 単 11 号	土木工事標準積算基準書 -2-3
ケーブル撤去	73	m			E0012 単 12 号	土木工事標準積算基準書 -2-5
計					P0000001	

上大渡橋導送水管布設替工事

【 第 1 号 単価表(E0001) 】						
仕切弁室設置工 200 土被りH=600						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0001 施 56 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			SJ12580-0001 施 57 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0002 施 58 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

上大渡橋導送水管布設替工事

【 第 2 号 単価表(E0002) 】						
仕切弁室設置工 100以下 土被りH=600					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0001 施 56 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			SJ12580-0001 施 57 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0002 施 58 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

上大渡橋導送水管布設替工事

【 第 3 号 単価表(E0003) 】						
仕切弁室設置工 100以下 土被りH=900						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0001 施 56 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リグ 内寸250 高50	1	個			SJ12580-0003 施 59 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			SJ12580-0004 施 60 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高100	1	個			SJ12580-0005 施 61 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			SJ12580-0001 施 57 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0002 施 58 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	



上大渡橋導送水管布設替工事

【 第 4 号 単価表(E0004) 】						
波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設						
（土木工事標準積算基準書， -2-2 ）						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
電工	0.5	人			TR0900	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

上大渡橋導送水管布設替工事

【 第 5 号 単価表(E0005) 】						
コンクリートトラフ敷設						
(土木工事標準積算基準書, -2-2 )						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
電工	0.5	人			TR0900	
普通作業員	15	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

上大渡橋導送水管布設替工事

【 第 6 号 単価表(E0006) 】 埋設標識シート敷設 (土木工事標準積算基準書, -2-3 ) 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
電工	0.4	人			TR0900	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

上大渡橋導送水管布設替工事

【 第 7 号 単価表(E0007) 】						
電線管敷設 厚鋼電線管36mm以下						
(土木工事標準歩掛 , -2-3 )						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
電工	17	人			TR0900	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

上大渡橋導送水管布設替工事

【 第 8 号 単価表(E0008) 】						
ケーブル配線 管内配線 20mm以下						
(土木工事標準積算基準書, -2-5 )						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
電工	5.5	人			TR0900	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

上大渡橋導送水管布設替工事

【 第 9 号 単価表(E0009) 】							1	箇所 当り
電力ケーブル端末処理								
(土木工事標準積算基準書, -2-7 )								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
電工	0.12	人			TR0900			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			

上大渡橋導送水管布設替工事

【 第 10 号 単価表(E0010) 】						
電力ケーブル接続						
(土木工事標準積算基準書, -2-7 )						
1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
電工	0.12	人			TR0900	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

上大渡橋導送水管布設替工事

【 第 11 号 単価表(E0011) 】						100	m 当り
電線管撤去							
(土木工事標準積算基準書, -2-3 )							
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
電工		5	人			TR0900	
計						P0000001	
単位当たり						P0000002	



上大渡橋導送水管布設替工事

【 第 12 号 単価表(E0012) 】						
ケーブル撤去						
(土木工事標準積算基準書, -2-5 )						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
電工	2.75	人			TR0900	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 1 号 施工単価表(SJ12380-0001) 】						
ホリシソ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径200mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.25	人			TR3600	
普通作業員	0.49	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 2 号 施工単価表(SJ12394-0001) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径200mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.098	人			TR3600	
普通作業員	0.098	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 3 号 施工単価表(SJ12393-0001) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径200mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.14	人			TR3600	
普通作業員	0.14	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 4 号 施工単価表(SJ12070-0001) 】						
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm 10 m 当り (クレーン付トラック使用 , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.1	人			TR3600	
普通作業員	0.16	人			TR0200	
クレーン装置付トラック運転 4～4.5t積 2.9t吊	1.41	時間			SJK9005-0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

南九州市

【 第 6 号 施工単価表(SJ12145-0001) 】						
G X形継手接合 直管 呼び径200mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.06	人			TR3600	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 7 号 施工単価表(SJ12145-0002) 】						
G X形継手接合 異形管 呼び径200mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.07	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	



【 第 8 号 施工単価表(SJ12145-0003) 】						
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.112	人			TR3600	
普通作業員	0.112	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 9 号 施工単価表(SJ12440-0001) 】						
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.05	人			TR0100	
普通作業員	0.09	人			TR0200	
エンジンカッター損料	0.05	日			LJZ--0001	
諸雑費	30	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 10 号 施工単価表(SJ12440-0002) 】						
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.03	人			TR0100	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
エンジンカッター損料	0.03	日			LJZ--0001	
諸雑費	30	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 11 号 施工単価表(SJ12181-0001) 】						
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径100mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.23	人			TR3600	
普通作業員	0.25	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 12 号 施工単価表(SJ12185-0001) 】						
鋼管小口径管切断 呼び径100mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 13 号 施工単価表(SJ12186-0001) 】						
鋼管小口径管ねじ切り 呼び径100mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.06	人			TR3600	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 14 号 施工単価表(SJ12184-0001) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径100mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 15 号 施工単価表(SJ12540-0001) 】						
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.05	人			TR3600	
普通作業員	0.1	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	



## 【 第 16 号 施工単価表(SJ12490-0001) 】

鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下  
(クレーン付トラック使用 , )

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
クレーン装置付トラック運転 4～4.5t積 2.9t吊	0.4	時間			SJK9005-0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 17 号 施工単価表(SJ12110-0001) 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm						
( 鑄鉄管:JWWA 10K , )						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.11	人			TR3600	
普通作業員	0.11	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 18 号 施工単価表(SJ12395-0001) 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径200mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.06	人			TR3600	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 19 号 施工単価表(SJ12090-0001) 】						
メカニカル継手 呼び径200mm						
(E/L外充填工無 , 普通 )						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.07	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	継手労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 20 号 施工単価表(SJ12090-0002) 】						
メカニカル継手 呼び径100mm						
(EIL外充填工無 , 普通 )						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.05	人			TR3600	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	継手労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

南九州市

【 第 22 号 施工単価表(SJ12176-0001) 】						
管明示シート						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.4	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 23 号 施工単価表(SJ31100-0001) 】						
支持金具等据付						
(1台当り質量0.008 t , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械設備据付工	0.043	人			LJZ9025-0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	



【 第 24 号 施工単価表(SJ12670-0001) 】						
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径200mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.06	人			TR3600	
普通作業員	0.096	人			TR0200	
クレーン装置付トラック運転 4～4.5t積 2.9t吊	0.846	時間			SJK9005-0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 25 号 施工単価表(SJ12620-0001) 】						
ダクタイトル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径200mm (エンジンカッター使用)						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.014	人			TR0100	
普通作業員	0.024	人			TR0200	
エンジンカッター損料	0.05	日			TJZ-T035	
諸雑費	30	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 26 号 施工単価表(SJ12674-0001) 】						
撤去管吊上げ積込み(鋼管) 機械力 A種 呼び径100mm 標準延長5.5m (クレーン付トラック使用 , )						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.042	人			TR0200	
クレーン装置付トラック運転 4～4.5t積 2.9t吊	0.762	時間			SJK9005-0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 27 号 施工単価表(SJ12622-0001) 】						
鋼管(STW290)切断(撤去管) 呼び径100mm						
(直切り , )						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
溶接工	0.035	人			TR1300	
諸雑費	7.5	%			T#01	消耗品及び工具損料 労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 28 号 施工単価表(SJ31100-0002) 】						
支持金具等撤去						
(1台当り質量0.027 t , )						
1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械設備据付工	0.044	人			LJZ9025-0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 29 号 施工単価表(SJ12540-0002) 】						
空気弁撤去(人力施工) 呼び径13～25mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 30 号 施工単価表(SJ12380-0002) 】						
ホリシソ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.12	人			TR3600	
普通作業員	0.2	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 31 号 施工単価表(SJ12380-0003) 】						
ホリシ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.1	人			TR3600	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	



【 第 32 号 施工単価表(SJ12340-0001) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.1	人			TR3600	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 33 号 施工単価表(SJ12485-0001) 】						
ポリエチレン管切断 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	7	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 34 号 施工単価表(SJ12485-0002) 】						
ポリエチレン管切断 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.01	人			TR3600	
普通作業員	0.01	人			TR0200	
諸雑費	7	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 35 号 施工単価表(SJ12394-0002) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.084	人			TR3600	
普通作業員	0.084	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 36 号 施工単価表(SJ12393-0002) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.12	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 37 号 施工単価表(SJ12393-0003) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.08	人			TR3600	
普通作業員	0.08	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 38 号 施工単価表(SJ12395-0002) 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 39 号 施工単価表(SJ12395-0003) 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	



【 第 40 号 施工単価表(SJ12350-0001) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径75mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 41 号 施工単価表(SJ12110-0002) 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm						
( 鑄鉄管:JWWA 7.5K , )						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.06	人			TR3600	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 42 号 施工単価表(SJ31120-0001) 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (バックホウ 1台 山積0.28m3, )					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.42	人			TR2500	
普通作業員	0.63	人			TR0200	
バックホウ運転 1台型 山積0.28m3(平積0.2)	3.35	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

## 【 第 43 号 施工単価表(SJ31000-0001) 】

バックホウ掘削積込 如-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.9	人			TR2500	
普通作業員	5	人			TR0200	
バックホウ運転 如-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	11.1	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 44 号 施工単価表(SJ31012-0001) 】						
管路埋戻費(人力埋戻) 購入土(ｼｽ) (ｸﾏﾗ型 山積0.08m3 ,埋戻し+締固め )						
<div> <div>100</div> <div>m3 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
小型バックホウ運転費 ｸﾏﾗ型 山積0.08m3	1.754	日			SA741-0001 施 62 号	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60 ～ 80 kg	3	日			SA055-0001 施 63 号	
購入土(現場着単価) 路盤用ｼﾗｽ(現場着単価)	133	m3			S3191-0001 施 64 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 45 号 施工単価表(SJ31002-0001) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土(シラス) (加-ラ型 山積0.28m3 ,埋戻し+締固め )						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	3	日			SA055-0001 施 63 号	
購入土(現場着単価) 路盤用シラス(現場着単価)	133	m3			S3191-0001 施 64 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 46 号 施工単価表(SJ31006-0001) 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.7km (DID区間無し ,ハッパの クラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.78	日			SA010-0001 施 65 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

上大渡橋導送水管布設替工事

【 第 47 号 施工単価表(S9910-0001) 】						
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)						
(産業廃棄物税上乗せ相当,額を含む)						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産業廃棄物受入料	1	m3			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	



【 第 48 号 施工単価表(SJ31006-0002) 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km						10 m3 当り
(DID区間無し ,ハッパの クラ 山積0.28m3)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.5	日			SA010-0001 施 65 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 49 号 施工単価表(SJ31130-0001) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m (再生砕石(RC-30) , )						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
再生砕石 ( R C - 3 0 )	12.7	m3			TT9105	
タンパー運転費(賃料) タンパー 6 0 ~ 8 0 kg	0.45	日			SA055-0002 施 66 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 50 号 施工単価表(SJ31130-0002) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m (粒調砕石(M-30) , )						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
粒調砕石 ( M - 3 0 )	19.05	m3			TT0511	
タンパー運転費(賃料) タンパー 6 0 ~ 8 0 kg	0.45	日			SA055-0002 施 66 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 51 号 施工単価表(SJ31150-0001) 】						
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.52	人			TR0200	
タンパー運転費(賃料) タンパー 6 0 ~ 8 0 kg	0.46	日			SA055-0002 施 66 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 52 号 施工単価表(SJ31180-0001) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm As合材使用量 200t未満 (表層工 t 50mm ,プライムコート PK3・4 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 密粒度	12.573	t			TT9109	
アスファルト乳剤 P K 3・4	0.126	t			TT7022	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 67 号	
振動コンバクタ運転費 5 0 ～ 6 0 kg	0.8	日			SA029-0001 施 68 号	
砂散布費	3	%			T#99	労務、損料、運転経費の%
諸雑費	17	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

上大渡橋導送水管布設替工事

【 第 53 号 施工単価表(S7031-0001) 】						
構造物とりこわし工 無筋構造物人力施工					100	m 3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工無筋構造物 [ 手間 ] 人力施工	100	m3			TTC201	時間的制約無し昼間単価
諸雑費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数 = 1 単価 = 34400 × 1 = 34400						

【 第 54 号 施工単価表(SJ12015-0001) 】						
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時 (掘削深 2.0m以下 , )						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下	100	m			SJ12020-0001 施 69 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下	100	m			SJ12025-0001 施 70 号	
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下	100	m			SJ12060-0001 施 71 号	軽量金属 水圧式バッド
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 55 号 施工単価表(SJ12016-0001) 】						
軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量0.9 t						1 式 当り
(修理費及び損耗費有り , 供用日数13日 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
軽量鋼矢板賃料 90日(3ヵ月)以内	0.9	t			L0005	
修理費及び損耗費 鋼矢板 軽量型 2型、3型	0.9	t			TJZK815	
諸 雑 費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	



【 第 56 号 施工単価表(SJ12570-0001) 】						
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.06	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 57 号 施工単価表(SJ12580-0001) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 58 号 施工単価表(SJ12580-0002) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 59 号 施工単価表(SJ12580-0003) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リグ 内寸250 高50						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 60 号 施工単価表(SJ12580-0004) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 61 号 施工単価表(SJ12580-0005) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高100						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 62 号 施工単価表(SA741-0001) 】						
小型バックホウ運転費 ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	1	人			TR0100	
小型バックホウ（ｸﾛｰﾗ型）[標準型] 排ガス1次 山積0．08m3	178	供用日			TMA407	
軽油	17	L			TT0002	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 63 号 施工単価表(SA055-0001) 】						
タンパー運転費(賃料) タンパー 6 0 ~ 8 0 kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンバ賃料 6 0 ~ 8 0 kg	1.38	供用日			TT0440	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	



上大渡橋導送水管布設替工事

【 第 64 号 施工単価表(S3191-0001) 】						
購入土(現場着単価) 路盤用シラス(現場着単価)					100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
購入土 ( 搬入 , 路盤用シラス )	100	m3			TT0106	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 65 号 施工単価表(SA010-0001) 】						
ダンプトラック運転費 4t積級						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手（一般）	1	人			TR1500	
軽油	32	L			TT0002	
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 4 t 積級	1.29	供用日			TM1004	
ダンプトラックタイヤ損耗費 4t積級	1.29	供用日			TMS004	良好
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 66 号 施工単価表(SA055-0002) 】						
タンパー運転費(賃料) タンパー 6 0 ~ 8 0 kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンバ賃料 6 0 ~ 8 0 kg	1.61	供用日			TT0440	
ガソリン	4	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 67 号 施工単価表(SA028-0001) 】						
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t	1.23	供用日			TM3505	
軽油	3	L			TT0002	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 68 号 施工単価表(SA029-0001) 】

振動コンパクタ運転費 5 0 ~ 6 0 kg

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動コンパクタ [ 前進型 ] 質量 4 0 ~ 6 0 k g	1.4	供用日			TM3615	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 69 号 施工単価表(SJ12020-0001) 】						
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2	人			TR2500	
特殊作業員	2	人			TR0100	
普通作業員	6	人			TR0200	
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	11.6	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 70 号 施工単価表(SJ12025-0001) 】						
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.9	人			TR2500	
特殊作業員	0.9	人			TR0100	
普通作業員	2.7	人			TR0200	
トラッククレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 4.9 t 吊	1	日			TT0480	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 71 号 施工単価表(SJ12060-0001) 】						
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下						
(軽量金属 ,水圧式ハ イ° 跡° -ト )						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
腹起し材質料	1	式			L0065	100m当り
切梁材質料	1	式			L0066	100m当り
水圧ポンプ賃料	1	式			L0067	100m当り
土木一般世話役	1 1	人			TR2500	
特殊作業員	1 1	人			TR0100	
普通作業員	3 3	人			TR0200	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	



【 第 72 号 施工単価表(SJ11220-0001) 】						
仮設材等の運搬( 1 車 1 回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離31.5km						1 t 当り
(割増なし , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
トラック運賃	1	t			TJZK811	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 73 号 施工単価表(SJ11230-0001) 】						
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込 現場 基地取卸						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	1	t			TJZT005	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 74 号 施工単価表(SJ15000-0001) 】						
通水試験						
(既設管と連絡して ,給水車が不要の場合 )						
1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	3	人			TR3600	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

上大渡橋導送水管布設替工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ [ バキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深 2 0 c m 級 プレート 径 5 6 c m						TM4737P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 4 5 c m						TT0094	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

上大渡橋導送水管布設替工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】 ( 続 き )

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

上大渡橋導送水管布設替工事

【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ003-0001) 】								1	m3 当り
整地 残土受入れ地での処理									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ賃料 山積 0 . 8 m3						TT0456			
【労務】									
運転手（特殊）						TR1400			
【材料】									
軽油						TT0002			
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 作業区分 残土受入れ地での処理			[P1] = 1 積算基準書ページ	-1-	-20				

上大渡橋導送水管布設替工事

【 第 3 号 施工パッケージ(SQ102-0001) 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 小型 ( ,一般養生 )							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物				[J9] = 3 打設工法 人力打設			
[N1] = 2 コンクリート規格 18-8-40(高炉)				[J5] = 2 養生工の種類 一般養生			
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し				[N2] = 2 コンクリート単価補正 小型車運搬有り			
[P1] = 1 積算基準書ページ -4- -4							

上大渡橋導送水管布設替工事

【 第 4 号 施工パッケージ(SQZ104-0001) 】								1	m2 当り
型枠 一般型枠 小型構造物									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
型わく工						TR3300			
普通作業員						TR0200			
土木一般世話役						TR2500			
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物						
[P1] = 1 積算基準書ページ -4- -2									



## ローカルマスター一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アラミドがい装ポリエチレン管 WEETAX SDR-13.6 200(1.5Mpa)		m	42,000		L0001	見積り（特調）
アラミドがい装ポリエチレン管EFソケット 200 補強材含む		個	100,000		L0002	見積り（特調）
アラミドがい装ポリエチレン管EFエルボ 200×45°		個	271,000		L0003	見積り（特調）
スピゴットサドル分岐チーズ 200×75 チーズ・EFLジョーサー・EFソケット2個・端末継手含む		個	442,400		L0004	見積り（特調）
軽量鋼矢板賃料 90日(3ヵ月)以内		t・日	132		L0005	
補修弁 フランジボルトナット付レバ式 75×100H×10k		基	122,000		L0006	見積り
急速空気弁 10k 乙型 保温カバー 25		基	171,000		L0007	見積り
G F パッキン 75		個	1,250		L0008	見積り
ダクティル鑄鉄管 GX形S種 200×5.0m		本			L0009	建設物価8月号 積算資料8月号
ダクティル鑄鉄管 GX形S種 100×4.0m		本			L0010	建設物価8月号 積算資料8月号
S G P - V B 100A×4.0m		本			L0011	積算資料8月号
ダクティル鑄鉄異形管両受曲管 GX形 200×22 1/2°		個			L0012	建設物価8月号 積算資料8月号

## ローカルマスター一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダクティル鑄鉄異形管曲管 GX形 200×22 1/2°		個			L0013	建設物価8月号 積算資料8月号
ダクティル鑄鉄異形管継ぎ輪 GX形 200		個			L0014	建設物価8月号 積算資料8月号
ダクティル鑄鉄異形管二受T字管 GX形 200× 100		個			L0015	建設物価8月号 積算資料8月号
ダクティル鑄鉄異形管曲管 GX形 100×90°		個			L0016	建設物価8月号 積算資料8月号
G - L i n k GX形 200		個			L0017	建設物価8月号 積算資料8月号
接合部品 GX形 200		個			L0018	建設物価8月号 積算資料8月号
ライナ GX形 200		個			L0019	建設物価8月号 積算資料8月号
G - L i n k GX形 100		個			L0020	建設物価8月号 積算資料8月号
接合部品 GX形 100		個			L0021	建設物価8月号 積算資料8月号
メカ形バンド DIP×鋼管 100×45°		個	39,300		L0022	見積り
管端防食継手45°エルボ 埋設用 100×45°		個			L0023	積算資料8月号
メカ形ドレッサー WEETAX 200×DIP 200		個	165,000		L0024	見積り

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
受挿しソフトシール仕切弁 GX形 200		基			L0025	建設物価8月号 積算資料8月号
両受メタルシート仕切弁 GX形B122 100		基	232,000		L0026	見積り（特調）
仕切弁室 200 土被りH=600用		組	50,800		L0027	見積り
仕切弁室 100以下 土被りH=600用		組	57,800		L0028	見積り
埋設シート 150mm巾 アルミ入りWシート		m	920		L0029	見積り
ステンレスラッキングカバー 直径 344 t=0.3		本	16,800		L0030	見積り（特調）
ステンレス45°エルボ 直径 344×1100mm t=0.3		本	35,000		L0031	見積り（特調）
ポリスチレンフォーム保温筒 250(継手外径 304) 40t×1m( 200用)		本	26,500		L0032	見積り
ビニル粘着テープ 25mm×20m		個	1,400		L0033	見積り
シリコンコーキング		個	2,300		L0034	見積り
水道支持金具，歩行防止柵，空気弁支持金具 Uﾊﾞﾝﾄﾞ 受架台 Uﾊﾞﾝﾄﾞ ｵｰﾙﾄﾞ ﾅｯﾄ ﾜｯｼﾔ-含む)		式	1,480,000		L0035	見積り
エンジンカッター 基礎価格		台	915		L0036	

## ローカルマスター一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
保温ラッキング工事 SUS 304		式	80,000		L0037	見積り
アラミドがい装ポリエチレン管 WEETDA SDR-13.6 100(1.0Mpa)		m	11,100		L0038	見積り(特調)
アラミドがい装ポリエチレン管EFソケット 100 補強材含む		個	23,600		L0039	見積り
アラミドがい装ポリエチレン管EFエルボ 100×45°		個	38,700		L0040	見積り(特調)
スピゴットチーズ 100×75		個	83,800		L0041	見積り
端末継手 アダプタ 7.5KF EFソケット 接合材含む		個	57,500		L0042	見積り
補修弁 レバ-式 75×100H×7.5k		基	98,100		L0043	見積り
急速空気弁 7.5k 乙型 保温加- 25		基	162,000		L0044	見積り
フランジ接合材 75×7.5k		組	4,200		L0045	見積り
水道配水用ポリエチレン管 プレソント 100×5.0m		本			L0046	建設物価8月号 積算資料8月号
水道配水用ポリエチレン管 プレソント 75×5.0m		本			L0047	建設物価8月号 積算資料8月号
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 75×4.0m		本			L0048	建設物価8月号 積算資料8月号

## ローカルマスター一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
E F チーズ 100 x 75		個			L0049	建設物価8月号 積算資料8月号
E F 両受ベンド 100 x 45 °		個			L0050	建設物価8月号 積算資料8月号
E F 両受ベンド 100 x 22 1/2 °		個			L0051	建設物価8月号 積算資料8月号
E F 片受 S ベンド 100 x H300		個			L0052	積算資料8月号
E F ソケット 75		個			L0053	建設物価8月号 積算資料8月号
メカ形ドレッサー HPPE 100 x VP 100		個	47,200		L0054	見積り
メカ形ドレッサー WEETDA 100 x HPPE 100		個	48,400		L0055	見積り
H I エルボ 75		個			L0056	建設物価8月号 積算資料8月号
H I 4 5 ° エルボ 75		個			L0057	建設物価8月号
H I ソケット 75		個			L0058	建設物価8月号 積算資料8月号
メカ形両受ワットシール仕切弁 HPPE用 100		基	163,000		L0059	見積り（特調）
メカ形両受ワットシート仕切弁 HPPE x VP 75		基	169,000		L0060	見積り（特調）

## ローカルマスター一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁室 100以下 土被りH=900用		組	77,000		L0061	見積り
ステンスラッキングカバー 直径 199 t=0.3		本	10,000		L0062	見積り（特調）
ステンレス45°エルボ 直径 199×620mm t=0.3		本	20,700		L0063	見積り
ポリスチレンフォーム保温筒 125(継手外径 155) 30t×1m( 100用)		本	12,700		L0064	見積り
腹起し材質料		式	56,200		L0065	100m当り
切梁材質料		式	96,500		L0066	100m当り
水圧ポンプ賃料		式	35,239		L0067	100m当り
ケーブル CPEV-S 1.2mm-5P		m			L0069	建設物価8月号 積算資料8月号
厚鋼電線管（保護管） GP 28		m			L0070	建設物価8月号 積算資料8月号
電線付属品		式			L0071	厚鋼電線管×25%
波付硬質ポリエチレン管 FEP 30		m			L0072	建設物価8月号
ベルマウス FEP 30		個			L0073	建設物価8月号 積算資料8月号

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
異種管接続材 FEP 30		組			L0074	建設物価8月号 積算資料8月号
ケーブル埋設シート W150 ダブル		m			L0075	建設物価8月号 積算資料8月号
ケーブル接続材 J-3E		組			L0076	建設物価8月号 積算資料8月号
ケーブルトラフ 150B		個	2,330		L0077	見積り
消耗品		式			L0078	材料費×2パーセント
コンクリートアンカー用樹脂カプセル HP-16		本			L0079	建設物価8月号 積算資料8月号
軽量鋼矢板賃料 180日(6ヵ月)以内		t・日	127		L0080	
仮設材整備費 鋼矢板 軽量型 2型、3型		t	6,750		L0081	
エンジンカッター損料		日	915		LJZ--0001	
機械設備据付工		人			LJZ9025-0001	