令和　8　年度　　公　共　事　業

工　　事　　設　　計　　書

南九州市

精 査 者	設 計 者								

工　　期	自 至	摘 要	
工　事　番　号			
幹　線　名 路　線　名　等	青戸団地		
工　事　箇　所	南九州市 頴娃町 上別府 地内		
工　　事　　名	青戸団地　外構工事		
工　　事　　費	金　　円也		
工　事　概　要	外構工事　一式		

工　事　年　度	令和　8　年度
工　事　名	青戸団地　外構工事
変　更　回　数	
諸　経　費　区　分	公共 令和08年度
工　種	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和8年10月1日付 公共
単 価 適 用 地 区	鹿児島④･南薩①
機械損料適用年月日	令和8年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和8年10月 公共歩掛
備　考	

工　事　設　計　書

設計書総括情報	
事　務　所　名	南九州市
設 計 書 区 分	実施設計書
工　　事　　名	青戸団地　外構工事
積算総括情報	
諸経費区分	公共
単価適用区分	実施単価
単価適用地区	鹿児島④･南薩①
単価適用年月日	令和8年10月1日付 公共
機械損料適用年月日	令和8年10月1日付 機械損料
歩掛適用年月日	令和8年10月 公共歩掛
積算条件/諸経費情報	【 当世代 】　　【 前世代 】
前払率(%) 工種 地域補正区分 現場環境改善費 契約保証 消費税税率	３５％を超え４０％以下 道路改良工事 補正無し 計上しない 発注者が金銭的保証を必要とする場合 10.00

総　　括　　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
道路改良工事01	1	式			K0003	
合計					Q00001	

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
道路改良工事01	1	式			K0003	
土工	1	式			V	
駐車場舗装、県道乗入部B	1	式			W	
掘削 小規模 土砂 標準以外	30.000	m3			SQZ001-0001 P　1 号	
残土処分工 駐車場舗装	1	式			W	
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂	30.000	m3			SQZ002-0002 P　2 号	10.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む
産業廃棄物受入料 土砂	30.000	m3			S9910-0005 施　2 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
撤去工	1	式			V	
舗装版破砕工	1	式			W	
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下	20.000	m2			SQZ184-0001 P　3 号	障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要
殻処分	1	式			W	
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工)	1.000	m3			SQZ101-0001 P　4 号	28.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

南九州市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
産業廃棄物受入料 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)	1.000	m3			S9910-0002 施　3 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
排水工	1	式			V	
宅内排水桝工	1	式			W	
桝設置工 300×300×600	3.000	基			E0005 単　1 号	
宅内排水管工	1	式			W	
排水管布設工（宅内） VP　φ100	4.000	m			E0006 単　2 号	
排水管布設工（構内舗装内） VP　φ100	20.000	m			E0007 単　3 号	
舗装工	1	式			V	
駐車場舗装工	1	式			W	
不陸整正	156.000	m2			SQ149-0001 Ｐ　5 号	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150㎜ 1層施工	156.000	m2			SQ150B-0001 Ｐ　6 号	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 100t未満	156.000	m2			SQ155C-0001 Ｐ　7 号	平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35

南九州市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
構内舗装	1	式			W	
不陸整正 6㎜以上11㎜未満	423.000	m2			SQ149-0003 Ｐ　8 号	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 100t未満	423.000	m2			SQ155C-0001 Ｐ　7 号	平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35
県道乗入口舗装工	1	式			W	
不陸整正 6㎜以上11㎜未満	80.000	m2			SQ149-0002 Ｐ　9 号	粒度調整砕石 M30
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 100t未満	80.000	m2			SQ155C-0001 Ｐ　7 号	平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35
３号進入口工	1	式			W	
路盤不陸整正(人力) 1<=W<2.4(m)	11.000	㎡			S3152-0001 施　4 号	
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 100t未満	11.000	m2			SQ155C-0003 Ｐ　10 号	平均幅員1.4m未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35
安全施設工	1	式			V	
フェンス工	1	式			W	
立入防止柵設置工 メッシュフェンス UN-A1200同等品以上	56.000	m			E0001 単　4 号	

南九州市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
基礎ブロック 金網柵 180×180×450 27kg	19.000	基			SQ165-0002 Ｐ　11 号	基礎砕石無し
フェンスハネ出し・宅内フェンス現地加工 UN-A1200-50	4.000	箇所			L0006	見積単価
立入防止柵設置工 メッシュフェンス UN-A1200同等品以上	73.000	m			E0001 単　4 号	
門扉設置工 片開き H=1.2m W=1.0m k基礎ブロック	2.000	基			E0002 単　5 号	
付帯工	1	式			V	
法面保護工	1	式			W	
張りコンクリート工(防草コンクリート) 人力打設(-1<=H<=1かつW<=1)B型①	1	式			S1421-0001 施　5 号	
張りコンクリート工(防草コンクリート) 人力打設(-1<=H<=1かつW<=1)B型②	1	式			S1421-0002 施　6 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q00910	

南九州市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	
現場管理費加算額(熱中症対策補正)	1	式			SG001-0001 施　1 号	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

南九州市

【 第　1 号 単価表(E0005) 】

桝設置工 300×300×600　　1.000 基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	1.220	m3			SQZ012-0003 P　12 号	土留無し 障害無し
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	0.910	m3			SQZ016-0002 P　13 号	
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 土砂	0.340	m3			SQZ002-0001 P　14 号	12.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む
産業廃棄物受入料 土砂	0.340	m3			S9910-0004 施　7 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
基面整正	0.360	m2			SQZ014-0001 P　15 号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	0.360	m2			SQ033-0001 P　16 号	再生砕石 RC-40
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 人力打設 0.20m3以上0.22m3以下	1.000	箇所			SQ076-0001 P　17 号	18-8-40(高炉) 一般･特殊養生(練炭)
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40kg/枚以下	1.000	枚			S7015-0001 施　8 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　2 号 単価表(E0006) 】

排水管布設工（宅内） VP　φ100　　10.000 m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
硬質塩ビ管 ＶＰ１００	10.000	m			TT6321	
床掘り 土砂 小規模	1.800	m3			SQZ012-0001 Ｐ　18 号	
埋戻し 小規模	1.800	m3			SQZ016-0001 Ｐ　19 号	土砂
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

南九州市

【 第　3 号 単価表(E0007) 】

排水管布設工（構内舗装内） VP　φ100　　10.000 m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
硬質塩ビ管 ＶＰ１００	10.000	m			TT6321	
床掘り 土砂 小規模	1.800	m3			SQZ012-0001 Ｐ　18 号	
埋戻し 小規模	1.800	m3			SQZ016-0001 Ｐ　19 号	土砂
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150㎜ 1層施工	3.000	m2			SQ150B-0001 Ｐ　6 号	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

南九州市

【 第　4 号 単価表(E0001) 】

立入防止柵設置工 メッシュフェンス UN-A1200同等品以上　　100.000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
金網･支柱(立入防止柵) 基礎ﾌﾞﾛｯｸ	100.000	m			SQZ166-0001 Ｐ　20 号	支柱間隔2m
立入防止柵（H=1,200㎜） UN-A1200同等品以上	100.000	m			L0001	価格刊行物平均R7.6
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　5 号 単価表(E0002) 】

門扉設置工 片開き H=1.2m W=1.0m k基礎ブロック　　1.000 基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
門扉 片開き 2m以下	1.000	基			SQZ473-0001 P　21 号	
メッシュフェンス用門扉 UN(A型)50同等品以上H=1.2m W=1.0m	1.000	基			L0004	刊行物平均
基礎ブロック ﾌｪﾝｽ用ﾌﾞﾛｯｸ 30×30×50(cm) 86kg	2.000	個			L0005	見積単価
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

南九州市

ローカルマスター一覧表

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
立入防止柵（H=1,200mm） UN-A1200同等品以上		m			L0001	価格刊行物平均R7.11
基礎ブロック ﾌｪﾝｽ用ﾌﾞﾛｯｸ 18×18×45(cm) 27kg		個	1,600		L0002	見積単価
メッシュフェンス用門扉 UN(A型)50同等品以上H=1.2m W=1.0m		基			L0004	刊行物平均
基礎ブロック ﾌｪﾝｽ用ﾌﾞﾛｯｸ 30×30×50(cm) 86kg		個	4,800		L0005	見積単価
フェンスハネ出し・宅内フェンス現地加工 UN-A1200-50		箇所	5,000		L0006	見積単価

南九州市

入力データ一覧表

コード	名称／規格	数量	単位	単価	金額	条件値／条件名称
K0003	道路改良工事01	1	式			
V	土工	1	式			
W	駐車場舗装、県道乗入部B	1	式			
SQZ001-0001	掘削 小規模 土砂 標準以外	30.000	m3			[J1] = 1 土砂 [J2] = 5 上記以外(小規模) [J6] = 8 標準以外　[P1] = 1 Ⅱ-1-②-7
W	残土処分工 駐車場舗装	1	式			
SQZ002-0002	土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂	30.000	m3			[J1] = 2 小規模 [J2] = 5 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 [J3] = 1 土砂(岩塊･玉石混り土含む)
						[J4] = 1 DID区間無 [JD] = 10 10.0km以下 [P1] = 1 Ⅱ-1-②-15
S9910-0005	産業廃棄物受入料 土砂	30.000	m3			
V	撤去工	1	式			
W	舗装版破砕工	1	式			
SQZ184-0001	舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下	20.000	m2			[J1] = 1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　[J2] = 1 無し [J3] = 1 不要　[J4] = 4 15cm以下 [J6] = 1 有り　[J7] = 1 全ての費用
						[P1] = 1 Ⅳ-3-②-3

入 力 デ ー タ 一 覧 表

コード	名 称 ／ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	条 件 値 ／ 条 件 名 称
W	殻処分	1	式			
SQZ101-0001	殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工)	1.000	m3			[J1] = 3 舗装版破砕 [J2] = 4 機械積込(小規模土工) [J3] = 1 DID区間無
						[JC] = 13 28.5km以下 [JJ] = 1 全ての費用　[P1] = 1 Ⅱ-2-25-1
S9910-0002	産業廃棄物受入料 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)	1.000	m3			
V	排水工	1	式			
W	宅内排水桝工	1	式			
E0005	桝設置工 300×300×600	3.000	基			
SQZ012-0003	床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	1.220	m3			[J1] = 1 土砂 [J2] = 2 平均施工幅1m以上2m未満 [J3] = 1 無し　[J4] = 1 障害無し
						[P1] = 1 Ⅱ-1-③-4
SQZ016-0002	埋戻し 最大埋戻幅1m未満	0.910	m3			[J1] = 4 最大埋戻幅1m未満 [P1] = 1 Ⅱ-1-③-14
SQZ002-0001	土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 土砂	0.340	m3			[J1] = 2 小規模 [J2] = 6 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 [J3] = 1 土砂(岩塊･玉石混り土含む)
						[J4] = 1 DID区間無 [JF] = 11 12.0km以下 [P1] = 1 Ⅱ-1-②-15

入 力 デ ー タ 一 覧 表

コード	名 称 ／ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	条 件 値 ／ 条 件 名 称
S9910-0004	産業廃棄物受入料 土砂	0.340	m3			
SQZ014-0001	基面整正	0.360	m2			[P1] = 1 Ⅱ-1-③-7
SQ033-0001	基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	0.360	m2			[J1] = 3 12.5cmを超え17.5cm以下 [J2] = 1 再生砕石 RC-40 [J3] = 1 全ての費用 [P1] = 1 Ⅱ-2-②-2
SQ076-0001	現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 人力打設 0.20m3以上0.22m3以下	1.000	箇所			[N1] = 1 18-8-40(高炉) [J2] = 1 0.20m3以上0.22m3以下 [J4] = 2 人力打設
						[J3] = 1 一般養生･特殊養生(練炭) [N2] = 1 小型車運搬無し [P1] = 1 Ⅱ-2-⑩-43
S7015-0001	排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40kg/枚以下	1.000	枚			
W	宅内排水管工	1	式			
E0006	排水管布設工（宅内） VP φ100	4.000	m			
SQZ012-0001	床掘り 土砂 小規模	1.800	m3			[J1] = 1 土砂 [J2] = 5 上記以外(小規模) [J5] = 1 全ての費用 [P1] = 1 Ⅱ-1-③-4
SQZ016-0001	埋戻し 小規模	1.800	m3			[J1] = 5 上記以外(小規模) [J2] = 1 土砂 [J4] = 1 全ての費用 [P1] = 1 Ⅱ-1-③-14
E0007	排水管布設工（構内舗装内） VP φ100	20.000	m			
SQZ012-0001	床掘り 土砂 小規模	1.800	m3			[J1] = 1 土砂 [J2] = 5 上記以外(小規模) [J5] = 1 全ての費用 [P1] = 1 Ⅱ-1-③-4

入 力 デ ー タ 一 覧 表

コード	名 称 ／ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	条 件 値 ／ 条 件 名 称
SQZ016-0001	埋戻し 小規模	1.800	m3			[J1] = 5 上記以外(小規模) [J2] = 1 土砂　[J4] = 1 全ての費用 [P1] = 1 Ⅱ-1-③-14
SQ150B-0001	下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150㎜ 1層施工	3.000	m2			[J1] = 150㎜ [J2] = 1 1層施工 [J3] = 5 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 [J4] = 1 全ての費用
						[P1] = 1 Ⅳ-1-①-4～11
V	舗装工	1	式			
W	駐車場舗装工	1	式			
SQ149-0001	不陸整正	156.000	m2			[J1] = 1 無し　[J4] = 1 全ての費用 [P1] = 1 Ⅳ-1-①-2
SQ150B-0001	下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150㎜ 1層施工	156.000	m2			[J1] = 150㎜ [J2] = 1 1層施工 [J3] = 5 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 [J4] = 1 全ての費用
						[P1] = 1 Ⅳ-1-①-4～11
SQ155C-0001	表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 100t未満	156.000	m2			[J2] = 50㎜ [J1] = 4 3.0m超 [A1] = 11 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) [J4] = 3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
						[J6] = 1 全ての費用 [y1] = 2 As合材 100t未満/工事 [y2] = 1 通常時間帯
						[P1] = 1 Ⅳ-1-②-2,8
W	構内舗装	1	式			

南九州市

入 力 デ ー タ 一 覧 表

コード	名 称 ／ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	条 件 値 ／ 条 件 名 称
SQ149-0003	不陸整正 6㎜以上11㎜未満	423.000	m2			[J1] = 2 有り　[J2] = 2 6㎜以上11㎜未満 [J3] = 6 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 [J4] = 1 全ての費用　[P1] = 1 Ⅳ-1-①-2
SQ155C-0001	表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 100t未満	423.000	m2			[J2] = 50㎜ [J1] = 4 3.0m超 [A1] = 11 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) [J4] = 3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
						[J6] = 1 全ての費用 [y1] = 2 As合材 100t未満/工事 [y2] = 1 通常時間帯
						[P1] = 1 Ⅳ-1-②-2,8
W	県道乗入口舗装工	1	式			
SQ149-0002	不陸整正 6㎜以上11㎜未満	80.000	m2			[J1] = 2 有り　[J2] = 2 6㎜以上11㎜未満 [J3] = 7 粒度調整砕石 M30 [J4] = 1 全ての費用　[P1] = 1 Ⅳ-1-①-2
SQ155C-0001	表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 100t未満	80.000	m2			[J2] = 50㎜ [J1] = 4 3.0m超 [A1] = 11 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) [J4] = 3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
						[J6] = 1 全ての費用 [y1] = 2 As合材 100t未満/工事 [y2] = 1 通常時間帯
						[P1] = 1 Ⅳ-1-②-2,8
W	３号進入口工	1	式			
S3152-0001	路盤不陸整正(人力) 1<=W<2.4(m)	11.000	㎡			
S0035-0001	振動ローラ 運転費 ﾀﾝﾃﾞﾑ式(2.4～2.8t)		h			

入 力 デ ー タ 一 覧 表

コード	名 称 ／ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	条 件 値 ／ 条 件 名 称
SQ155C-0003	表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 100t未満	11.000	㎡			[J2] = 40㎜ [J1] = 1 1.4m未満 平均仕上厚50㎜以下 [A1] = 11 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
						[J4] = 3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 [J6] = 1 全ての費用 [y1] = 2 As合材 100t未満/工事
						[y2] = 1 通常時間帯 [P1] = 1 Ⅳ-1-②-2,8
V	安全施設工	1	式			
W	フェンス工	1	式			
E0001	立入防止柵設置工 メッシュフェンス UN-A1200同等品以上	56.000	m			
SQZ166-0001	金網･支柱(立入防止柵) 基礎ﾌﾞﾛｯｸ	100.000	m			[J2] = 1 基礎ﾌﾞﾛｯｸ [J4] = 2 2m [P1] = 1 Ⅳ-2-①-21
SQ165-0002	基礎ブロック 金網柵 180×180×450 27kg	19.000	基			[J2] = 1 基礎ﾌﾞﾛｯｸ [J3] = 1 金網柵 [J5] = 1 無し [J6] = 1 全ての費用 [P1] = 1 Ⅳ-2-①-19
E0001	立入防止柵設置工 メッシュフェンス UN-A1200同等品以上	73.000	m			
SQZ166-0001	金網･支柱(立入防止柵) 基礎ﾌﾞﾛｯｸ	100.000	m			[J2] = 1 基礎ﾌﾞﾛｯｸ [J4] = 2 2m [P1] = 1 Ⅳ-2-①-21
E0002	門扉設置工 片開き H=1.2m W=1.0m k基礎ブロック	2.000	基			
SQZ473-0001	門扉 片開き 2m以下	1.000	基			[J1] = 1 片開き [J2] = 1 2m以下 [P1] = 1 Ⅳ-2-①-23

入力データ一覧表

コード	名称／規格	数量	単位	単価	金額	条件値／条件名称
V	付帯工	1	式			
W	法面保護工	1	式			
S1421-0001	張りコンクリート工(防草コンクリート) 人力打設(-1<=H<=1かつW<=1)B型①	1	式			
S1422-0001	♪張りコンクリート工(基面整正)	21.240	㎡			
S1423-0001	♪張りコンクリート工(型枠工) 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	1.660	㎡			
S1424-0002	♪張りｺﾝｸﾘｰﾄ工(ｺﾝｸﾘｰﾄ打設) 18-8-20(高炉)有	21.240	㎡			
S1401-0001	生コン単価(高炉セメントＢ) 強度(18 -20)	6.050	m3			
S1425-0001	♪張りコンクリート工(養生) 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	21.240	㎡			
S1421-0002	張りコンクリート工(防草コンクリート) 人力打設(-1<=H<=1かつW<=1)B型②	1	式			
S1422-0001	♪張りコンクリート工(基面整正)	19.070	㎡			
S1423-0001	♪張りコンクリート工(型枠工) 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	1.490	㎡			
S1424-0002	♪張りｺﾝｸﾘｰﾄ工(ｺﾝｸﾘｰﾄ打設) 18-8-20(高炉)有	19.070	㎡			

入力データ一覧表

コード	名称／規格	数量	単位	単価	金額	条件値／条件名称
S1401-0001	生コン単価(高炉セメントＢ) 強度(18 -20)	6.050	m3			
S1425-0001	♪張りコンクリート工(養生) 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	19.070	㎡			
P0000001	直接工事費計					
H03701	共通仮設費計	1	式			
H00803	共通仮設費(率化)	1	式			
Q00910	共通仮設費率分	1	式			
H00600	純工事費	1	式			
Q00601	現場管理費	1	式			
SG001-0001	現場管理費加算額(熱中症対策補正)	1	式			
H00500	工事原価	1	式			
Q00501	一般管理費等	1	式			
H00400	工事価格	1	式			

入力データ一覧表

コード	名称／規格	数量	単位	単価	金額	条件値／条件名称
Q00401	消費税等相当額	1	式			
Q00402	合計					