数　量　総　括　表

上段:当初
下段:変更

交付金事業　市道下出馬渡線測量設計業務委託

工　種	種　別	細　目	単位	数量	数値基準	備考
測量業務 基準点測量	4級基準点測量 永久標識設置なし 伐採なし		点	10	10	460m÷50m
現地測量	現地測量 作業量0.023km2		業務	1	1	0.46km×0.05km
路線測量	路線測量(作業計画)		業務	1	1	
	路線測量(現地踏査) 耕 地/平 地		km	0.46	0.46	
	路線測量(線形決定) 耕 地/平 地		km	0.46	0.46	
	路線測量(中心線測量) 耕 地/平 地		km	0.46	0.46	
	路線測量(仮BM設置測量) 耕 地/平 地		km	0.46	0.46	
	路線測量(縦断測量) 耕 地/平 地		km	0.46	0.46	
	路線測量(横断測量) 耕 地/平 地		km	0.46	0.46	
設計業務 道路詳細設計	道路詳細設計(B) 延長1km未満 予備設計なし		式	1	1	
	打合せ(設計業務) 中間打合せ5回		業務	1	1	
地質調査業務 CBR試験	室内CBR用試料採取 変状土70kg採取		ケ所	3	3	
	変状土CBR試験 設計CBR		試料	3	3	