

# 数量総括表

7災第 559号 折尾新牧線道路災害復旧工事

上段:当初
下段:変更

工 種	種 別	細 目	規 格	単位	数量	数値基準	備考
災害復旧工							
撤去工							
AS舗装版撤去工	舗装版切断	アスファルト舗装版	15cm以下	m	12.2	12	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版	15cm以下	m2	42	42	
	殻運搬	舗装版破碎	L=22.0km以下	m3	2.1	2	42.1*0.05
	産業廃棄物受入料	As殻		m3	2.1	2	
コンクリート構造物 取壊工	構造物とりこわし工	無筋構造物	機械施工	m3	12.9	13	11.5+0.5+0.9
	殻運搬	コンクリート(無筋)	L=23.2km以下	m3	12.9	13	
	産業廃棄物受入料	Co殻	無筋	m3	12.9	13	
ガードレール撤去工	ガードレール撤去工	GR-C-2B	Co建込用	m	13	13	
	陸上資材運搬	積込及び運搬	t=0.21t	式	1	1	13*16.4kg
	スクラップ	ヘビーH3	ガードレール	t	0.21	0.21	
土工							
作業土工	床掘	標準	土砂	m3	160	160	157.5+3.0
	掘削	オープン	軟岩	m3	24	20	土工計算書
	積込	ルーズ	玉石	m3	20	20	既設石積 16.4+2.4+1.5
	埋戻	最大埋戻幅	1m未満	m3	10	10	8.9+1.5
	埋戻	最大埋戻幅	1m以上4m未満	m3	60	60	土工計算書
	埋戻コンクリート			m3	14	14	土工計算書
	路体盛土	2.5m未満		m3	60	60	3.8+55.8
		2.5m以上4.0m未満		m3	40	40	
		4.0m以上		m3	52	50	8.9+43
	路床盛土	4.0m以上		m3	55	60	
	購入土	4.0m以上		m3	125	130	
残土処理工	土砂等運搬			m3	22	20	
	発生土受入料	建設発生土		m3	22	20	

# 数量総括表

7災第 559 号 折尾新牧線道路災害復旧工事

上段:当初

下段:変更

工 種	種 別	細 目	規 格	単位	数量	数値基準	備考
法面工	法面整形	盛土		m2	83	80	74.6+9.3
	人工張芝			m2	75	80	74.6
	張コンクリート工	t=7cm	A=9m2	式	1	1	
排水工							
ボックスカルバート工	ボックスカルバート	据付 1.5m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	m	14.4	14	均コンクリート 縦締有り
	ボックスカルバート	据付 1.5m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	m	3.1	3	均コンクリート
	ボックスカルバート	材料費	W2200*H1400	式	1	1	
	地覆工			式	1	1	
水路工	プレキャストU型側溝	設置工 道路用	300*300	m	1.3	1	
	プレキャストU型側溝	設置工 水路用	300*300	m	7.4	7	
	L型水路	H=1600		m	1	1	
舗装工							
車道舗装工	下層路盤	T=10cm	RC-30	m2	44	44	
	上層路盤	T=10cm	M-30	m2	44	44	
	表層	T=5cm	再密粒AS	m2	44	44	
仮設工							
掛樋工	暗渠排水管	据付・撤去	波状管 700~1000mm	m	18.6	19	φ 900
	大型土のう	製作・据付		袋	2	2	
	大型土のう	撤去		袋	2	2	
安全施設工							
防護柵工	ガードレール設置工	土中建込	GR-C-4E	m	22	22	9+13
区画線工	区画線	白色	実線	m	16.1	16	8+8.1
共通仮設費							
準備費	伐木単価	天然生林	φ 50cm以上	本	1	1	
	伐木単価	天然生林	φ 20cm以上	本	2	2	
	ダンプトラック運搬(伐木・除根)	L=12.7km		台	1	1	
	産業廃棄物受入料	伐採木(破碎)		t	1	1	

### 道路横断土工（ボックス据付後の盛土等）

①盛土( $4.0 \leq W$ )	8.9	m3
②盛土( $2.5 \leq W < 4.0$ )	40.4	m3
③盛土( $W < 2.5$ )	55.8	m3
④張芝(人工芝)	74.6	m2

### 水路横断土工

⑤盛土( $W < 2.5$ )	3.8	m3
⑥床掘(土砂)	157.5	m3
⑦床掘(岩)	24.5	m3
⑧埋戻し( $W < 1.0$ )	8.9	m3
⑨埋戻し( $1.0 < W \leq 4.0$ )	59.8	m3
⑩路体盛土( $4.0 \leq W$ )	43	m3
⑪路床盛土( $4.0 \leq W$ )	55.4	m3
⑫張芝(人工芝)	9.3	m2

### U型水路300\*300土工

⑬床掘(土砂)	3	m3
⑭埋戻(土砂)	1.5	m3

### 既設石積撤去

⑮撤去石材	20.3	m3	現場流用不可
-------	------	----	--------

### 大型土のう撤去

⑯大型土のう	2	m3
--------	---	----

### 【残土計算】

A	全体盛土・埋戻量	276	m3	①②③⑤⑧⑨⑩⑪
B	全体必要土量	306.7	m3	A/0.9
C	全体掘削土量	182	m3	⑥⑦
	購入土	124.7	m3	B-C
	残土	22.3	m3	⑮⑯

# 土工数量計算書(道路横断)

下段:變更

[illegible]

土工数量計算書(水路横断)

下段: 変更

[illegible]

# 土工数量計算書(水路横断)

下段:變更

[illegible]