

市道春向谷場線道路交通安全施設整備工事(舗装) 数量表

R7

上段:当初
下段:変更

| 工 種 | 種 別 | 細 目 | 規格 | 単位 | 数量 | 数値 基準 | 備 考 |
|-----------|---------------------|-----------------|----------|----|-------|----------|-----------------|
| 土工 | | | | | | | |
| | 作業土工 床掘 | 掘削 | BH0.8m3 | m3 | 110.0 | 110 | A440.0*t0.25 |
| | 土砂等運搬 | 標準 L=11.5km以下 | DT10t | m3 | 110.0 | 110 | 〃 |
| | 産業廃棄物受入料 | 建設発生土 | | m3 | 110.0 | 110 | 〃 |
| 舗装版破碎・処分工 | | | | | | | |
| | 舗装版切断 | アスファルト舗装版 | 15cm以下 | m | 21.0 | 21 | W 5.5+5.5+10.0m |
| | 舗装版破碎 | 厚15cm以下 | BH0.45m3 | m2 | 440.0 | 440 | L80*W5.5 |
| | アスファルト殻運搬 | L=22.0km以下 | DT10t | m3 | 22.0 | 22 | A440.0*t0.05 |
| | 産業廃棄物受入料 | As塊 | | m3 | 22.0 | 22 | 〃 |
| 舗装工 | | | | | | | |
| | 不陸整正 | | | m2 | 440.0 | 440 | L80*W5.5 |
| | 下層路盤工 | 再生クラッシュラン RC-40 | t=15cm | m2 | 440.0 | 440 | 〃 |
| | 上層路盤工 | 粒調碎石 M-30 | t=10cm | m2 | 440.0 | 440 | 〃 |
| | 表層工 | 密粒度ギャップアスコン(13) | t=5cm | m2 | 440.0 | 440 | 〃 |
| 区画線工 | | | | | | | |
| | 外側線 白色 実線 | 施工幅15cm | | m | 160.0 | 160 | L80*2本 |
| 準備費 | | | | | | | |
| | ヤンパルトサカヤステ 駆除剤散布 | | | m2 | 440.0 | 440 | L80*W5.5 |
| | 図面作成費 | 平面図・縦断図・横断図 | | 枚 | 3.0 | 3 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |