市道松永加治佐線維持工事（舗装） 数量表

上段：当初
下段：変更

工　種	種　別	細　目	規格	単位	数量	数値基準	備　考
舗装工							
舗装盤破砕・処分工	舗装版切断			m	10.0	10	W＝5.0m
	舗装版破砕	施工厚(4)cm	BH0.45m3	m2	500.0	500	100*5
	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬	L=22.0km以下	DT10t	m3	20.0	20	500.0*0.04
	産業廃棄物受入料	As塊		m3	20.0	20	〃
不陸整正工	路盤不陸整正			m2	500.0	500	100*5
	補足材	t=1cm	M-30	m3	5.0	5	500.0*0.01
表層工	再生密粒度アスコン	施工厚 (4)cm	3.0m以上	m2	500.0	500	100*5
区画線工							
	区画線 白色　実線	施工幅15cm		m	200.0	200	100*2
	区画線 白色　破線	施工幅15cm		m	6.0	6	L1＊6本
共通仮設費							
準備費	図面作成費	平面図・縦断図・横断図		枚	3.0	3	
	ﾔﾝﾊﾞﾙﾄｻｶﾔｽﾃﾞ 駆除剤散布			m2	500.0	500	100*5