

数 量 総 括 表

地方改善施設整備事業(岡村地区)

上段:当初

下段:変更

工 種	種 別	細 目	単位	数量	数値基準	備考
排水構造物工						
作業土工	掘削	小規模 土砂 標準以外	m3	10.9	10	土坪計算
	床掘	土砂 1.0m以上2.0m未満	m3	92	90	〃
	基面整正		m2	122	120	〃
	埋戻	小規模	m3	42.5	40	〃
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	29.1	30	〃
	法面整形	切土部	m2	348	350	2.0*174
残土処理工	積込(ルーズ)		m3	27.2	30	土坪計算
	土砂等運搬	L=15.5km以下	m3	27.2	30	〃
	産業廃棄物受入料	建設発生土	m3	27.2	30	〃
側溝工	U型側溝	水路用 500*500*2000	m	174.0	174	図面
法面保護工	張コンクリート	切土部 t=5cm A=278m ²	式	1	1	1.6m*174m
	種子散布工		m2	174.0	170	1.0m*174m
構造物取壊し工						
構造物取壊し工	構造物取壊し	無筋構造物機械施工	m3	8	8	2m*40m*0.1
	殻運搬(コンクリート鉄筋)	機械積込 L=14.4km以下	m3	8	8	〃
	産業廃棄物受入料	コンクリート塊(無筋)	m3	8	8	〃
仮設工						
工事用道路	購入土	搬入, 路盤用シラス	m3	47.5	50	2.375m2*20m
	路体(築堤)盛土	4.0m以上,2万m3未満	m3	47.5	50	〃
	下層路盤	RC-40 t=100	m3	6	6	3m*20m*0.1
	掘削	オープンカット 5,000m3未満	m3	53.5	50	2.675m2*20m
	土砂等運搬	L=15.5km以下	m3	53.5	50	〃
	産業廃棄物受入料	建設発生土	m3	53.5	50	〃
準備費						
	ダンプトラック運搬	伐採木・除根 L=8.8km 10tDT	台	3.0	3	
	産業廃棄物受入料	伐採根(破碎)	t	9.0	9	3*3t

土量計算書

Page : 横 1/ 2, 縦 1/ 1

路線名【その他 地方改善施設整備事業岡村地区】 工区名【】

[illegible]

土量計算書

Page : 横 2/ 2, 縦 1/ 1

路線名【その他 地方改善施設整備事業岡村地区】 工区名【】

[illegible]

本工事費内訳書 (1)

番号	コード	工種名	Sコード	施工名称	補助名称	土質	数 量	単位
1	X1000	本工事費						
2	Y2E000000	道路改良						
3	Y2E010000	道路土工						
4	Y2E010100	掘削工						
5	Y2E010101	掘削（土砂）						
6			SQ001	土砂掘削（オープンカット）押土有り	（直接縦断流用）普通土	砂質土	0.0	m3
7			SQ001	土砂掘削（オープンカット）押土無し		砂質土	0.0	m3
8			SQ001	土砂掘削（片切掘削）		砂質土	0.0	m3
9			SQZ007	積込（ルーズ）		砂質土	0.0	m3
10			SQ001	土砂掘削（小規模・標準以外）	山積0.13m3		10.9	m3
11			SQZ012	床掘り（土砂・小規模）	山積0.28m3		92.0	m3
12			SQZ014	基面整正	水替なし		121.8	m2
13	Y2E010106	掘削（軟岩）						
14	Y2E01010B	掘削（硬岩）						
15	Y2E010600	路体盛土工						
16	Y2E010601	路体（流用土）						
17			SQZ016	埋戻し（最大埋戻し幅1m未満）			42.5	m3
18			SQZ006	押土ルーズ(横断流用)	普通土	砂質土	28.4	m3
19			SQZ006	押土ルーズ(縦断流用)	普通土	砂質土	0.0	m3
20			S9990	その場縦断流用（無代）	普通土	砂質土	0.0	m3
21			SQ002	土砂運搬（縦断流用）	普通土	砂質土	0.0	m3
22			SQZ007	積込（ルーズ）	普通土	砂質土	0.0	m3
23	Y2E010606	路体（発生土）						
24	Y2E01060B	路体（採取土）						
25	Y2E01060G	路体（購入土）						
26		表土・客土						
27	Y2E010B00	路床盛土工						
28	Y2E010B01	路床（流用土）						
29			SQZ005	流用土 路床盛土（2.5m未満）	W<2.5	砂質土	29.1	m3
30	Y2E010B06	路床（発生土）						
31	Y2E010B0B	路床（採取土）						
32	Y2E010B0G	路床（購入土）						

本工事費内訳書 (2)

番号	コード	工種名	Sコード	施工名称	補助名称	土質	数 量	単位
33	Y3901	不足土						
34			S9990	運搬距離 D= km	運搬距離は片道40km以内			m3
35	Y2E010G00	法面整形工						
36	Y2E010G01	法面整形（切土部）						
37			SQZ029	切土部法面整形	BH整形	砂質土	58.5	m2
38	Y2E010G06	法面整形（盛土部）						
39	Y2E010L00	残土処理工						
40	Y2E010L01	残土処理						
41			SQZ007	積込（ルーズ）	普通土	砂質土	27.2	m3
42			SQZ003	残土受入地での処理			27.2	m3
43			SQ002	土砂運搬	普通土	砂質土	27.2	m3
44	Y2E060000	地盤改良工						
45	Y2E060600	置換工						
46	Y2E060601	置換						
47	Y2E0B0000	法面工						
48	Y2E0B0100	植生工						
49	Y2E0B0101	種子散布						
50	Y2E0B0106	客土吹付						
51	Y2E0B010B	植生基材吹付						
52	Y2E0B010G	植生シート						
53	Y2E0B010G	植生マット						
54		植生ネット						
55	Y2E0B010Q	植生筋						
56	Y2E0B010V	張芝						
57	Y2E0B0110	筋芝						
58	Y2E0B0115	市松芝						
59	Y2E0B011A	人工張芝						
60	Y2E0B011F	植生穴						
61	Y2E0B0600	法面吹付工						
62	Y2E0B0601	珪砂吹付						
63	Y2E0B0606	コンクリート吹付						
64	Y2E0B0B00	法枠工						