



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

農業用施設災害復旧事業

吉崎中次頭地区

7災 223-1002 農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区

金 抜 き 設 計 書

(当初)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区
工事名	7災 223-1002 農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
*** B単ー 1号 ***						
000001	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3			S単 9号
	合 計					
	単 価					
*** B単ー 2号 ***						
000002	床掘		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	1.000	m3			S単 12号
	合 計					
	単 価					
*** B単ー 3号 ***						
000003	盛土工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1.100	m3			S単 10号
S01082	締固工(振動ローリー締固め2.5m未満) 路体, 3.0~4.0ton, あり	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
*** B単ー 4号 ***						
000004	埋戻工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	1.100	m3			S単 11号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
*** B単ー 5号 ***						
000005	購入土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	路盤材(現場渡し) , シラス CBR20以上,	1.000	m3			S単 5号
	合 計					
	単 価					
*** B単ー 6号 ***						
000006	芝付工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 砂質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	1.000	m ²			S単 13号
S02081	芝付工 全面張, 人工芝(幅100cm程度)	1.000	m ²			S単 4号
	合 計					
	単 価					
*** B単ー 7号 ***						
000007	フトン竈工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm	1.000	m			S単 16号
SA0202	SP 止杭打込 止杭打込	1.000	本			S単 15号

事業名	農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区				
工事名	7災 223-1002 農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 8号 ***					
000008	土留柵工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02014	柵工 板柵, 1.0	1.000	m			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 9号 ***					
000009	張りコンクリート工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/ C65%	0.100	m ³			S単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 10号 ***					
000010	排水工 布設替工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05001	鉄筋コンクリートフリーム機械据付工 300, ハックホウ (クレーン機能付) クロー型, 受台無し, あり	1.000	m			S単 6号
SQ5803	【排水構造物工】【独】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, なし, 水路用トラフ, 300, 1000kg/個以下, -, -, 再利用 撤去を行なう	1.000	m			S単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 11号 ***					
000011	仮設道路工① 敷鉄板工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 50, 1, あり	3.000	m ²			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 12号 ***					
000012	仮設道路工②		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	路盤材 (現場渡し) , シラス C B R 2 0 以上,	4.000	m ³			S単 5号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	21.000	m ³			S単 12号
SA0161	SP 整地 敷均し (ス), 標準 (10, 000m ³ 未満), 無し, あり	21.000	m ³			S単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 13号 ***					
000013	輸送費		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m以内, 50kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板), 基地 (積 込・取卸) + 現場 (積込・取卸), 0.0, 0.0	1.000	ton			S単 8号
	合 計					

事業名	農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区				
工事名	7災 223-1002 農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(Ⅰ)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員					
		0.200	人			
R01003	普通作業員					
		0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 2号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0～4.0ton,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	路体 3.0～4.0ton あり		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し	17.000	L			
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 86.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 3号 ***					
S02014	柵工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	柵工 板柵,1.0			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)柵種区分 2)柵高区分 4)荒目・BSの単価(円/㎡)ネット柵の時 5)細目の単価(円/㎡)ネット柵の時	板柵 1.0		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	14.000	人			
R01002	特殊作業員	3.800	人			
R01003	普通作業員	35.500	人			
R01004	軽作業員	13.600	人			
Y00004	諸雑費	0.040				
P33070	松杭丸太 長3.3m、末口12cm	100.000	本			
P33509	板材 (杉1等) 長2m 厚2.4cm 幅12cm	2.900	m3			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 4号 ***					
S02081	芝付工		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分 2)材料	全面張 人工芝(幅100cm程度)		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P50005	人工張芝(ワラ) 人工芝(幅100cm程度)	10.800	㎡			

事業名	農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区				
工事名	7災 223-1002 農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.060	人			
R01003	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 5号 ***					
S02116	路盤材 (現場渡し)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	路盤材 (現場渡し) 、シラス CBR20以上、			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
JQA021	路盤材 (現場渡し) シラス CBR20以上	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 6号 ***					
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 300,バックホ (クレーン機能付) クロー型,受台無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)製品規格	300		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)据付機械	バックホ (クレーン機能付) クロー型		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)受台の有無	受台無し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P13004	鉄筋コンクリートフリーウム 300 310×275×4	12.500	個			計上無し
P13030	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 300	12.500	枚			計上無し
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
R01002	特殊作業員	1.000	人			
R01003	普通作業員	3.000	人			
F08061	バックホ [クロー型・クレーン・超低・排対型 (～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.430	日			
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人			
P34004	軽油 バックホ給油又はドラム渡し	55.000	L			
	合 計					算出数量 50.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 7号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,50,1,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)供用日数	50		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)使用回数	1		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m供用日			
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m			
R01002	特殊作業員	2.900	人			
R01003	普通作業員	2.900	人			
F08063	バックホ [クロー型・クレーン・超低・排対型 (～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日			
P34004	軽油 バックホ給油又はドラム渡し	345.000	L			
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m

事業名	農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区				
工事名	7災 223-1002 農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S単ー 8号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),0.0,0.0			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	50kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46605	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単ー 9号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単ー 10号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3			
	*** S単ー 11号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3			

事業名	農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区				
工事名	7災 223-1002 農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 12号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	無し 無し				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3			
	*** S単ー 13号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3) 現場制約の有無 4) 土質	無し ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 14号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ㇿス), 標準(10,000m3未満), 無し, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 施工数量	敷均し(ㇿス) 標準(10,000m3未満)				
	3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		m3			
	*** S単ー 15号 ***					
SA0202	SP 止杭打込		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	SP 止杭打込 止杭打込			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分	止杭打込				
	単 価		本			
	*** S単ー 16号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) ふとんかご種別	設置 階段式				

[illegible]

事業名	農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区				
工事名	7災 223-1002 農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 9号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	オープンカット				
	3) 押土の有無	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 施工数量	5,000m3未満				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
M02082	バックホリ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34004	軽油 バトロ-#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 10号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
M02032	バックホリ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		供用日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34004	軽油 バトロ-#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 11号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	小規模(標準)				
M02041	バックホリ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34004	軽油 バトロ-#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 12号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3) 土留方式の種類	無し				
	4) 障害の有無	無し				

事業名	農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区				
工事名	7災 223-1002 農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分	あり				
F08017	バックホ[クロー型・後方超小旋回・〜超低・排対(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 13号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
F08015	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 14号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ルース), 標準(10,000m3未満), 無し, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し あり				
F08015	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 15号 ***					
SA0202	SP 止杭打込		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	SP 止杭打込 止杭打込			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	止杭打込				
R01003	普通作業員		人			
P33078	松杭丸太 長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)		本			
	単 価		本			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]