

土 坪 計 算 表

地区名 : 横井場萬所地区 (農地)

上段 : 当初

下段 : 変更

| 崩土 | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 236.4 | m 3 | 0.0 | m 3 | 0.0 | m 3 | 0.0 | m 3 | 0.0 | m 2 |

| 測 点 | 距 離 | | 崩土 | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|------|-------|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|
| | 点間 (m) | 平均 (m) | 断面 | 立積 | 断面 | 立積 | 断面 | 立積 | 断面 | 立積 | 断面 | 立積 |
| BP | 0.000 | 4.500 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| +9.0 | 9.000 | 8.500 | 6.4 | 54.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| +17.0 | 8.000 | 10.500 | 10.7 | 112.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| +30.0 | 13.000 | 6.500 | 10.7 | 69.6 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | | 0.000 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 30.000 | 30.000 | | 236.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |

| 残土 | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|---|---|---|--|---|--|---|-------|-----|
| 崩土 | | | | | | | | | | | |
| (| 236.4 | |) | - | (| | + | |) | 236.4 | m 3 |

土 坪 計 算 表

地区名 : 横井場萬所地区 (道路)

上段 : 当初

下段 : 変更

| 掘削 | | 崩土 | | | | | | | |
|------|----------------|-------|--|-----|--|-----|--|-----|--|
| 37.8 | m ² | 306.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | | | | | | | | | |

| 測 点 | 距 離 | | 掘削 | | 崩土 | | | | | | | |
|-------|--------|--------|------|------|------|-------|--|-----|--|-----|--|-----|
| | 点間 (m) | 平均 (m) | 断面 | 立積 | 断面 | 立積 | | | | | | |
| BP | 0.000 | 4.500 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +9.0 | 9.000 | 4.500 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 20.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +9.0 | 0.000 | 1.000 | 10.4 | 10.4 | 4.5 | 4.5 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +11.0 | 2.000 | 4.000 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 18.0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| +17.0 | 6.000 | 4.500 | 2.1 | 9.5 | 19.9 | 89.6 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| +20.0 | 3.000 | 8.500 | 2.1 | 17.9 | 19.9 | 169.2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| +34.0 | 14.000 | 7.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 34.000 | 34.000 | | 37.8 | | 306.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | | | | | | | | | | | | |

| 残土 | | | | | | | | | | | | |
|----|------|---|-------|---|---|---|--|---|--|---|-------|----------------|
| 崩土 | | | 崩土 | | | | | | | | | |
| (| 37.8 | + | 306.1 |) | - | (| | + | |) | 343.9 | m ³ |

土 坪 計 算 表

地区名 : 横井場萬所地区 2 工区 (道路)

上段：当初

下段：變更

| | | | | | | | | | |
|------|-----|-------|--|-----|--|-----|--|-----|--|
| 掘削 | | 崩土 | | | | | | | |
| 79.8 | m 2 | 112.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | | | | | | | | | |

[illegible]

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 残土 | | | | | | | | | |
| $\left(\begin{array}{c} \text{崩土} \\ 79.8 \end{array} + \begin{array}{c} \text{崩土} \\ 112.0 \end{array} \right) - \left(\begin{array}{c} \text{崩土} \\ 191.8 \end{array} \right) \text{ m}^3$ | | | | | | | | | |