

数量総括表
【永田櫛元地区・農地】

[illegible]

土 坪 計 算 表

	種 目	内 訳
①	堀削	20.50 m3
②	床掘	8.00 m3
③	埋戻	5.50 m3
④	盛土	4.00 m3
⑤	基面整正	12.00 m2
	残土	17.94 m3
		$(20.5+8)-(5.5+4)/0.9= 17.94$

									223-3 永田櫛元地区(田)					
測 点	距 離	平均距離	断 面・法 長						立 積・面 積					
			1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	
BP		5.00	2.4	0.7	0.6	0.4	1.2		12.00	3.50	3.00	2.00	6.00	
+10.0	10.00	5.00	1.7	0.9	0.5	0.4	1.2		8.50	4.50	2.50	2.00	6.00	
小計									20.50	8.00	5.50	4.00	12.00	

能 力 算 定 表

名称	規格	単価 コード	数量	単位	日作業量 (Q D)	作業日数	備考
直接工事費（仮設工を除く）							
土工							
掘削工							
掘削	小規模機械		21.000	m3			
・SP 掘削	土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	SA0101	21.000	m3	37.00	0.57	
床掘り			8.000	m3			
・SP 床掘り	土砂, 上記以外(小規模), -, -,	SA0103	8.000	m3	32.00	0.25	
盛土工							
盛土			4.000	m3			
・SP 積込(ルーズ)	土砂, 小規模(標準)	SA0102	4.440	m3	42.00	0.11	
・人力土工(盛土・埋戻)	砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅰ)	S01041	4.000	m3	14.70	0.28	
埋戻			6.000	m3			
・SP 積込(ルーズ)	土砂, 小規模(標準)	SA0102	6.660	m3	42.00	0.16	
・人力土工(盛土・埋戻)	砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅰ)	S01041	6.000	m3	14.70	0.41	
畦畔			10.000	m			
・耕地復旧(畦畔)	補助作業及び雑物除去作業, あり	S15002	10.000	m	80.00	0.13	
整形仕上げ工							
法面整形			10.000	m ²			
・SP 法面整形	盛土部, 有り, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, あり	SA0152	10.000	m ²	140.00	0.08	
作業残土処理工							
作業残土処理工			18.000	m3			
・SP 土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石	SA0121	18.000	m3	22.00	0.82	
・建設廃材(発生土)		S02123	18.000	m3			
法面工							
植生工							
人工芝付			10.000	m ²			
・芝付工	全面張, 人工芝(幅100cm程度)	S02081	10.000	m ²	58.80	0.18	
かご工							
ふとんかご			30.000	m			

能力算定表

名称	規格	単価 コード	数量	単位	日作業量 (Q D)	作業日数	備考
・ SP ふとんかご	設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm	SA0203	30.000	m	21.00	1.43	
止杭			10.000	本			
・ SP 止杭打込	止杭打込	SA0202	10.000	本	17.00	0.59	

5.01

直接工事費（仮設工）							
仮設工							
仮設道路工							
仮設道路工			53.000	m			
・ 敷鉄板設置・撤去工	設置～賃料～撤去, 35, 1, あり	S18054	159.000	m ²	697.00	0.23	
運搬費							
敷鉄板運搬費							
敷鉄板運搬費							
敷鉄板運搬費			1.000	式			
・ 輸送費(仮設材)	基本運賃(自動入力), 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上	S19003	27.500	ton			