

# 数 量 計 算

7災第581号田良平中福良線道路災害復旧工事

上段：当初
下段：変更

工 種	種 別	摘 要	単 位	設 計 数 量	数 値 基 準	備 考
AS舗装版撤去工	舗装版切斷 アスファルト舗装版15cm以下		m	48.5	49	図面(1)舗装復旧展開図
	舗装版破碎積込 アスファルト舗装版 15cm以下		m <sup>2</sup>	143.0	143	77.92+65.12
	殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)		m <sup>3</sup>	7.15	7	143.04×0.05
	産業廃棄物受入料 アスファルト魂(掘削)		m <sup>3</sup>	7.15	7	
土工	掘削 小規模 土砂 標準		m <sup>3</sup>	18.0	20	9.3+8.7
	床掘 土砂 小規模		m <sup>3</sup>	9.9	9	土坪計算書より
	埋戻し 小規模		m <sup>3</sup>	8.6	8	土坪計算書より
	路床盛土 2.5m未満		m <sup>3</sup>	3.0	3	土坪計算書より
	路体(築堤)盛土 2.5m未満		m <sup>3</sup>	0.6	0.6	土坪計算書より
	土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )		m <sup>3</sup>	14.3	10	土坪計算書より
	産業廃棄物受入料 建設発生土		m <sup>3</sup>	14.3	10	土坪計算書より
AS舗装工	路盤(車道・路肩部) 全仕上がり厚150mm 1層施工		m <sup>2</sup>	143.0	143	77.92+65.12
	表層(車道・路肩部)1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満		m <sup>2</sup>	143.0	143	77.92+65.12
U型側溝布設替	プレキャストU型側溝 再利用撤去工 水路用300×300(2m)		m	30.0	30	図面(1)
	プレキャストU型側溝 流用材設置 水路用300×300(2m)		m	30.0	30	図面(1)
区画線工	区画線(溶解式)設置工(手動) 線色：白色		m	39.0	39	

# 土 坪 計 算 書

掘削	=	9.3	m3	【残土処理】 =(掘削+床掘+)-(埋戻+路床盛土+盛土)/0.9 =(9.3+9.9)-(8.6+3.0+0.6)/0.9 =19.2-13.6 =5.6 m3
床掘	=	9.9	m3	
埋戻	=	8.6	m3	
掘削(市単独費)	=	8.7	m3	【残土処理(市単独費)】 =8.7 m3
路床盛土	=	3.0	m3	計 14.3m3
盛土(W<2.5)	=	0.6	m2	

【工事名】7災第581号田良平中福良線道路災害復旧工事

測 点	距離	断 面						平 均 断 面						立 積					
		掘削	床掘	埋戻	掘削(市単独費)	路床盛土	盛土(W<2.5)	掘削	床掘	埋戻	掘削(市単独費)	路床盛土	盛土(W<2.5)	掘削	床掘	埋戻	掘削(市単独費)	路床盛土	盛土(W<2.5)
BP	0.0	0.2	0.3	0.3	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BP+3.0	3.0	0.1	0.1	0.1	0.6	0.1	0.1	0.15	0.20	0.20	0.70	0.05	0.05	0.45	0.60	0.60	2.10	0.15	0.15
BP+12.0	9.0	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	-	0.10	0.20	0.15	0.45	0.15	0.05	0.90	1.80	1.35	4.05	1.35	0.45
No.1	8.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	-	0.10	0.25	0.20	0.25	0.15	0.00	0.80	2.00	1.60	2.00	1.20	0.00
No.1+5.0	5.0	0.4	0.3	0.2	-	-	-	0.25	0.25	0.20	0.10	0.05	0.00	1.25	1.25	1.00	0.50	0.25	0.00
No.1+9.0	4.0	0.4	0.3	0.3	-	-	-	0.40	0.30	0.25	0.00	0.00	0.00	1.60	1.20	1.00	0.00	0.00	0.00
No.1+13.0	4.0	0.4	0.3	0.3	-	-	-	0.40	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	1.60	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00
No.1+19.0	6.0	0.5	0.3	0.3	-	-	-	0.45	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	2.70	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00
合計	39.00													9.3	9.9	8.6	8.7	3.0	0.6