

市道永田中福良線維持工事(側溝) 数量総括表

R8

上段:当初

下段:変更

工 種	種 別	細 目	規格	単位	数量	数値 基準	備 考
舗装版破碎工							
舗装版切断工	舗装版切断	As舗装版	15cm以下	m	16.0	16	構造図より
舗装版破碎工	舗装版破碎	小規模土工 As舗装版	BH0.13m3	m2	7.5	8	〃
殻運搬処理工	アスファルト殻運搬	小規模土工 L=3.0km以下	DT2t積級	m3	0.3	0.3	7.5*0.04
	産業廃棄物受入料	As殻		m3	0.3	0.3	〃
構造物撤去工							
構造物撤去工	排水構造物工 蓋版撤去	40を超え170kg/枚以下		枚	30.0	30	15.0*2
	現場発生品及び支給品 積み込み・荷卸し	クレーン装置付2.0t積 吊能力2.9t		t	1.5	1.5	30枚*50kg/枚
	現場発生品及び支給品 運搬	クレーン装置付2.0t積 吊能力2.9t		t	1.5	1.5	
土 工							
作業土工	床掘り	土砂 小規模	BH0.28m3	m3	13.8	14	構造図より
	埋戻し	土砂 小規模		m3	10.7	11	〃
残土処理工	土砂等運搬	小規模 4.0km以下	DT4t積級	m3	1.9	2	〃
	産業廃棄物受入料	建設発生土		m3	1.9	2	〃
排水工							
排水構造物工	コンクリート人力打設	小型構造物 18-8-40(高炉)		m3	5.5	6	構造図より
	型枠	一般型枠 小型構造物		m ²	44.4	44	〃
	基礎碎石	t=15cm 再生碎石	RC40	m ²	4.2	4	〃
	基面整正			m ²	4.2	4	〃
	蓋版布設	縦断用 A型T-25蓋版	500型	枚	27.0	27	
	蓋版布設	縦断用 A型T-25FRC集水蓋版	500型	枚	3.0	3	
舗装工							
路盤工	基面整正	人力 1<=W<2.4m		m ²	15.0	15	〃
	上層路盤(歩道部)	粒調碎石M-30 施工厚(10)cm		m ²	15.0	15	構造図より
表層工	表層(車道・路肩部)	再生密粒度As 施工厚(4)cm	W=1.4m未満	m ²	15.0	15	〃
コンクリート舗設工							
	基面整正	人力 1<=W<2.4m		m ²	10.0	10	〃
	下層路盤(歩道部)	再生碎石RC-40 仕上り厚 10cm		m ²	10.0	10	〃
	コンクリート人力打設	無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉B)	t=10cm 一般養生	m ³	1.0	1	平面図より
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m ²	2.0	2	〃
準備費							
ヤンバルトサカヤステ 駆除剤散布	動力噴霧器			m ²	7.5	8	
図面作成費	平面図, 縦断図, 横断図			枚	3.0	3	