市道浮辺校区公民館線道路交通安全施設整備工事(舗装)　数量総括表　R8

上段:当初
下段:変更

工　種	種　別	細　目	規格	単位	数量	数値基準	備　考
舗装版破砕工							
舗装版切断工	舗装版切断	As舗装版	15cm以下	m	20.0	20	4.0m+16.0m
舗装版破砕工	舗装版破砕	As舗装版	BH0.45m3	m2	612.0	612	土坪計算書より
殻運搬処理工	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬	L=6.5km以下	DT10t積級	m3	24.5	25	612.0*0.04
	産業廃棄物受入料	As殻		m3	24.5	25	〃
路盤不陸整正工							
路盤不陸整正工	不陸整正			m2	612.0	612	土坪計算書より
粒調砕石	M-30			m3	6.1	6	612.0㎡×0.01m
舗装工							
表層工	表層工 再生密粒度アスコン13mm	t=4cm		m2	612.0	612	土坪計算書より
準備費							
図面作成費	平面図,縦断図,横断図			枚	3	3	概算数量発注
ﾔﾝﾊﾞﾙﾄｻｶﾔｽﾃﾞ 駆除剤散布	動力噴霧器			m2	612.0	612	土坪計算書より