市道　松山下菊永線維持工事(舗装)　数量総括表

R8

上段:当初
下段:変更

種　別	細目		規格	単位	数量	数値基準	備　考
道路維持修繕工							
舗装版破砕工							
舗装版切断工	舗装版切断 アスファルト舗装	15cm以下		m	4.0	4	
舗装版破砕・処分 アスファルト	舗装版破積込 小規模			m2	400.8	401	土坪計算書より
	殻運搬 アスファルト	11.5km以下		m3	16.0	16	400.8m*0.04
	産業廃棄物受入料 アスファルト	掘削		m3	16.0	16	〃
舗装工							
路盤工	不陸整正			m2	400.8	401	土坪計算書より
	補足材	粒調砕石 M-30		m3	4.0	4	400.8㎡*0.01
表層工	表層工 再生密粒度アスコン	t=4cm		m2	400.8	401	土坪計算書より
排水工							
蓋版布設工	旧落蓋普通蓋 300用	404*394*100*500		枚	19.0	19	土坪計算書より
準備費							
図面作成費	平面図,縦断図,横断図			枚	3	3	概算数量発注
ﾔﾝﾊﾞﾙﾄｻｶﾔｽﾃﾞ 駆除剤散布	動力噴霧器			m2	400.8	401	土量計算書より