

## 市道山下獅子城線維持工事(舗装) 数量総括表

R8

上段:当初

下段:変更

工 種	種 別	細 目	規格	単位	数量	数値 基準	備 考
<b>清掃工</b>							
路面清掃工	路面清掃 歩道等・人力	歩道 普通		百m2	5.2	5.2	W=4.0m L=130m
側溝清掃(人力)	側溝清掃 人力清掃工	無蓋		m	130.0	130	L=130m
	土砂運搬	11.0km以下	DT2t積級	m3	11.7	12	0.3*0.3 L=130m
	産業廃棄物受入料	建設発生土		m3	11.7	12	〃
<b>舗装工</b>							
不陸整正工	不陸整正			m2	520.0	520	W=4.0m L=130m
	粒調碎石	M-30	t=2cm	m3	10.4	10	520.0*0.02
表層工	密粒度キャップアスコン	プライムコート 施工厚(4)cm	3.0m以上	m2	520.0	520	W=4.0m L=130m
<b>共通仮設費</b>							
準備費	図面作成費	平面図・縦断図・横断図		枚	3.0	3	
	伐木 傾斜度30度未満 4週8休 胸高直径10cm以上20cm未満			本	1.0	1	
	伐木 傾斜度30度未満 4週8休 胸高直径10cm以上20cm未満			本	2.0	2	
	ダンプトラック運搬 (伐木・除根)	運搬距離(14.4)km		台	1.0	1	
	産業廃棄物受入料 伐採木(破碎)			t	1.0	1	