

市道春向川原菌線道路交通安全施設整備工事(舗装) 数量総括表 R8

上段:当初

下段:変更

工 種	種 別	細 目	規格	単位	数量	数値 基準	備 考
舗装版破碎・処分工							
	舗装版切断		15cm以下	m	10.0	10	W5.0+5.0
	舗装版破碎	施工厚(4)cm	BH0.45m3	m2	600.0	600	5.0m×120m
	アスファルト殻運搬	L=22.0km以下	DT10t	m3	30.0	30	600*0.05
	産業廃棄物受入料	As塊		m3	30.0	30	〃
路盤不陸整正工							
	不陸整正			m2	600.0	600	5.0m×120m
	粒調碎石	M-30	t=1cm	m3	6.0	6	600*0.01
表層工							
	表層工	再生密粒アスコン	t=4cm	m2	600.0	600	5.0m×120m
区画線工							
	区画線 白色 実線	施工幅15cm		m	240.0	240	L120*2本
準備費							
	図面作成費	平面図・縦断図・横断図		枚	3.0	3	
	ヤンバルトサカヤステ 駆除剤散布			m2	600.0	600	5.0m×120m