

## 市道池之河内北線道路交通安全施設整備工事(舗装) 数量総括表 R8

上段:当初  
下段:変更

工 種	種 別	細 目	規格	単位	数量	数値 基準	備 考
舗装版破碎・処分工							
	舗装版切断		15cm以下	m	8.0	8	BP4.0m EP4.0m
	舗装版破碎	施工厚(3)cm	BH0.45m3	m2	320.0	320	L80.0m×W4.0m
	アスファルト殻運搬	L=22.0km以下	DT10t	m3	9.6	10	320.0*0.03
	産業廃棄物受入料	As塊		m3	9.6	10	〃
路盤不陸整正工							
	不陸整正			m2	320.0	320	L80.0m×W4.0m
表層工							
	表層工	密粒度ギャップアスコン	t=4cm	m2	320.0	320	L80.0m×W4.0m
準備費							
	図面作成費	平面図・縦断図・横断図		枚	3.0	3	
	ヤンハルトサカヤステ 駆除剤散布			m2	320.0	320	L80.0m×W4.0m