

市道迎方石切場線 維持備工事(舗装) 数量総括表

R8

上段:当初

下段:変更

工 種	種 別	細 目	規格	単位	数量	数値 基準	備 考
舗装版破碎工							
舗装版切断工	舗装版切断	As舗装版	15cm以下	m	16.0	16	6.0+5.0+5.0m
舗装版破碎工	舗装版破碎	As舗装版	BH0.45m3	m2	268.0	268	土坪計算書より
殻運搬処理工	アスファルト殻運搬	L=6.5km以下	DT10t積級	m3	10.7	11	268.0m <sup>2</sup> *0.04
	産業廃棄物受入料	As殻		m3	10.7	11	〃
路盤不陸整正工							
路盤不陸整正工	不陸整正			m2	268.0	268	土坪計算書より
粒調碎石	M-30			m3	5.4	5	268.0m <sup>2</sup> *0.02
舗装工							
表層工	表層工 再生密粒度アスコン13mm	t=4cm		m2	268.0	268	土坪計算書より
準備費							
図面作成費	平面図,縦断図,横断図 猿山岡線, 塗木砂取1号線			枚	3	3	概算数量発注
ヤンパルトサカヤステ 駆除剤散布	動力噴霧器			m2	268.0	268	土坪計算書より