

市道水成川石垣線維持工事(舗装) 数量表

上段:当初
下段:変更

工 種	種 別	細 目	規格	単位	数量	数値 基準	備 考
舗装版破碎・処分工							
舗装版破碎	路面切削	全面切削6cm以下	路面切削機	m2	1,300.0	1,300	W=6.5m L=200m
殻運搬処理	殻運搬(路面切削)	L=13.5km以下	DT10t	m3	52.0	52	1300.0*0.04
	産業廃棄物受入料	As塊		m3	52.0	52	"
舗装工							
表層工	再生密粒度アスコン	タックコート 施工厚(4)cm	3.0m以上	m2	1,300.0	1,300	W=6.5m L=200m
区画線工							
	区画線 白色 実線	実線 施工幅15cm		m	600.0	600	
	区画線 白色 破線	破線 施工幅15cm		m	100.0	100	
	区画線 黄色 矢印・記号・文字	矢印・記号・文字 施工幅15cm換算		m	38.6	38.6	速度表示 30(2ヶ所)
共通仮設費							
運搬費	重機運搬費(単体) 路面切削機	片道距離42.8km		式	1.0	1	県庁所在地から現場まで
共通仮設費							
準備費	ヤンハルトサカヤステ 駆除剤散布			m2	1,300.0	1,300	W=6.5m L=200m
	図面作成費	平面図・縦断面図・横断面図		枚	3.0	3	